

# ALLEGATO A1) CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE ARREDI

CODICE	Descrizione
<b>ARR. MOB. 1</b>	SCRIVANIA CON TRAVE CM 160X80X73 H CM 160x80x75 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI PIANO SCRIVANIA, SPESSORE 30 MM CIRCA, IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMINICO ANTIRIFLESSO, ANTIGRAFFIO E LAVABILE, BORDATO SUI QUATTRO LATI IN ABS ANTIURTO IN TINTA SPESSORE 2 MM ARROTONDATO. LA SCRIVANIA COMPOSTA DA UNA TRAVE METALLICA REALIZZATA IN TUBOLARE D'ACCIAIO COLOR ALLUMINIO. STRUTTURA CON ACCIAIO VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE E PREDISPOSTA DI GUIDE LATERALI CHE CONSENTONO L'INNESTO NELLA GAMBA. FUSTO VERTICALE DELLA GAMBA IN TUBOLARE D'ACCIAIO. STRUTTURA CON ACCIAIO VERNICIATA O EQUIVALENTE. CARTER DI CHIUSURA IN LAMIERA STAMPATA. ALLA BASE PIEDINI LIVELLATORI. COMPLETA DI CANALINA PASSA CAVI ISPEZIONABILE, IN PVC RIGIDO COLOR GRIGIO DI ALLUMINIO. L'ARTICOLO DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME UNI COME DA RAPPORTI DI PROVA RILASCIATI DA LABORATORIO ACCREDITATO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 3</b>	APPENDIABITI GIREVOLI A COLONNA A 6 POSTI CON PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLIGOCCEIA CM 45X170 H CIRCA
	FORNITURA DI APENDIABITI GIREVOLI A COLONNA BASAMENTO CON VASCHETTA RACCOGLI GOCCEIE IN ABS. COLONNA IN TUBO DIAMETRO 50 MM SPESSORE 2 MM ANELLO PORTA OMBRELLI IN ABS STAMPATO E SUPPORTI PORTABORSE MONTATI SULLA COLONNA. DIMENSIONI CM 45X170 H CIRCA IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE. IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 4</b>	ARMADIATURA A TUTTA ALTEZZA CON PORTE SCORREVOLI
	STRUTTURA REALIZZATA IN LAMIERA DI ACCIAIO ELETTROZINCATO, CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO; ANTE SCORREVOLI PANNELLATE RIVESTITE IN BILAMINATO ANTIGRAFFIO, GUARNIZIONI ANTIPOLVERE, RIPIANI INTERNI REGOLABILI; MANIGLIE IN MATERIALE PLASTICO ANTITRAUMA; GAMBE IN ACCIAIO VERNICIATO CON PIEDINI REGISTRABILI. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 5</b>	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 POSTI SPORCO/PULITO IN LAMINATO STRATIFICATO CM 80x50x195/225 H CIRCA
	FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIETTO SPOGLIATOIO COSTITUITO DA ELEMENTI IN LAMINATO STRATIFICATO DELLO SPESSORE MM 8 PER LE ANTE, DA MM 6 PER I RIPIANI, DA MM 4 PER I FIANCHI, SCHIENA E FONDO. ALLUMINIO ANODIZZATO E/O LAMIERA ZINCATA IN SPESSORE (1,5 MM) PER I PROFILI DI SOSTEGNO E PER I PORTARIPIANI. CON SERRATURE IN OTTONE NICHELATO COMPLETA DI COPRILINGUETTA INTERNO E PLACCA PORTANUMERO ESTERNO, ENTRAMBE REALIZZATE IN NYLON. PIEDINI REGOLABILI, OGNI POSTO DEVE ESSERE DOTATO DI DIVISORIO INTERNO SPORCO/PULITO, ASTA PORTAGRUCCE CON INSERTI 2 GANCI APPENDIABITI, RIPIANO SUPERIORE E RIPIANO INFERIORE. DOTATO DI TETTuccio INCLINATO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB.6</b>	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 SP./PUL. IN LAMINATO STRATIFICATO 3 POSTI CON TETTuccio INCLINATO. Dim. cm 120x50x195/225 H CIRCA
	FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIETTO SPOGLIATOIO COSTITUITO DA ELEMENTI IN LAMINATO STRATIFICATO DELLO SPESSORE MM 8 PER LE ANTE, DA MM 6 PER I RIPIANI, DA MM 4 PER I FIANCHI, SCHIENA E FONDO. ALLUMINIO ANODIZZATO E/O LAMIERA ZINCATA IN SPESSORE (1,5 MM) PER I PROFILI DI SOSTEGNO E PER I PORTARIPIANI. CON SERRATURE IN OTTONE NICHELATO COMPLETA DI COPRILINGUETTA INTERNO E PLACCA PORTANUMERO ESTERNO, ENTRAMBE REALIZZATE IN NYLON. PIEDINI REGOLABILI, OGNI POSTO DEVE ESSERE DOTATO DI DIVISORIO INTERNO SPORCO/PULITO, ASTA PORTAGRUCCE CON INSERTI 2 GANCI APPENDIABITI, RIPIANO SUPERIORE E RIPIANO INFERIORE. DOTATO DI TETTuccio INCLINATO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB.7</b>	ARMADIO 1 POSTO STRUTTURA IN ACCIAIO ANTA CON BORDO CM 45X50X190 H CIRCA
	FORNITURA POSA POSA IN OPERA DI ARMADIO AD 1 POSTO CON STRUTTURA IN LAMIERA TAMBURATA DI ACCIAIO VERNICIATO. ANTA GIREVOLE IN TRUCIOLARE BILAMINATO SP. 18 MM CIRCA CON CERNIERE INTERNE AUTOMATICHE. APERTURA A 110° BORDATA E MANIGLIA ANTITRAUMA. IL VANO INTERNO E' DOTATO DI ASTA APPENDIABITI E 2 RIPIANI. L'ANTA E' DOTATA DI SERRATURA. GAMBE IN TUBO DI ACCIAIO VERNICIATO CON PIEDINI REGOLABILI. DIMENSIONI 45X50X190 CIRCA IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 8</b>	ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI IN LAMINIERA DI ACCIAIO VERNICIATA CM 120X48X194 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI COSTRUITO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO SP. 8/10. PORTE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO SCORREVOLI SU CUSCINETTI, MUNITI DI MANIGLIE IN PLASTICA E SERRATURA A CILINDRO. DOTATO INTERNAMENTE DI N.4 RIPIANI METALLICI REGOLABILI SU CREMAGLIERE. ALLA BASE GAMBE IN TUBO TONDO DIAMETRO 60 MM CON PIEDINI REGOLABILI. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSI-POLIESTERI. DIMENSIONI CM.120X48X194 H CIRCA. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO

	SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 9</b>	BACHECA MURALE PORTA CHIAVI
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BACHECA MURALE PORTACHIAVI 50X70 - CON PANNELLO IN ACCIAIO LACCATO E GANCI NUMERATI. STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO. ANTA BATTENTE IN ACRILICO CON SERRATURA. DIMENSIONI (BXH): 50X70CM CIRCA - 90 POSTI CHIAVE CIRCA. . IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 11</b>	ASTA PORTAFLEBO SU RUOTE
	FORNITURA DI ASTA PORTA FLEBO COSTITUITA DA STRUTTURA A 5 RAZZE IN ACCIAIO INOX 18/10; RUOTE ANTISTATICHE IN MATERIALE SINTETICO ANTICORROSIONE ED ANTISCOLORITURA (5 RUOTE SNODABILI ALTEZZA REGOLABILE 4 GANCI DI SICUREZZA PER FLEBO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 13</b>	ASTA TELESCOPICA, ESTRAIBILE, E ABBATTIBILE, COMPLETA DI TENDA CON ANELLI ANTISTRAPPO. ESTENSIONE ASTA MAX. 160CM. DIM. TENDA 175X180H
	FORNITURA E MONTAGGIO DI ASTA TELESCOPICA ESTRAIBILE, ORIENTABILE LATERALMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON RINFORZO IN ACCIAIO I RIVESTIMENTO IN VETRO ACRILICO;SUPPORTO A PARETE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO CON POLVERE EPOSSIDICA FISSAGGIO AL MURO CON VITI NASCOSTE; TENDA IN TREVIRA CS DIM 230X175 H CIRCA COMPOSTE DA FIBRE TESSILI ININFIAMMABILI E ANTIBATTERICHE, LAVABILE A MAX 60° DI LUNGA DURATA E FIOLOGICAMENTE E DERMATOLOGICAMENTE GARANTITA. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 14</b>	BANCONE ANGOLARE CON PIANO IN CORIAN DIM. CM 240+210X71X92H CIRCA COMPOSTO DA N.1 CASSETTIERA E DA N. 1 MOBILE CON DUE ANTE N. 1 RIPIANO INTERNO
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONE ANGOLARE COMPOSTO DA STRUTTURA, IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA A 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA. CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA. ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE COMPLETE DI FERMI DI SICUREZZA. MODULI DOTATO DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. PIANI DI LAVORO IN CORIAN, RESISTENTE AL CALORE. VANI PORTA VASCHEE CON FIANCADE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITA' DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHEE. VASCHEE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE .VERNICIATURA MEDIANTE POLVERI EPOSSIDICHE .IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE , IL MONTAGGIO, L A PULIZIA FINALE. CONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 16</b>	BANCONE CON PIANO E CON LAVELLO DIM. CM 200X52,5X92/97h CIRCA COMPOSTO DA N. 1 CASSETTIERA E DA N. 1 MOBILE CON DUE ANTE
	FONITURA EMONTAGGIO DI BANCONE COMPOSTO DA STRUTTURA, IN ALLUMINIO ESTRUSO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA 180°E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA. CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA.ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE COMPLETE DI FERMI DI SICUREZZA. MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. PIANO DI LAVORO E LAVELLO IN CORIAN., RESISTENTE AL CALORE. COMPLETO DI SIFONERIA E RUBINETTERIA CON COMANDO A GOMITO (NON INFERIORE A 15 CM.). . IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE , COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 17</b>	BANCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN. DIM. CM 120X51X92H CIRCA COMPOSTO DA N. 1 MOBILE CON DUE ANTE
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN COMPOSTO DA STRUTTURA, IN ALLUMINIO ESTRUSO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA

	<p>IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI,CERNIERE CON APERTURA 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA. CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA.ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE COMPLETE DI FERMI DI SICUREZZA. MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. PIANO DI LAVORO E LAVELLO IN CORIAN, RESISTENTE AL CALORE. COMPLETO DI SIFONERIA E RUBINETTERIA CON COMANDO A GOMITO (NON INFERIORE A 15 CM.). VANI PORTA VASCHETTE CON FIANCATE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITA' DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHETTE. VASCHETTE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE.VERNICIATURA MEDIANTE POLVERI EPOSSIDICHE IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 18</b>	<p>BANCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN. DIM. CM 150X51X92 H CIRCA COMPOSTO DA N. 1 MOBILE SOTTOLAVELLO CON UN'ANTA LARGH. 60 CM. CIRCA , DA N.1 MOBILE CON UN'ANTA LARGH. 45 CM. CIRCA E N. 1 MOBILE CON DUE CASSETTONI LARGH. 45 CM. CIRCA</p>
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN COMPOSTO DA STRUTTURA, IN ALLUMINIO ESTRUSO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA, FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI, CERNIERE CON APERTURA 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA. CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA.ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE COMPLETE DI FERMI DI SICUREZZA. MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. PIANO DI LAVORO E LAVELLO IN CORIAN, RESISTENTE AL CALORE. COMPLETO DI SIFONERIA E RUBINETTERIA CON COMANDO A GOMITO (NON INFERIORE A 15 CM.). VANI PORTA VASCHETTE CON FIANCATE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITA' DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHETTE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE. VERNICIATURA MEDIANTE POLVERI EPOSSIDICHE IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 19</b>	<p>BANCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN. DIM. CM 60X51X92H CIRCA COMPOSTO DA N. 1 MOBILE SOTTOLAVELLO CON UN'ANTA LARGH. 60 CM.</p>
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN COMPOSTO DA STRUTTURA, IN ALLUMINIO ESTRUSO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA ,MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. PIANO DI LAVORO E LAVELLO IN CORIAN, RESISTENTE AL CALORE. COMPLETO DI SIFONERIA E RUBINETTERIA CON COMANDO A GOMITO (NON INFERIORE A 15 CM.). VERNICIATURA MEDIANTE POLVERI EPOSSIDICHE IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 20</b>	<p>BANCONE ANGOLARE CON PIANO IN CORIAN DIM CM 240+210X71X92H CIRCA COMPOSTO DA N. 1 CASSETTIERA E DA N. 1 MOBILE CON DUE ANTE N.1 RIPIANO INTERNO</p>
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONE IN CORIAN COMPOSTO DA STRUTTURA, IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA A 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA.CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA. ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE COMPLETE DI FERMI DI SICUREZZA.MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI.PIANI DI LAVORO IN CORIAN, RESISTENTE AL CALORE.VANI PORTA VASCHETTE CON FIANCATE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHETTE.VASCHETTE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE. VERNICIATURA MEDIANTE POLVERI EPOSSIDICHE . IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE,COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>

<b>ARR. MOB. 21</b>	BANCONE CON PIANO IN CORIAN DIM CM 150X51X92 H CIRCA COMPOSTO DA N. 1 MOBILE CON UN'ANTA LARGH. 60 CM. CIRCA , DA N.1 MOBILE CON UN'ANTA LARGH. 45 CM. CIRCA E N. 1 MOBILE CON DUE CASSETTONI LARGH. 45 CM. CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN RESISTENTE AL CALORE COMPOSTO DA STRUTTURA IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA A 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA. CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA. ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE COMPLETE DI FERMI DI SICUREZZA. MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. VANI PORTA VASCHEE CON FIANCATE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHEE. VASCHEE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE. VERNICIATURA MEDIANTE POLVERI EPOSSIDICHE. IL PREZZO COMPENSA INOLTRE L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO L'ONERE PER TUTTI GLI ALLACCI IDRAULICI, LE ASSISTENZE MURARIE,, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 22</b>	BANCONE MONITORAGGIO DIM .CM200x71x72/110 h CIRCA COMPOSTO DA N. 2 CASSETTIERE
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONE CON PIANO IN CORIAN COMPOSTO DA STRUTTURA, METALLICA DI SUPPORTO E SOSTEGNO E PIANO E RIVESTIMENTO IN CORIAN, COMPRESO DI ACCESSORI COME MENSOLE, RIPIANI, CESSETTIERE PASSACAVI ECC, SECONDO LE INDICAZIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE SPECIFICHE TECNICHE. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 24</b>	BARELLA DOCCIA REGOLABILE IN ALTEZZA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BARELLA DOCCIA CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA COMPLETA DI COMANDO A DISTANZA. PORTATA NON INFERIORE A 150KG. PIANO BARELLA IN AMTERIALE PLASTICO DIMENSIONI MM 760X2050 CIRCA CON SCANALATURE CHE PERMETTONO, CON LA NATURALE INCLINAZIONE DELLA BARELLA, IL DEFLUSSO DELL'ACQUA. LARGHEZZA DEL PIANO BARELLA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 76 PIANO BARELLA DEVE POTER ESSERE RUOTATO DI 90° MATERASSINO ASPORTABILE ED INTERCAMBIABILE IN PVS AUTOESTINGUENTE, MATERIALE IGNIFUGO, ED AD ALTO SCORRIMENTO PER L'ACQUA. PIANO BARELLA DEVE POTER ESSERE POSIZIONATO E BLOCCATO IN POSIZIONE ORIZZONTALE IN MODO DA FACILITARE I TRSFERIMENTI DAL LETTO ALLA BARELLA E VICEVERSA. SPONDINE LATERALI RIBALTABILI A SCOMPARSA, CON CHIUSURE DI SICUREZZA, INCERNIERATE ALLA BARELLA, COSTRUITE IN ACCIAIO INOX RICOPERTE ELETTROSTATICAMENTE CON VERNICI EPOSSIDICHE E DA PARTI IN PLASTICA ANTIURTO. DISPOSITIVO PER IL BLOCCO DIREZIONALE DELLE RUOTE. LA BARELLA DOCCIA DEVE POTER ESSERE INTEGRATA CON UN PANNELLO DI SERVIZIO. PANNELLO PER BARELLA DOCCIA, COSTRUITO IN POLIESTERE RINFORZATO DOTATO DI UN MISCELATORE TERMOSTATICO CON RUBINETTO PER ACQUA CALDA E FREDDA. MISCELATORE PER L'USO DELLA DOCCIA. DOTATO DI DISPOSITIVO ANTISCOTTATURE.TERMOMETRO ANALOGICO CON VALVOLA A PRESSIONE BILANCIATA. EROGATORE DOCCIA CON RUBINETTO E IMPUGNATURA ERGONOMICA PER LA DOCCIA DEI PAZIENTI E/O IL RISCIAQUO DELLA VASCA; LE BOCCETTE DEVONO ESSERE DOTATE DI SISTEMA DI SICUREZZA CONTRO LE ALTE PRESSIONI; FLUSSIMETRO PER PERMETTE DI DOSARE LA QUANTITA' DI DISINFETTANTE, DALL'APPOSITO CONTENITORE RICARICABILE, DA MISCELARE CON L'ACQUA; L'ALLOGGIAMENTO DEL CONTENITORE DEL DISINFETTANTE DEVE ESSERE ALL'INTERNO DEL PANNELLO E PROTETTO TRAMITE CHIUSURA CON CHIAVE . SCIAQUONE A COMANDO DIRETTO PER SVUOTAMENTO E PULIZIA VUOTATOIO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 25</b>	BARELLA OLEODINAMICA AD ALTEZZA VARIABILE SU DUE COLONNE, PIANO IN LAMINATO PLASTICO, QUINTA RUOTA E SPONDE A COMPASSO. COMPLETA DI MATERASSO E ASTA FLEBO
	FORNITURA DI BARELLA OLEODINAMICA AD ALTEZZA VARIABILE CON SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DEL PIANO SU COLONNE DA ALMENTO CM 55 A CM 85. CARTER DI COPERTURA DEL BASAMENTO IN MATERIALE PLASTICO FACILEMENTE LAVABILE. IL CARTER DEVE OSPITARE IL VANO PER BOMBOLE E IL VANO PORTA INDUMENTI. MOVIMENTAZIONE DEL PIANO TRAMITE PEDALI PER LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA. POSIZIONE DI TRENDELEMBURG (ALMENO 16° E CONTROTRENDELEMBURG (ALMENO 16°). IL PIANO DI CORICAMENTO DEVE ESSERE IN LAMINATO RADIOTRASPARENTE A 2 SEZIONI CON SCHIENALE INCLINABILE FINO A 90° TRAMITE COMANDO A GAS MANIGLIONI DI SPINTA INTEGRATI A SPINTA CONCEPTI IN MODO TALE DA GARANTIRE IL MINOR INGOMBRO POSSIBILE DELLE BARELLA. AI ALTI DEVONO ESSERE PRESENTI

	ATTACCHI PER ASTA FLEBO E PARACOLPI PERIMETRALE. SPONDE A COMPASSO CON ABBATTIMENTO RAPIDO A SCOMPARSATA TOTALE. RUOTE, DIAM. 200MM, CON COMANDO DI FRENATURA SU LEVE CON POSSIBILITA' DI INSERIMENTO DEL DIREZIONALE. QUINTA RUOTA PER OFFRIRE MAGGIORE MANEGGEVOLEZZA E DIREZIONALITA'. CARICO DI LAVORO SICURO: KG 260. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 26</b>	CARRELLO CAMBIOBIANCHERIA INOX, LAVABILE, RESISTENTE AGLI URTI
	CARRELLI REALIZZATI INTERAMENTE IN ALLUMINIO COMPOSTI DA:- 1 RIPIANO INTERNO FISSO + FONDO E DA UN PIANO SUPERIORE DI APPOGGIO IN ABS ANTIDRUCCIOLO CON ALZATINA DI CONTENIMENTO SU 3 LATI. PARTE PORTA SACCO COMPOSTA DA: - 1 ANELLO REGGI SACCO APERTO COMPLETO DI ANELLINO DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX CON ANGOLARI DI TENUTA IN GOMMA; 1 BASE IN ABS DI COLORE BIANCO UNITE MEDIANTE UN TELAIO DI BASE IN ACCIAIO ZINCATO. L'INSIEME ARMADIETTO-PORTASACCHI È COLLEGATO SULLA PARETE LATERALE DELL'ARMADIETTO MEDIANTE UN SISTEMA A PEDALE DI GANCIO/SGANCIO. DOTATO DI 4 RUOTE GIREVOLI DIAMETRO 100 MM. IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA; 4 ANELLI PARACOLPI AI 4 ANGOLI DELL'ARMADIETTO. DIMENSIONI ESTERNE CIRCA: 1120 X 535 X 1000 MM H. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 27</b>	CARRELLO DISTRIBUZIONE FARMACI
	CARRELLO CON MONOSCOCCA STAMPATA IN MATERIALE PLASTICO RICICLABILE E RESISTENTE AL LAVAGGIO E ALLA DISINFEZIONE. ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI DI FACILE PULIZIA, DOTATO ALLA BASE DI PARACOLPI PERIMETRALI IN MATERIALE ANTIURTO. SULLA SCOCCA DEVE ESSERE INTEGRATO UN MANIGLIONE DI SPINTA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA. IL PIANO DOTATO DI ALZATINA DI CONTENIMENTO DEI LIQUIDI SU TRE LATI. NELLA SCOCCA DEVE ESSERE INSERITO UN RIPIANO SCRITTOIO ESTRAIBILE. CHIUSURA DEI CASSETTI CON CHIAVE DOTAZIONE CARRELLO: NR.3 CASSETTI ALTEZZA 100 MM. STAMPATI IN MATERIALE PLASTICO IN UNICO BLOCCO NR. 1 CASSETTONE ALTEZZA 300 MM. NR.1 DISPENSER RIALZATO CON NUMERO 10 SCOMPARTI. NR.4 RUOTE GIREVOLI DIAMETRO 125 MM, DI CUI 2 DOTATE DI FRENO SINGOLO E 1 ANTISTATICA. DIMENSIONI MM 900X600X1000H (CIRCA). IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 28</b>	CARRELLO EMERGENZA
	CARRELLO CON MONOSCOCCA STAMPATA IN MATERIALE PLASTICO RICICLABILE E RESISTENTE AL LAVAGGIO E ALLA DISINFEZIONE. ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI DI FACILE PULIZIA, DOTATO ALLA BASE DI PARACOLPI PERIMETRALI IN MATERIALE ANTIURTO. SULLA SCOCCA DEVE ESSERE INTEGRATO UN MANIGLIONE DI SPINTA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA. IL PIANO DOTATO DI ALZATINA DI CONTENIMENTO DEI LIQUIDI SU TRE LATI. NELLA SCOCCA DEVE ESSERE INSERITO UN RIPIANO SCRITTOIO ESTRAIBILE. CHIUSURA DEI CASSETTI CON CHIAVE DOTAZIONE CARRELLO: NR. 2 CASSETTI ALTEZZA 150MM.STAMPATI IN MATERIALE PLASTICO IN UNICO BLOCCO NR. 3 CASSETTI ALTEZZA 100 MM. STAMPATI IN MATERIALE PLASTICO IN UNICO BLOCCO NR. 1 PORTARIFIUTI DA 14 LT. NR. 1 ASTA FLEBO TELESCOPICA A 2 GANCI, NR. 1 RIPIANO PORTA MONITOR ORIENTABILE, NR. 1 TAVOLA MASSAGGIO CARDIACO. NR. 1 SUPPORTO PER BOMBOLA OSSIGENO, NR. 1 VANO PORTA CATETERI, NR. 2 TASCHE BASCULANTI LATERALI

	NR. 4 RUOTE GIREVOLI DIAMETRO 125 MM, DI CUI 2 DOTATE DI FRENO SINGOLO E 1 ANTISTATICA. DIMENSIONI D'INGOMBRO: MM 910X610X1000H (CIRCA). IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 30</b>	CARRELLO MEDICAZIONE
	CARRELLO CON MONOSCOCCA STAMPATA IN MATERIALE PLASTICO RICICLABILE E RESISTENTE AL LAVAGGIO E ALLA DISINFEZIONE. ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI DI FACILE PULIZIA, DOTATO ALLA BASE DI PARACOLPI PERIMETRALI IN MATERIALE ANTIURTO. SULLA SCOCCA DEVE ESSERE INTEGRATO UN MANIGLIONE DI SPINTA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA. IL PIANO DOTATO DI ALZATINA DI CONTENIMENTO DEI LIQUIDI SU TRE LATI. NELLA SCOCCA DEVE ESSERE INSERITO UN RIPIANO SCRITTOIO ESTRAIBILE. CHIUSURA DEI CASSETTI CON CHIAVE DOTAZIONE CARRELLO: NR.4 CASSETTI ALTEZZA 150 MM. STAMPATI IN MATERIALE PLASTICO IN UNICO BLOCCO COMPLETI DI KIT DIVISORI NR.1 ASTA FLEBO TELESCOPICA CON 2 GANCI PLASTICA. NR.1 DISPENSER RIALZATO CON NUMERO 10 SCOMPARTI. NR. 1 PORTARIFIUTI DA 14 LT. NR.4 RUOTE GIREVOLI DIAMETRO 125 MM, DI CUI 2 DOTATE DI FRENO SINGOLO DIMENSIONI MM 900X600X1000H (CIRCA).
<b>ARR. MOB. 31</b>	CARRELLO MEDICAZIONE Dim. cm 100x57x145 CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI CARRELLO MEDICAZIONE COMPOSTO DA STRUTTURA MONOSCOCCA REALIZZATO IN MATERIALI PLASTICI, BASAMENTO STAMPATO IN MATERIALE PLASTICO COLORATO IN MASSA, ANTIURTO, ANTIGRAFFIO, FACILMENTE LAVABILE E DISINFETTABILE. TOP SUPERIORE STAMPATO IN MATERIALE PLASTICO COLORATO IN MASSA, ANTIURTO, ANTIGRAFFIO, FACILMENTE LAVABILE E DISINFETTABILE, PROVVISIO DI N.2 CASSETTI o VANI LATERALI. CHIUSURA DEI CASSETTI TRAMITE SERRATURA CENTRALIZZATA A CHIAVE POSTA SUL BORDO FRONTALE. LATERALMENTE ALZATINA INTEGRATA SU TRE LATI, CON FUNZIONE DI MANIGLIONE SPINTA. BORDO FRONTALE RIALZATO PER IL CONTENIMENTO DEI LIQUIDI. VANO FRONTALE ATTREZZATO CON CASSETTINI IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO, REALIZZATI IN 4 COLORI DIVERSI E ALMENO 2 ALTEZZE DIVERSE. I CASSETTINI IN ABS ESTRAIBILI SU GUIDE IN NYLON DOTATE DI FERMO ANTISFILAMENTO. BASAMENTO CON PARACOLPI PERIMETRALE DEVE ESSERE DOTATO DI 4 RUOTE DIAMETRO 125 MM, DI CUI 2 CON FRENO A PEDALE. IL CARRELLO DI MEDICAZIONE DEVE ESSERE COMPLETO DI: N.2 CASSETTI H145 MM CIRCA N.3 CASSETTI H70 MM CIRCA N.1 FRONTALE DI CHIUSURA CON SERRATURA N.1 KIT 9 CASSETTI A RIBALTA N.1 CESTINO DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOD. 32</b>	CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE MERCI 2 RUOTE PIROETTANTI
	FORNITURA IN CANTIERE DI CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE MERCI COSTRUITO INTERAMENTE IN TUBO DI ACCIAIO INOX N.2 RUOTE DIAM. 125 FISSE E N. 2 RUOTE PIROETTANTI. IL PREZZO COMPENSA INOLTRE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE, SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 33</b>	CARRELLO RACCOGLITORE A DUE SACCHI COMPLETO DI COPERCHI CON APERTURA A PEDALE
	FORNITURA DI CARRELLO RACCOGLITORE REALIZZATO IN ALLUMINIO COMPLETI DI 4 RUOTE GIREVOLI DIAMETRO 100 MM, CON PARACOLPI. DUE SACCHI IN TESSUTO POLIESTERE 100% ROBUSTI E RESISTENTI. DOTATO DI 2 COPERCHI IN ABS COLORATO, 1 ANELLO REGGI SACCO APERTO COMPLETO DI ANELLINO DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX CON ANGOLARI DI TENUTA IN GOMMA; 1 BASE IN ABS DI COLORE BIANCO UNITE MEDIANTE UN TELAIO DI BASE IN ACCIAIO ZINCATO. PEDALE PER APERTURA DEL COPERCHIO. DOTATO DI 4 RUOTE GIREVOLI DIAMETRO 100 MM. DIMENSIONI ESTERNE CIRCA: 785 X 410 X 880 MM H. IL PREZZO COMPENSA INOLTRE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE, SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.

<b>ARR. MOB. 34</b>	CARRELLO GIROVISITA
	CARRELLO MONOSCOCCA CON COSTRUZIONE IN MATERIALE PLASTICO RICICLABILE E RESISTENTE AL LAVAGGIO E ALLA DISINFEZIONE. ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI DI FACILE PULIZIA, DOTATO ALLA BASE DI PARACOLPI PERIMETRALI IN MATERIALE ANTIURTO. SULLA SCOCCA DEVE ESSERE INTEGRATO UN MANIGLIONE DI SPINTA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA. IL PIANO DOTATO DI ALZATINA DI CONTENIMENTO DEI LIQUIDI SU TRE LATI. NELLA SCOCCA DEVE ESSERE INSERITO UN RIPIANO SCRITTOIO ESTRAIBILE. DOTAZIONE CARRELLO: VANO ANTERIORE CON ELEMENTO PORTACARTELLE PER RACCOGLITORI A4 A 18 POSTI REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 304, DIVISORI INTERNI IN PLEXIGLASS E ANTINE IN PLEXIGLASS A SCOMPARSA DOTATE DI CHIUSURA A CHIAVE (UNA PER CIASCUNA ANTINA). NUMERO 4 RUOTE GIREVOLI DIAMETRO 125 MM, DI CUI 2 DOTATE DI FRENO SINGOLO E 1 ANTISTATICA. DIMENSIONI MM 900X600X1000H (CIRCA).IL PREZZO COMPENSA INOLTRE IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 35</b>	CARROZZINE CON RUOTE ANTERIORI GRANDI, POSTERIORI PICCOLE DA 20 CM. (IMPERFORABILI), MANIGLIONI DI SPINTA, SPALLIERA REGOLABILE, NON PIEGHEVOLI
	STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI. LE REGOLAZIONI DELLO SCHIENALE E DELLE PEDANE S'INCLINANO RECIPROCAMENTE CON LE ARTICOLAZIONI DEL CORPO. I BRACCIOLI ASPORTABILI SCHIENALE INCLINABILE, PEDANE SONO REGOLABILI ED ALZABILI. IMBOTTITURE SONO SENZA CUCITURE, RIVESTIMENTI LAVABILI ED IGNIFUGHI. LE RUOTE PICCOLI POSTERIORI SONO IMPERFORABILI, LE ANTERIORI SONO PROVviste DI CERCHIO CORRIMANO E FRENI. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 36</b>	CASSETTIERA A TRE CASSETTI SU RUOTE CM.42X56X58 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI CASSETTIERA SU RUOTE COMPLETA DI SERRATURA CON CHIAVE PIEGHEVOLE ANTINFORTUNISTICA A CHIUSURA SIMULTANEA. LA STRUTTURA E IL TOP, NONCHE' I FRONTALI DEI CASSETTI, REALIZZATI IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMINICO A BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE, ANTIGRAFFIO, ANTIRIFLESSO E LAVABILE. DIMENSIONI CM 42X56X58 H CIRCA. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE, SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 37</b>	COLONNA A GIORNI CON 4 RIPIANI INTERNI DIM. cm 93x60x209 H CIRCA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNA IN BILAMINATO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE, SPESSORE 22 MM CON BORDO PERIMETRALE IN ABS ARROTONDATO SPESSORE 2 MM CIRCA MODULI SOSTENUTI DA TELAI IN ACCIAIO DOTATO DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI CON PUNTALE DI REGOLAZIONE IN MATERIALE PLASTICO. LA VERNICIATURA DEL TELAIO DI SUPPORTO SARA' DEL TIPO A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI CM 93X60X209 H. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE, SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 38</b>	COLONNA CASELLARIO DA 12 SCOMPARTI CON ANTE IN TRUCIOLARE E SERRATURA DIMENSIONI CM 101X51X209H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI COLONNA CASELLARIO DA 12 SCOMPARTIMENTI CON ANTE IN TRUCIOLARE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 39</b>	COLONNA CASELLARIO DA 6 SCOMPARTI CON ANTE IN TRUCIOLARE E SERRATURA DIMENSIONI CM 50X51X209H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI COLONNA CASELLARIO DA 6 SCOMPARTIMENTI CON ANTE IN TRUCIOLARE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 40</b>	COLONNA CON ANTE CIECHE IN LAMINTAO E 4 RIPANI INTERNI CM 93X71X209
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNA CON ANTE CIECHE IN LAMINATO CON RIPIANI INTERNI COSTITUITA DA STRUTTURE E ANTE IN TRUCIOLARE BILAMINATO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE, SPESSORE 22MM CIRCA CON BORDO PERIMETRALE IN ABS ARROTONDATO SPESSORE 2MM MUNITE DI PROFILO PARAPOLVERE. LA COLONNA SARÀ DOTATA DI MANIGLIE METALLICHE AD ARCO, CERNIERE CON APERTURA 180° E SCATTO AUTOMATICO CI CHIUSURA. I MODULI SARANNO SOSTENUTI DA TELAI IN ACCIAIO DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI ALTEZZA CON PUNTALE DI REGOLAZIONE IN MATERIALE PLASTICO. LA VERNICIATURA DEL TELAIO DI SUPPORTO SARÀ DEL TIPO A POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI CM 93X71X209H. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA

	CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 42</b>	COMPOSIZIONE ARMADIO COMODINO SOSPESO PER CARRELLI SERVITORI CM 75X50X220H COMPRESO IL COMODINO
	FORNITURA E MONTAGGIO DI ARMADIO COMODINO SOSPESO PER CARRELLI SERVITORI COMPOSTO DA STRUTTURA IN TRUCIOLARE IGNIFUGO NOBILITATO SPESSORE 20MM CON PORTE MDF RIVESTITO CON UN FILM IN MATERIALE PLASTICO LAVABILE, SPESSORE PANNELLO 20 MM. CERNIERE DELLE PORTE A CHIUSURA AUTOMATICA REGISTRABILE, APERTURA A 110°. LARGHEZZA MASSIMA ARMADIO CM 49 MANIGLIE DI FACILE PRESA, IN METALLO, VANO VERTICALE SAGOMATO IN MODO TALE DA INCORPORARE IL COMODINO E PERMETTERE L'ACCOGLIMENTO DEL CARRELLO SERVITORE. DOTATO INTERNAMENTE DI: ASTE APPENDIABILI NELLA ZONA DI MAGGIORE ALTEZZA, 3 RIPIANI E CONTENITORE DI SICUREZZA CON SERRATURA NELLA PARTE SOPRA. COMODINO CON CASSETTO ESTRAIBILE E VANO INFERIORE CON RIPIANO E SOTTOSTANTE ZONA PORTA SCARPE. SUPERIORMENTE SOPRALZO. APERTURA DELL'ANTA DOTATA DI RALLENTATORE DI CHIUSURA. DIMENSIONI CM 75X50X220H CIRCA. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 43</b>	CONTENITORE DUE ANTE CIECHE E DUE ANTE VETRE CON SERRATURE. DIM. CM. 86X45X190H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI CONTENITORE A 4 ANTE DI CUI DUE CIECHE E DUE IN VETRO DELLE DIMENSIONI DI 86X45X190CM . CIRCA REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA. PORTINE IN PROFILATO DI LEGA LEGGERA ANODIZZATA DOTATE DI SERRATURA A CILINDRO E PANNELLI IN VETRO. INTERNAMENTE QUATTRO RIPIANO IN VETRO STAMPATO REGOLABILI SU CREMAGLIERA. ALLA BASE GAMBE CON PIEDINI REGOLABILI. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 44</b>	CUCINA DIMENSIONI 165X60/35X85/72/213H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI CUCINA COMPOSTA DA: ANTE, CON DUE BORDI ARROTONDATI, REALIZZARE CON PANNELLI DI LEGNO AGGLOMERATO IMPIALLACCIATO IN MELAMMINICO. DOTATE DI CERNIERE METALLICHE REGISTRABILI CON CHIUSURA AUTOMATICA. ZOCCOLI DOTATI DI GUARNIZIONE E DI MOLLE PER L'AGGANCIAMENTO RAPIDO. PIANO IN TRUCIOLARE BILAMINATO POSTFORMATO DA 30MM. LAVELLI SPESSORE 1,5MM, CON SPIGOLI ARROTONDATI COMPLETI DI SIFONE DI SCARICO.COMPOSTA DA:N.1 BASE CON FRIGORIFERO AD UN'ANTA IN MELAMMINICO CM 60X60X85H CIRCA N.1 BASE SOTTOLAVELLO A DUE ANTE IN MELAMMINICO CM 60X60X85HCIRCA N.1 LAVELLO AD UNA VASCA DA INCASSO COMPLETO DI MISCELATORE DIM CM 60 N. 1 BASE 4 CASSETTI 45X60X85 N.1 PIANO COTTURA 4 PIASTRE ELETT/TERMOST. N.1 PENSILE AD UN'ANTA IN MELAMMINICO CM 60X35X72H N.1 PENSILE SCOLAPIATTI A DUE ANTE IN MELAMMINICO CM 60X35X72H CIRCA N.1 PENSILE CAPP A UN'ANTA IN MELAMMINICO CM 45X35X72H CIRCA 165 CM CIRCA PIANO IN CORIAN CON ALZATINA INCORPORATA SP. 30MM. IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 45</b>	CUCINA DIMENSIONI 300X60/35X85/72/213H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI CUCINA COMPOSTA DA: ANTE, CON DUE BORDI ARROTONDATI, REALIZZARE CON PANNELLI DI LEGNO AGGLOMERATO IMPIALLACCIATO IN MELAMMINICO. DOTATE DI CERNIERE METALLICHE REGISTRABILI CON CHIUSURA AUTOMATICA. ZOCCOLI DOTATI DI GUARNIZIONE E DI MOLLE PER L'AGGANCIAMENTO RAPIDO. PIANO IN TRUCIOLARE BILAMINATO POSTFORMATO DA 30MM. LAVELLI SPESSORE 1,5MM, CON SPIGOLI ARROTONDATI COMPLETI DI SIFONE DI SCARICO.

	<p>COMPOSTA DA:</p> <p>N.1 BASE CON FRIGORIFERO AD UN'ANTA IN MELAMMINICO CM 60X60X85H CIRCA</p> <p>N.1 BASE SOTTOLAVELLO A DUE ANTE IN MELAMMINICO CM 90X60X85H CIRCA</p> <p>N.1 LAVELLO AD UNA VASCA DA INCASSO COMPLETO DI MISCELATORE DIM. CM 90</p> <p>N.1 BASE CON N. 4 CASSETTI IN MELAMMINICO CM 60X60X85H CIRCA</p> <p>N.1 PIANO COTTURA 4 PIASTRE Elett/TERMOST.</p> <p>N.2 COLONNA A DUE ANTE IN MELAMMINICO CM 45X35X213H CIRCA</p> <p>N.1 PENSILE AD UN'ANTA IN MELAMMINICO CM 60X35X72H CIRCA</p> <p>N.1 PENSILE SCOLAPIATTI A DUE ANTE IN MELAMMINICO CM 90X35X72H CIRCA</p> <p>N.1 PENSILE CAPPA AD UN'ANTA IN MELAMMINICO CM 60X35X72H CIRCA</p> <p>210 M CIRCA PIANO IN CORIAN CON ALZATINA INCORPORATA SP. 30MM. IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA</p>
<b>ARR. MOB. 46</b>	DISPENSER PER SAPONE CAPACITÀ 0,8 L. CIRCA
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPENSER IN ACCIAIO INOX AISI 304 SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 47</b>	DIVANO A DUE POSTI CON BRACCIOLI. Dim. cm 110x55x73 H. CIRCA
	FORNITURA DI DIVANO A DUE POSTI COSTITUITO DA STRUTTURA IN METALLICO CROMATO CON PIEDINI LIVELLATORI . SEDUTA , SCHIENALE E BRACCIOLI IMBOTTITI, RIVESTITI IN PELLE SINTETICA DISPONIBILI IN ALMENO 5 COLORI DIVERSI DOTATO DI OMOLOGAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 48</b>	DIVANO 3 POSTI CON BRACCIOLI CM. 170X55X41/73H CIRCA
	FORNITURA DI DIVANO A 3 POSTI COSTITUITO DA STRUTTURA IN METALLICO CROMATO CON PIEDINI LIVELLATORI. SEDUTA E SCHIENALE IMBOTTITI, RIVESTITI IN PELLE SINTETICA DISPONIBILI IN ALMENO 5 COLORI DIVERSI DOTATO DI OMOLOGAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 49</b>	DIVANO A TRE POSTI CON LETTO ESTRAIBILE SINGOLO E GIREVOLE
	FORNITURA E MONTAGGIO DIVANO A TRE POSTI CON LETTO ESTRAIBILE SINGOLE E GIREVOLE REALIZZATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO E IMBOTTITURA IGNIFUGA OMOLOGATA IN CLASSE 1 IM. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 50</b>	ELEMENTO DI TRASPORTO ALTO SINGOLO CON SERRANDA SU RUOTE. Dim. cm 70x52x190 H CIRCA COMPLETO DI CESTELLI INTERNI
	FORNITURA E MONTAGGIO DI STRUTTURA REALIZZATA COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO O SIMILARE , BASAMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO O IN ACCIAIO INOX, DOTATO DI 4 RUOTE GEMELLATE DIAMETRO 150 MM DI CUI 2 DOTATE DI FRENO E UNA ANTISTATICA. FIANCATE IN ALLUMINIO O MATERIALE SIMILARE FACILMENTE ASPORTABILI PER L'INSERIMENTO DEI CASSETTI. IL VANO FRONTALE DEVE ESSERE ATTREZZATO INTERNAMENTE CON CASSETTI IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO AD INEZIONE CON PORTA ETICHETTE FRONTALE, REALIZZATI A 2 ALTEZZE MODULARI DI DIMENSIONI NORMALIZZATE ISO (CM. 60X40) CIRCA E VASCHETTE DISPONIBILI IN 3 DIVERSE ALTEZZE, SEMPRE DI DIMENSIONI NORMALIZZATE ISO (CM. 60X40). SERRANDINA FRONTALE IN MATERIALE PLASTICO CON APERTURA/CHIUSURA DEL VANO A SCORRIMENTO DALL'ALTO VERSO IL BASSO FACILMENTE ASPORTABILE E RIPOSIZIONABILE DIM. CM 70x52x190 H. CIRCA DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CEE. POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE CROMATICHE IN ALMENO 4 COLORI DIVERSI. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 51</b>	ARMADIETTO PORTATENDA SOSPESO. Dim. cm 14x20x207 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI ELEMENTO PORTA TENDA REALIZZATO IN TRUCIOLARE BILAMINATO IGNIFUGO IN CLASSE 1 IM O ALTRO MATERIALE SIMILARE CON ANTINA COPERTURA DELLA TENDA E PARTE SUPERIORE FISSA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ALTEZZA DELL'ARMADIO. MANIGLIA AD ARCO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO. DIM. CM 14X20X207 H. CIRCA IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN

	CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 52</b>	FRIGORIFERO FARMACEUTICO cap. 400 lt. Circa
	FRIGORIFERO FARMACEUTICO DA IT 400 ESTERNO BIANCO; TEMPERATURA REGOLABILE DA +2°C A +15°C; GRIGLIE IN ACCIAIO PLASTICATO 5; DIMENSIONI ESTERNE I/P/A CM 60X65X195; INTERNE CM 50X50X140. RAFFREDDAMENTO A RICIRCOLO D'ARIA. SBRINAMENTO AUTOMATICA; SERRATURA; PORTA CON CERNIERA A DESTRA REVERSIBILE IN VETRO, LUCE INTERNA; CONTROLLORE ELETTRONICO E DISPLAY DIGITALE PRECISIONE 0,1°C; ALLARMI: SOTTO E SOPRA TEMPERATURA REGOLABILI; PORTA APERTA; SPIA AVVISO ALIMENTAZIONE MANCATA; MEMORIZZAZIONE MAX E MIN TEMPERATURA E ALLARMI; CONTATTI A POTENZIALE LIBERO PER ALLARMI ESTERNI; TERMOSTATO DI SICUREZZA ADATTO PER TEMPERATURE AMBIENTE DA 10° C A 38°C; RUMORE 43DB.
<b>ARR. MOB. 53</b>	LAVAPADELLE
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAVAPADELLE COSTITUITO DA PORTELLONE FRONTALE CON RIVESTIMENTO IN PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO E DISPLAY A LETTURA FACILITATA, COSTRUITO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX PER LA STRUTTURA PORTANTE,CAMERA DI LAVAGGIO IN ACCIAIO INOX, SISTEMA LAVAGGIO COMPOSTO DA 9+2 GETTI. PORTELLONE CON DISPOSITIVO DI NON APERTURA A CICLO AVVIATO. CESTELLO GIREVOLE MONITORAGGIO INDIPENDENTE DALLA TEMPERATURA TRAMITE DOPPIO SENSORE (DUE PUNTI DI PRELIEVO) POSSIBILITA' DI MONITORARE LA TEMPERATURA DALL'ESTERNO DIMENSIONI IN LARGHEZZA 460MM H CIRCA ALTEZZA A 1450 MM H CIRCA PROF 530 H CIRCA RUMOROSITA' DI ESERCIZIO NON SUPERIORE A 53 DB (A) CONFORMEMENTE A EN ISO 3747:2000 TEMPERATURA ESTERNA DELLE PARETI DURANTE L'USO NON SUPERIORE A 40°C ASSORBIMENTO ELETTRICO MAX 3KW. CONSUMO CIRCA 0.16 KWH/CICLO TUBAZIONE UNICA DI IMMISSIONE ACQUA E VAPORE IN CAMERA DI LAVAGGIO DISINFEZIONE DI TUTTE LE TUBAZIONI INTERNE CON VAPORE E CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO POMPA E SONDA ANTICALCARE CON IMMISSIONE DIRETTA DEL GENERATORE DI VAPORE E DI VASCHETTA DI ACCUMULO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 54</b>	LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS, SCHIENALE TRASLANTE, ALLUNGALETTO INTEGRATO, TRENDELEMBURG E CONTROTRENDELEMBURG ELETTRICI
	FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,SCHIENALE TRASLANTE, ALLUNGALETTO INTEGRATO, TRENDELEMBURG E CONTROTRENDELEMBURG ELETTRICI. PIANO DI CORICAMENTO IN ABS TERMOFORMATO O SIMILARE, FACILMENTE AMOVIBILE E SANIFICABILE,COMPLETO DI FERMA-MATERASSO INTEGRATI REGOLABILI . AI 4 ANGOLI SEDI PER L'INSERIMENTO DI ASTA SOLLEVAMALATO, ASTE FLEBO ED ACCESSORI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA ELETTRICA CON CARICO DI SOLLEVAMENTO IN SICUREZZA DI 250KG. PULSANTIERA IN USO AL PAZIENTE ED UNA PULSANTIERA AD USO ESCLUSIVO DEL PERSONALE SPECIALIZZATO. IL COMANDO A PULSANTIERA PER PAZIENTE DEVE AVERE LE SEGUENTI FUNZIONI : REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA, DELLO SCHIENALE, DEL FEMORALE, DELLA CONTEMPORANEITÀ SCHIENALE FEMORALE. TUTTI I COMANDI ELETTRICI DELLA PULSANTIERA DEVONO ESSERE DISATTIVATI DA PARTE DEL PERSONALE. IL COMANDO PER OPERATORE DEVE ESSERE DOTATO DEI SEGUENTI TASTI FUNZIONE. REGOLAZIONE SCHIENALE, FEMORALE, ALTEZZA, CONTEMPORANEITÀ, TREND, CONTRO TREND, POLTRONA, VISITA, USCITA SICURA; BATTERIA AUSILIARIA RICARICABILE, CHE ASSICURA IL MOVIMENTO ANCHE DURANTE IL TRASPORTO ED IN ASSENZA DI CORRENTE ELETTRICA. SCHIENALE, DOTATO DI MOVIMENTO DI ROTO-TRASLAZIONE , QUANDO VIENE ALZATO SI DEVE SPOSTARE AUTOMATICAMENTE ALL'INDIETRO DI CM11 CIRCA ABBATTIBILE MANUALMENTE TRAMITE LEVA DI SBLOCCO RAPIDO POSTA SU AMBO I LATI. GAMBALE REGOLABILE MANUALMENTE MEDIANTE CREMAGLIERE. PIANO RETE CON ALLUNGAMENTO INTEGRATO. ESTRAIBILE E REGOLABILE IN DUE POSIZIONE PER UN'ESTRAZIONE TOTALE DI ALMENO CIRCA -CM 20 SPALLE DEL LETTO IN MATERIALE PLASTICO E/O SIMILARE , DOTATE DI BLOCCO DI SICUREZZA ANTIFILAMENTO, ALLARME ACUSTICO DI SEGNALAZIONE IN CASO DI ALLACCIAMENTO ALLA PRESA ELETTRICA E RUOTE NON FRENATE, INDICATORE LUMINOSO DI ALTEZZA MINIMA DA TERRA. INDICATORE DEI GRADI DI INCLINAZIONE DELLA SEZIONE SCHIENALE E DEL TREND/ANTITREND. VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE . DIMENSIONI PIANO RETE: LUNGH. CM 200X84 CIRCA DIMENSIONI CON SPONDE IN USO: CM 218X100 CIRCA ALTEZZA PIANO RETE: H MIN. CM 40 HMAX CM 80 CIRCA INCLINAZIONE SCHIENALE: 0°-70° CIRCA INCLINAZIONE FEMORALE: 0°-35° CIRCA INCLINAZIONE GAMBALE (RISPETTO ALL'ORIZZONTALE): DA -16° A +11°CIRCA INCLINAZIONE TRENDELEMBURG/CONTROTREND. +17°/-17° CIRCA PESO DEL LETTO NON SUPERIORE A -KG 130 CARICO DI LAVORO SICURO: CIRCA 250 CARICO DI ROTTURA NON INFERIORE A 500KG GRADO DI PROTEZIONE IPX4 DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, COMPLETO DI: SEMI SPONDE LATERALI INTEGRATE A CADUTA VERTICALE AMMORTIZZATA, ASTA PORTA FLEBO E ASTA TRIANGOLO NON INCLINABILI DURANTE IL TRENDELEMBURG, RUOTE DA 150 MM GEMELLATE DI CUI 1 DIREZIONALE E BLOCCABILI CONTEMPORANEAMENTE.

	<p>E' COMPRESA LA FORNITURA DI MATERASSO PROFESSIONALE A COMPOSIZIONE DIFFERENZIATA, ANTIDECUBITO PER LETTI DI TIPO OSPEDALIERO IN UNICA LASTRA . IL MATERASSO SARÀ DI POLIURETANO ESPANSO A DENSITÀ DIFFERENZIATE, MIN TRA 30KG/M3 E 40KG/M3, IGNIFUGO, A DOPPIO STRATO.LA FORNITURA DOVRÀ ESSERE COMPLETA DI COPRIMATERASSO REALIZZATO IN POLIURETANO MICROPOROSO TRASPIRANTE BIELASTICO, IMPERMEABILE, ANTIBATTERICO, E SANIFICATO, LAVABILE A 60°CON DETERSIVI A PH NEUTRO E STE RILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 60°. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I GNIFUGA CLASSE 1/M - OMOLOGATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI. DIMENSIONI ORIENTATIVE: LUNGHEZZA 195 CM, LARGHEZZA 85 CM, ALTEZZA 14 CMCOMPATIBILI CON I LETTI. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA</p>
<b>ARR. MOB. 55</b>	<p>LETTO ELETTRICO CON BILANCIA CON ACCESSORI</p>
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTO ELETTRICO COMPOSTO DA PIANO DI CORICAMENTO IN ABS TERMOFORMATO O SIMILARE, FACILMENTE AMOVIBILE E SANIFICABILE, COMPLETO DI FERMA-MATERASSO INTEGRATI. AI 4 ANGOLI SEDI PER L'INSERIMENTO DI ASTA SOLLEVA MALATO, ASTE FLEBO ED ACCESSORI DEDICATI. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA ELETTRICA CON CARICO DI SOLLEVAMENTO IN SICUREZZA DI 220KG. CIRCA. PULSANTIERA IN USO AL PAZIENTE ED UNA PULSANTIERA AD USO ESCLUSIVO DEL PERSONALE SPECIALIZZATO. IL COMANDO A PULSANTIERA PER PAZIENTE DEVE AVERE LE SEGUENTI FUNZIONI : REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA, DELLO SCHIENALE, DEL FEMORALE, DELLA CONTEMPORANEITÀ SCHIENALE FEMORALE. TUTTI I COMANDI ELETTRICI DELLA PULSANTIERA DEVONO ESSERE DISATTIVATI DA PARTE DEL PERSONALE. IL COMANDO PER OPERATORE DEVE ESSERE DOTATO DEI SEGUENTI TASTI FUNZIONE. , REGOLAZIONE SCHIENALE, FEMORALE, ALTEZZA, CONTEMPORANEITÀ, TREND, CONTRO TREND, POLTRONA, USCITA SICURA BATTERIA AUSILIARIA RICARICABILE, CHE ASSICURA IL MOVIMENTO ANCHE DURANTE IL TRASPORTO ED IN ASSENZA DI CORRENTE ELETTRICA. SCHIENALE E FEMORALE, DOTATO DI MOVIMENTO DI ROTO-TRASLAZIONE , QUANDO VIENE ALZATO SI DEVE SPOSTARE AUTOMATICAMENTE ALL'INDIETRO DI CM14 ABBATTIBILE MANUALMENTE TRAMITE LEVA DI SBLOCCO RAPIDO POSTA SU AMBO I LATI CON COMANDO ANTI SHOCK. GAMBALE REGOLABILE MANUALMENTE MEDIANTE CREMAGLIERE. PIANO RETE CON ALLUNGAMENTO INTEGRATO. ESTRAIBILE E REGOLABILE IN DUE POSIZIONE PER UN'ESTRAZIONE TOTALE DI ALMENO 18 CM CIRCA SPALLE DEL LETTO IN MATERIALE PLASTICO O SIMILARE, DOTATE DI BLOCCO DI SICUREZZA ANTISFILAMENTO, ALLARME ACUSTICO DI SEGNALAZIONE IN CASO DI ALLACCIAMENTO ALLA PRESA ELETTRICA E RUOTE NON FRENATE. VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE DIMENSIONI PIANO RETE: LUNGH. CM 200X84 CIRCA DIMENSIONI CON SPONDE IN USO: CM 218X99(MAX) CIRCA ALTEZZA PIANO RETE: H MIN. CM 40 HMAX CM 80 CIRCA INCLINAZIONE SCHIENALE: 0°-70° CIRCA INCLINAZIONE FEMORALE: 0°-35° CIRCA INCLINAZIONE GAMBALE (RISPETTO ALL'ORIZZONTALE): DA -16° A +11° CIRCA INCLINAZIONE TRENDELENBURG/CONTROTREND. +16°/-16° CIRCA PESO DEL LETTO NON SUPERIORE A 130KG CIRCA CARICO DI LAVORO SICURO: 220KG CIRCA GRADO DI PROTEZIONE IPX4 DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, COMPLETO DI: SEMI SPONDE LATERALI INTEGRATE A CADUTA VERTICALE, ASTA PORTA FLEBO E ASTA TRIANGOLO NON INCLINABILI DURANTE IL TRENDELENBURG, RUOTE DA 150 MM GEMELLATE DI CUI 1 DIREZIONALE E BLOCCABILI CONTEMPORANEAMENTE. SISTEMA DI RILEVAZIONE PESO PAZIENTE INCORPORATO ALLA STRUTTURA CON VISORI INTEGRATI ALLA STRUTTURA CON RANGE RIDOTTO NON SUPERIORE AI 100 GRAMMI RISPONDENTE ALLA NORMATIVA 517/92 (DOCUMENTARE) POSSIBILITÀ DI MONITORARE NEL CORSO DEL TEMPO LE VARIAZIONI DEL PESO POSSIBILITÀ DI INSERIRE ALLARME SOGLIA PESO AL DI FUORI DI UN INTERVALLO PRESTABILITO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO PER PRESERVARE LA PRIVACY DEL PAZIENTE. E' COMPRESA LA FORNITURA DI MATERASSO PROFESSIONALE A COMPOSIZIONE DIFFERENZIATA, ANTIDECUBITO PER LETTI DI TIPO OSPEDALIERO IN UNICA LASTRA . IL MATERASSO SARÀ DI POLIURETANO ESPANSO A DENSITÀ DIFFERENZIATE, MIN TRA 30KG/M3 E 40KG/M3, IGNIFUGO, A DOPPIO STRATO.LA FORNITURA DOVRÀ ESSERE COMPLETA DI COPRIMATERASSO REALIZZATO IN POLIURETANO MICROPOROSO TRASPIRANTE BIELASTICO, IMPERMEABILE, ANTIBATTERICO, E SANIFICATO, LAVABILE A 60°CON DETERSIVI A PH NEUTRO E STE RILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 60°. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I GNIFUGA CLASSE 1/M - OMOLOGATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI. DIMENSIONI ORIENTATIVE: LUNGHEZZA 195 CM, LARGHEZZA 85 CM, ALTEZZA 14 CMCOMPATIBILI CON I LETTI. LA FORNITURA DOVRÀ ESSERE COMPLETA DI COPRIMATERASSO REALIZZATO IN POLIURETANO MICROPOROSO TRASPIRANTE BIELASTICO, IMPERMEABILE, ANTIBATTERICO, E SANIFICATO, LAVABILE A 60° CON DETERSIVI A PH NEUTRO E STE RILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 60°. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: I GNIFUGA CLASSE 1/M - OMOLOGATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI DIMENSIONI ORIENTATIVE: LUNGHEZZA 195 CM, LARGHEZZA 85 CM, ALTEZZA 14 CM IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 56</b>	<p>LETTO ELETTRICO PER TERAPIA INTENSIVA</p>

	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTO ELETTRICO PER TERAPIA INTENSIVA CON SUPERFICIE LETTO IN 4 SEZIONI E 3 SNODI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICHE, STRUTTURA SU 4 RUOTE DI DIAMETRO ALMENO 150 MM ASTA PORTA FLEBO DI DIAMETRO ADATTO ANCHE PER POMPE A DUE AGGANCI A SCOMPARSA INTEGRATA ALLA STRUTTURA NON ASPORTABILE. SCHIENALE ELETTRICO ELEVABILE SINO AD ALMENO 70° PORTATA FUNZIONALE NON INFERIORE A 270 KG. TRASLAZIONE DI 15 CM DELLA BASE DELLO SCHIENALE DURANTE IL SOLLEVAMENTO CON CONTEMPORANEA ELEVAZIONE DELLO STESSO. BATTERIA AUTORICARICANTE, SUPERFICIE LETTO CON ALLUNGAMENTO INTEGRATO ELETTRICO DI CIRCA 25 CM SEMI SPONDINE A SCOMPARSA, CON DISCESA VERTICALE AMMORTIZZATA COMANDI ELETTRICI INTEGRATI ALLE SEMI SPONDINE , FUNZIONI TRENDELENBURG ED ANTITRENDELENBURG ELETTRICHE DA 0° A +/-13°, PEDALE DI EMERGENZA, POSIZIONE DI POLTRONA CARDIOLOGICA E POSIZIONE DI SEDIA TOTALE CON PIEDI PER TERRA OTTENIBILI CON LA PRESSIONE DI UN SOLO PULSANTE.</p> <p>DOTATO DI MATERASSO TERAPEUTICO AD ARIA INTEGRATO ALLA STRUTTURA LETTO COSTITUITO DA: 20 ELEMENTI AD ARIA, RAGGRUPPATI IN TRE SEZIONI; TESTA, TRONCO E TALLONI CON TERAPIE DI : BASSA PRESSIONE CONTINUA, CESSIONE D'ARIA, PULSOTERAPIA, MODALITÀ NOTTURNA, CON ROTAZIONE LATERALE, GONFIAGGIO MAX, SGONFIAGGIO ZONA SACRALE E REGOLAZIONE DEL CONFORT PAZIENTE NELLE TRE ZONE.</p> <p>GESTIONE INTEGRATA LETTO/MATERASSO : MOVIMENTAZIONI E TERAPIE.</p> <p>IL MATERASSO DOVRÀ ESSERE IDONEO AL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON LESIONI DA DECUBITO FINO AL IV° GRADO (SCALA NPUAP), PER LA TERAPIA DEL DECUBITO POST-OPERATORIO DI V° GRADO E PER LA PROFILASSI AD ALTISSIMO RISCHIO(SCALA NORTON). IL MATERASSO DOVRA' ESSERE DOTATO DI COVER IMPERMEABILE AI LIQUIDI, IMPERMEABILE AI VAPORI, FUNGICIDA ED AUTOCLAVABILE. PORTATA MASSIMA TERAPEUTICA ADEGUATA ALLA PORTATA DEL LETTO. LA DITTA DEVE ASSICURARE NELL'IMPORTO OFFERTO E PER IL PERIODO DI GARANZIA N° 2 SANIFICAZIONI CERTIFICATE ANNUE TOTALI DEL LETTO E DEL MATERASSO CON FORNITURA DI MULETTO SOSTITUTIVO DI PARI CARATTERISTICHE.</p> <p>IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 57</b>	LETTO VISITA A DUE SEZIONI, SCHIENALE REGOLABILE CM 190X66X74H CIRCA COMPRENSIVO DI PORTAROTOLO IN LEGA LEGGERA
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTO VISITA A DUE SEZIONI COSTITUITO DA STRUTTURA PERIMETRALE DELLO SCHIENALE IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO. TELAIO BASAMENTO CON GAMBE IN TUBO TONDO DI ACCIAIO CROMATO E PIEDINI DI APPOGGIO FISSI. PIANI IMBOTTITI E RIVESTITI IN MATERIALE PLASTICO, LAVABILE ED IGNIFUGO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. CARICO DI LAVORO SICURO KG 200 COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA</p> <p>FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTAROTOLO IN LEGA LEGGERE. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA .</p>
<b>ARR. MOB. 58</b>	MOBILE BASSO CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN DIM. CM. 60x51x92 H
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BANCONCONE CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN COMPOSTO DA STRUTTURA, IN ALLUMINIO ESTRUSO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA ,MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. PIANO DI LAVORO E LAVELLO IN CORIAN, RESISTENTE AL CALORE. COMPLETO DI SIFONERIA E RUBINETTERIA CON COMANDO A GOMITO (NON INFERIORE A 15 CM.). VERNICIATURA MEDIANTE POLVERI EPOSSIDICHE IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERE DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 59</b>	MOBILE BASSO LUNGH. 3MT
	<p>FORNITURA E POSA DI MOBILE SCAFFALE BASSO DELLE DIMENSIONI DI 300X100X60 CM CON RIPIANI SP 40MM IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMMINICO ANTIRIFLESSO, ANTIGRAFFIO E LAVABILE, BORDATO ABS ARROTONDATO 2MM ANTIURTO SUI 4 LATI. DOTATO DI N. 4 ANTE E ZONA CENTRALE A GIORNO IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI</p>

	MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 60</b>	OROLOGIO DA MURO
	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI OROLOGIO DA MURO IN ABS SILVER CON MOVIMENTO AL QUARZO IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 61</b>	PALLA MEDICA
	PALLA MEDICA FORNITURA DI PALLA MEDICA IN MATERIALE SINTETICO
<b>ARR. MOB. 62</b>	PANCA CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO E SEDUTA IN FAGGIO O SIMILARE DIM. CM 100X36X45 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI PANCA REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO E SEDUTA IN LEGNO DI FAGGIO O SIMILARE. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 63</b>	PANNELLO PARACOLPI RETROLLETO H. 82.5CM CIRCA.
	FORNITURA E MONTAGGIO DI PANNELLI PARACOLPI RETRO LETTO H 82.5CM REALIZZATO IN LAMINATO COMPRESO PARACOLPI REALIZZATI IN PVC DI COLORE A SCELTA DELL D.L. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO. LO STALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 64</b>	Paravento a 3 elementi con ruote cm 165x170h CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI PARAVENTO A 3 ELEMENTI COSTITUITO DA STRUTTURA IN TUBO DI ACCIAIO VERNICIATO DIAMETRO MM 22 X 1.2 CIRCA. TELI IN MATERIALE PLASTICO, IGNIFUGO LAVABILI.CERNIERE DI SNODO. GANCIO APPENDIABILI CENTRALE ALLA BASE PIEDINI DI APPOGGIO CENTRALE E RUOTE DIAMETRO MM 55. SONO COMPRESI TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 65</b>	PARETE ATTREZZATA CON ANTE A VETRO E FIANCHI ABS COMPLETA DI VASCHETTA DIM. CM 186X70X209h
	STRUTTURE REALIZZATE IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO E/O IN LAMIERA DI ACCIAIO ELETTROZINCATA SPESSORE 7-8/10, CON VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE SPESSORE 70-80 MICRON E COTTURA A FORNO A 190-200° FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHAITURA INTERNE IN LAMINATO PLASTICO SP. 4MM O LAMIERA O IN VETRO ANTINFORTUNISTICO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. CERNIERE CON APERTURA A 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA. CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA. ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE COMPLETE DI FERMI DI SICUREZZA. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX, NELLE ANTE E CASSETTI. MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI. VANI PORTA VASCHETTE E VASSOI CON FIANCATE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHETTE E VASSOI.VASCHETTE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE, DIMENSIONI 186X70X209H.
<b>ARR. MOB. 66</b>	PARETE ATTREZZATA LUNGHEZZA COMPLESSIVA CIRCA 3,45 M
	FORNITURA E MONTAGGIO DI PARETE ATTREZZATA COMPOSTA DA: - COLONNA CON N. 2 ANTE A VETRO E FIANCHI ABS CON VANI PORTA CESTELLI E/O VASCHETTE DOTATI DI FIANCATE INTERNE IN ABS TERMOFORMATO E/O SIMILARE CON VASCHETTE IN ABS TERMOFORMATO, IN

	<p>3 TIPO DI PROFONDITA' PER OGNI LARGHEZZA; CESTELLI IN FILO DI ACCIAIO IDONEO ALL'OPERATIVITA' IN AMBITO SANITARIO DA FORNIRE IN DUE PROFONDITA' DIVERSE PER LARGHEZZA, DIM. 120X70X209 H CIRCA. STRUTTURA DIM. 120X70X209 H IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO O IN LAMIERA D'ACCIAIO ELETTROZINCATA, N. 2 FRONTALI CON CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA A 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA. CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA, PIEDINI REGISTRABILI ALTEZZA .</p> <p>- PIANO DI LAVORO E LAVELLO DI AMPIE DIMENSIONI NON INFERIORI A 40X60 CIRCA IN CORIAN, RESISTENTE AL CALORE. COMPLETO DI SIFONERIA E RUBINETTERIA CON COMANDO A GOMITO (NON INFERIORE A 15 CM.). - MOBILE SOTTOLAVELLO A 2 ANTE DIM. 90X70X92 CIRCA</p>
<b>ARR. MOB. 67</b>	PARETE ATTREZZATA DIM. Cm 199.5x51x209 H CIRCA
	<p>STRUTTURE REALIZZATE IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO E/O IN LAMIERA DI ACCIAIO ELETTROZINCATA SPESSORE 7-8/10, CON STRUTTURA CON ACCIAIO VERNICIATURO SPESSORE 70-80 MICRON E COTTURA A FORNO A 190-200°. FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE; SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERE CON APERTURA A 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA.CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SI RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA.ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE DI GRANDE PORTATA DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA.TUTTI I MODULI SONO DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI.VANI PORTA VASCHETTE E VASSOI CON FIANCATE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHETTE E VASSOI- VASCHETTE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE, DIMENSIONI 199.5X51X209 H.CASSETTI IN ABS.</p>
<b>ARR. MOB. 68</b>	PARETE DIVISORIA CIECA CON ANTA DIM. 240X250 CM. CIRCA
	<p>REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA CIECA CON ANTA DIM. 240X250 CM CIRCA. COMPRESO MONTAGGIO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA</p>
<b>ARR. MOB. 69</b>	PARETE DIVISORIA CON ANTA CIECA DA 90 DIM. 350X300 CM CIRCA CON ALMENO N.1 MODULO FINESTRATO
	<p>REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA CIECA CON ANTA DIM. 240X250 CM CIRCA E MODULO FINESTRATO COMPRESO MONTAGGIO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 70</b>	BANCO DI LABORATORIO CENTRALE O A PARETE DIM. 180 CM. CIRCA
	<p>I BANCHI DOVRANNO AVERE UNA STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE LUNGHEZZA 180 CM. LA LARGHEZZA SARÀ DI 600 MM, MENTRE L'ALTEZZA DOVRÀ ESSERE COMPRESA TRA I 720 E 900 MM.. LE STRUTTURE PORTANTI SARANNO COSTITUITE DA TUBI IN ACCIAIO A SEZIONE RETTANGOLARE RICOPERTI DA APPOSITE VERNICI A POLVERI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE IL SUPPORTO DEI PIANI DI LAVORO DOVRÀ ESSERE AD ANELLO IN UN SOLO PEZZO COSTRUITO CON TUBI D'ACCIAIO A SEZIONE RETTANGOLARE AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA PORTANTE. IL SUPPORTO DOVRÀ AVERE AMPIA ZONA DI APPOGGIO. I BANCHI DOVRANNO ESSERE DOTATI ANCHE DI SISTEMA DI LIVELLAMENTO LATO SUOLO .TOP IN CORIAN CON DA CM. 180X60X3H.</p>
<b>ARR. MOB. 71</b>	PIANTANA PORTA SACCHE FLEBO CON RUOTE
	<p>COLONNA MOBILE IN ACCIAIO INOX DIAMETRO MM. 25 CON MORSETTO DI FISSAGGIO IN PVC. COLONNA REGOLABILE IN ACCIAIO INOX PORTA FLEBO SUPERIORE IN TONDINO DI ACCIAIO INOX DIAMETRO MM 5 REALIZZATO CON QUATTRO GANCI ALL'ESTREMITÀ DOTATI DI APPOSITA CURVATURA ANTISGANCIO ACCIDENTALE. BASE ANTIRIBALTAMENTO DIAM. 60 MM COSTRUITO CON 5 RAZZE IN MATERIALE PLASTICO COMPLETE DI RUOTE PIROETTANTI DIAMETRO 50 MM TIPO GEMELLATO, DI CUI 2 CON FRENO SINGOLO. ALTEZZA MIN. DA TERRA 156 CM, ALTEZZA MAX DA TERRA 225 CM. CARICO DI LAVORO SICURO KG 5,0.</p>
<b>ARR. MOB. 72</b>	POLTRONA A UN POSTO CON BRACCIOLI. Dim. cm 60x55x41/73 H CIRCA
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONA CON BRACCIOLI COMPOSTA DI STRUTTURA IN METALLICO. SEDUTA, SCHIENALE E BRACCIOLI IMBOTTITI, RIVESTITI IN PELLE SINTETICA DISPONIBILI IN ALMENO 5 COLORI DIVERSI DOTATO DI OMOLOGAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. CM CIRCA. COMPRESO MONTAGGIO.</p> <p>IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE , IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DELLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO. SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA</p>
<b>ARR. MOB. 73</b>	POLTRONA ELETTRICA CON BILANCIA CON ACCESSORI AD ALTEZZA VARIABILE

	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONA CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER ALTEZZA- SCHIENALE E GAMBALE E POSIZIONE DI TRENDELEMBURG 12°.</p> <p>ALTEZZA VARIABILE SU COLONNA CON ESCURSIONE DA CM 65 A CM 110. PIANO DI CORICAMENTO E SCHIENALE ERGONOMICI. RIVESTIMENTI IN ECOPELLE IGNIFUGA, BRACCIOLI IMBOTTITI REGOLABILI ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE. POGGIAPIEDI REGOLABILE. DOTATA DI RUOTE GEMELLATE DIAM. 125 MM CON SISTEMA FRENANTE SINGOLO E COMPLETA DI SOSTEGNO PER ASTA FLEBO GIREVOLE A DESTRA O A SINISTRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SCHIENALE REGOLABILE CON ANGOLATURE INDICATIVE DA 75° A 0°</li> <li>-POGGIAPIEDI REGOLABILE</li> <li>-BRACCIOLI REGOLABILI ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE</li> <li>-TRENDELEMBURG INDICATIVAMENTE CIRCA 12°</li> <li>-ALTEZZA REGOLABILE DA CM 65 A CM 110</li> <li>- PORTATA NON INFERIORE DI KG 200</li> <li>- SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL PESO PAZIENTE INCORPORATO ALLA STRUTTURA CON RANGE RIDOTTO.</li> </ul> <p>DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 74</b>	POLTRONA PRELIEVI ELETTRICA AD ALTEZZA VARIABILE
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONA CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER ALTEZZA- SCHIENALE E GAMBALE E POSIZIONE TRENDELEMBURG 14°.</p> <p>ALTEZZA VARIABILE SU COLONNA CON ESCURSIONE DA CM 55 A CM 85 CIRCA. PIANO DI CORICAMENTO E SCHIENALE ERGONOMICI. IMBOTTITURE IN MATERIALE VISCOELASTICO FACILMENTE ASPORTABILI PER FAVORIRE LA SANIFICAZIONE. RIVESTIMENTI PRIVI DI CUCITURE, BRACCIOLI IMBOTTITI REGOLABILI ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE. POGGIAPIEDI REGOLABILE. PORTA ROTOLO INTEGRATO. BASAMENTO DOTATO DI UNA COPPIA DI RUOTE E UNA COPPIA DI PIEDINI REGOLABILI, SOLLEVABILE SU UNA TERZA RUOTA PIROETTANTE PER L'AGEVOLE SPOSTAMENTO; SOLLEVAMENTO SU RUOTE CON COMANDO A PEDALE SU ENTRAMBI I LATI DELLA POLTRONA. DOTATA DI ASTA FLEBO. LEVA CPR. MISURE INDICATIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SCHIENALE REGOLABILE CON ANGOLATURE INDICATIVE DA 7° A 80°</li> <li>-POGGIAPIEDI REGOLABILE CON ANGOLATURE INDICATIVE DA 10° A 90°</li> <li>-BRACCIOLI REGOLABILI ORIZZONTALMENTE E VERTICALMENTE</li> <li>-TRENDELEMBURG INDICATIVAMENTE DA - 14°</li> <li>- DIMENSIONE MASSIMA INGOMBRO IN POSIZIONE ERETTA CM 75X90X130 -PORTATA NON INFERIORE DI KG 200</li> </ul> <p>DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARI gA 93/42/CEE. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 75</b>	POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA SU RUOTE CM 60X45X39-52/82-95 H CIRCA
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONCINA OPERATIVA COMPOSTA DA STRUTTURA INTERNA DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRESSATO E CURVATO A CALDO, SPESSORE 10/11 MM. CARTER DI COPERTURA ESTERNA DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE ANTIURTO ED ANTIGRAFFIO. IMBOTTITURA IN GOMMA INDEFORMABILE AUTOESTINGUENTE COMPOSTA DA RESINE POLIESTERI DIFFERENZIATE CON SPESSORE 40 MM. RIVESTIMENTO IN SIMILPELLE. BRACCIOLI IN POLIPROPILENE. BASE A 5 RAZZE IN NYLON RINFORZATO AUTOPORTANTE, DI COLORE NERO. REGOLAZIONE TRAMITE MECCANISMO ASINCRON A 3 LEVE, PER LA REGOLAZIONE DEL SEDILE, DELLO SCHIENALE E DELL'ALTEZZA IN SEDUTA, IN ACCIAIO STAMPATO. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE IN ALTEZZA CON MECCANISMO UP-DOWN. MOVIMENTAZIONE, IN ELEVAZIONE, A GAS CON STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN TUBO DI ACCIAIO. OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. DIMENSIONI CM 60X45X39-52/82-95) H CIRCA. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 76</b>	POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA SU RUOTE CON SCHIENALE ALTO CM 60X45X39-52/97-110 H CIRCA
	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONCINA OPERATIVA COMPOSTA DA STRUTTURA INTERNA DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRESSATO E CURVATO A CALDO, SPESSORE 10/11 MM. CARTER DI COPERTURA ESTERNA DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE ANTIURTO ED ANTIGRAFFIO. IMBOTTITURA IN GOMMA INDEFORMABILE AUTOESTINGUENTE COMPOSTA DA RESINE POLIESTERI DIFFERENZIATE CON SPESSORE 40 MM CIRCA. RIVESTIMENTO SEMILPELLE. BRACCIOLI IN POLIAMMIDE. BASE A 5 RAZZE IN NYLON RINFORZATO AUTOPORTANTE, DI COLORE NERO, REGOLAZIONE TRAMITE MECCANISMO ASINCRON LEVE, PER LA REGOLAZIONE DEL SEDILE, DELLO SCHIENALE E DELL'ALTEZZA IN SEDUTA, IN ACCIAIO STAMPATO. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE IN ALTEZZA CON MECCANISMO UP-DOWN. MOVIMENTAZIONE, IN ELEVAZIONE, A GAS CON STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN TUBO DI ACCIAIO. OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. DIMENSIONI CM 60X45X39-52/97-110 H CIRCA. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 77</b>	POLTRONCINE IMBOTTITE SU RUOTE DIMENSIONI CM 60X45X39-52/97-110H CIRCA

	FORNITURA E MONTAGGIO DI POLTRONCINA COMPOSTA DA STRUTTURA INTERNA DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE CARTER DI COPERTURA ESTERNA DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE ANTIURTO ED ANTIGRAFFIO.. IMBOTTITURA IN GOMMA INDEFORMABILE AUTOESTINGUENTE COMPOSTA DA RESINE POLIESTERI DIFFERENZIATE CON SPESSORE 50 MM. RIVESTIMENTO SEMILPELLE. BRACCIOLI IN POLIAMMIDE TERMOINIETTATO. BASE A 5 RAZZE IN NYLON RINFORZATO AUTOPORTANTE, DI COLORE NERO, CON RUOTE E PERNO IN ACCIAIO ZINCATO. REGOLAZIONE TRAMITE MECCANISMO ASYNCRON LEVE, PER LA REGOLAZIONE DEL SEDILE, DELLO SCHIENALE E DELL'ALTEZZA IN SEDUTA, IN ACCIAIO STAMPATO. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE IN ALTEZZA CON MECCANISMO UP-DOWN. MOVIMENTAZIONE, IN ELEVAZIONE, A GAS CON STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN TUBO DI ACCIAIO. COLONNA BLOCCABILE IN TUTTE LE ALTEZZE. OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. DIMENSIONI CM 60X45X39-52/97-110 H. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 78</b>	PORTAROTOLO DA MURO IN LEGA LEGGERA
	FORNITURA E POSA INSTALLAZIONE DI PORTAROTOLO DA MURO SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 80</b>	PREDELLINO A DUE GRADINI CM 43X48X40 H CIRCA
	FORNITURA DI PREDELLINO A DUE GRADINI COSTITUITO DA STRUTTURA DI ACCIAIO VERNICIATO DIAMETRO MM 22X2 DUE GRADINI IN MULTISTRATO CON PIANO SUPERIORE RIVESTITO IN LINOLEUM ANTISCIVOLO. IL PRIMO GRADINO ALTEZZA DA TERRA DI CM 20 MENTRE IL SECONDO DI CM 40. LARGHEZZA DEI GRADINI E' CM 43 CIRCA. PROFONDITA' DI CM 20 CIRCA. COMPLETO DI PUNTALI IN GOMMA. DIMENSIONI CM 43X48X40H CIRCA SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 82</b>	SCAFFALATURA METALICHE DA 100X45X200H CIRCA
	SCAFFALATURE METALLICHE CON ANTE CHIUDIBILI E SERRATURA. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 83</b>	SCAFFALE A BULLONI CON CINQUE RIPIANI CM 100X40X200 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA METALLICA A CINQUE RIPIANI, MONTANTI IN ANGOLARE DI LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO 34X34 MM, N°5 RIPIANI REGOLABILI IN LAMIERA DI ACCIAIO. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 85</b>	SEDIA CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO SEDILE E SCHIENALE IN MATERIALE PLASTICO. Dim. Cm 52x56x47/81 h CIRCA
	FORNITURA DI SEDIA IMPILABILE CON SEDILE E SCHIENALE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE, DISPONIBILE IN ALMENO 5 COLORI. STRUTTURA D'ACCIAIO VERNICIATO O CROMATO OMOLOGATO AL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE I DI REAZIONE AL FUOCO. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 86</b>	SEDIA IN POLIPROPILENE CON BRACCIOLI L.57 P. 56 H 88 H. CIRCA
	FORNITURA DI SEDIE CON BRACCIOLI REALIZZATA MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE E STRUTTURA IN TUBO D'ACCIAIO, COLORE E FINITURA A SCELTA DELLA D,L. OMOLOGATA IN CLASSE 1IM. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 87</b>	SEDIA INTERLOCUTORE IMBOTTITA SU GAMBE CM 50X42X50/81 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI SEDIA INTERLOCUTORE IMBOTTITA COSTITUITA DA STRUTTURA INTERNA, DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE, IN PANNELLO PRESSATO, CARTER DI COPERTURA ESTERNA DELLO SCHIENALE POLIPROPILENE ANTIURTO E ANTIGRAFFIO. IMBOTTITURA IN GOMMA INDEFORMABILE, COMPOSTA DA RESINE POLIESTERI DIFFERENZIATO CON SPESSORE 35 MM. CIRCA RIVESTIMENTO IN SIMILPELLE. TELAIO CON STRUTTURA D'ACCIAIO MM 30X15 CIRCA SEDUTA IMPILABILE. OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO. IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 88</b>	SEPARATORE PER CAMERE
	FORNITURA E MONTAGGIO DI SEPARATORE A MURO DA CM 210, COSTITUITO DA BRACCIO TELESCOPICO CON ANELLI E SUPPORTO PARETE; TENDA CON 17 OCCHIELLI LUNGA CM230 REALIZZATA IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 IM OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO; SUPPORTO A PARETE. PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.

<b>ARR. MOB. 90</b>	SET DI MANUBRI
	FORNITURA DI SET MANUBRI IN MATERIALE PLASTICO RIEMPIUTO DI SABBIA. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 91</b>	SGABELLO IMBOTTITO CON SCHIENALE SU RUOTE.
	FORNITURA DI SGABELLO IMBOTTITO CON SCHIENALE SU RUOTE STRUTTURA INTERNA, DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE, IN POLIPROPILENE RINFORZATO. CARTER DI COPERTURA ESTERNA DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE ANTIURTO E ANTIGRAFFIO. IMBOTTITURA IN GOMMA INDEFORMABILE AUTOESTINGUENTE COMPOSTA DA RESINE POLIESTERI DIFFERENZIATE CON SPESSORE. RIVESTIMENTO IN SEMILPELLE. BASE A 5 RAZZE, REGOLAZIONE SCHIENALE TRAMITE MECCANISMO DI CONTATTO REALIZZATO IN ACCIAIO STAMPATO. MOVIMENTAZIONE CON ELEVAZIONE A GAS CON LEVA PER ALZATA. STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO, A SEZIONE TONDA, IL PREZZO COMPENSA L'ONORE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 92</b>	SOLLEVAPAZIENTE POLIVALENTE CON ACCESSORI
	<p>FORNITURA MONTAGGIO DI SOLLEVAPAZIENTI COMPLETAMENTE ELETTRICO UTILIZZABILE SIA CON SISTEMA PER BARELLE, SIA CON SISTEMA PER CORSETTI.</p> <p>FUNZIONAMENTO ELETTRICO A 24 WOLT CON BATTERIA ASPORTABILE, BATTERIA DI RICAMBIO E CARICA BATTERIE .</p> <p>ESCURSIONE A COLONNA VERTICALE CON DOPPIO SISTEMA TELESCOPICO. IL MOTORE ED IL MECCANISMO PER IL SUO FUNZIONAMENTO DEVONO ESSERE PROTETTI ALL'INTERNO DEL PIANTONE. L'ESCURSIONE MINIMA E MASSIMA DEVE POTER ESSERE RAGGIUNTA SENZA CAMBIARE LA POSIZIONE DEL BRACCIO DI SOLLEVAMENTO DOPPI COMANDI: SIA SUL SOLLEVATORE, SIA SUL COMANDO A DISTANZA.</p> <p>COMANDO A DISTANZA MULTIFUNZIONE E DISPLAY RETROILLUMINATO PER LA GESTIONE DI TUTTE LE FUNZIONI DEL SOLLEVATORE.</p> <p>LETTURA STATO BATTERIE ED AVVISO SONORO. CONTAMINUTI DI UTILIZZO. INDICATORE DI SERVICE.</p> <p>ISTRUZIONI D'USO SINTETICHE RIPORTATE E STAMPATE SULL'ATTUATORE</p> <p>APERTURA ELETTRICA DELLA BASE MOTORE E MECCANISMO PER IL SUO FUNZIONAMENTO PROTETTI ALL'INTERNO DELLA BASE. L'APERTURA DELLA BASE DEVE ESSERE INDIPENDENTE E DOTATA DI DISPOSITIVO ANTI CRASH LATERALE</p> <p>AGGANCIO RAPIDO PER UN VELOCE INSERIMENTO DELLE VARIE BARRE DI SOLLEVAMENTO.</p> <p>POTERSI AGGANCIARE:</p> <p>CORSETTI MONOPAZIENTE A 4 PUNTI DI AGGANCIO. TESSUTO DOPPIAMENTE INTRECCIATO AD ESTRUSIONE DI POLIPROPILENE. AGGANCI A "CLIP" DI TIPO ANTIOSCILLAMENTO (LA LUNGHEZZA DEGLI AGGANCI NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 5 CM). LA PORTATA MASSIMA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 190 KG CORSETTI CODIFICATI A COLORI, SISTEMA CHE SEGNA IL DIVIETO DI UTILIZZO IN CASO DI DETERIORAMENTO DEL TESSUTO. MISURE MEDIA, LARGE ED EXTRA LARGE. DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1.</p> <p>CORSETTI PLURIUSO PER L'EFFETTUAZIONE DEI TRASFERIMENTI DAL LETTO ALLA POLTRONA E/O CARROZZINA E VICEVERSA DEVONO ESSERE DOTATI DI APOGGIA TESTA ED AGGANCI DI SICUREZZA NON SUPERIORE A 5 CM AL FINE DI EVITARE LE OSCILLAZIONI DEL PAZIENTE, DISPONIBILI IN VARIE MISURE ADATTE ALLA CAPACITA' DI CARICO DEL SOLLEVATORE (FINO A 225 KG</p> <p>UN SOLO TELAIO, DI TIPO UNIVERSALE, DEVE CONSENTIRE IL SOLLEVAMENTO E QUINDI L'UTILIZZO DEI VARI TIPI DI BARELLE: CON CINTURE A CUCCHIAIO E A CORSETTO. LARGHEZZA TELAIO DEVE ESSERE INFERIORE A CM 60, E DEVE POTER ESSERE RUOTATO DI 90° PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DALLE PORTE. ALTEZZA MASSIMA RAGGIUNGIBILE DA TERRA A PIANO BARELLE NON INFERIORE A 1400 MM. IL PASSAGGIO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE SOLIDALECON IL CORPO DEL SOLLEVAPAZIENTI IN MODO DA ASSICURARE IL BLOCCAGGIO E MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE IN ORIZZONTALE DELLA BARELLA IN QUALSIASI CONDIZIONE DI SOLLEVAMENTO E TRASFERIMENTO AL SUDDETTO TELAIO DEVONO POTERSI AGGANCIARE LE SEGUENTI BARELLE:</p> <p>BARELLA A CORSETTO MONOPAZIENTE IN TESSUTO DOPPIAMENTE INTRECCIATO AD ESTRUSIONE DI POLIPROPILENE DOTATO DI ALMENO 8 PUNTI DI</p> <p>AGGANCIO CHE CONSENTONO 3 DIVERSE REGOLAZIONI. PORTATA MASSIMA NON INFERIORE A 160 KG SISTEMA CHE SEGNA IL DIVIETO DI UTILIZZO IN CASO DI DETERIORAMENTO DEL TESSUTO, MISURE MEDIA, LARGE ED EXTRA LARGE. DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1.</p> <p>BARELLAE A CORSETTO PLURIUSO DISPONIBILI IN VARIE MISURE ADATTE ALLA CAPACITA' DI CARICO DEL SOLLEVATORE (FINO A 225KG</p> <p>BARELLA A CUCCHIAIO</p> <p>IL SOLLEVATORE DEVE ESSERE COMPLETO DI:</p> <p>N. 5 CORSETTI MONOPAZIENTE A 4 PUNTI DI AGGANCIO</p> <p>N. 1 CORSETTO PLURIUSO</p> <p>N. 5 BARELLE A CORSETTO MONOPAZIENTE</p> <p>N. 1 BARELLA A CORSETTO PLURIUSO.</p> <p>LA DITTA AGGIUDICATARIA, E' TENUTA SENZA ONERI AGGIUNTIVI, A FORMARE I POTENZIALI UTILIZZATORI, CON APPOSITO CORSO DI ADESTRAMENTO, TEORICO E PRATICO TENUTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO, SULL'ESATO UTILIZZO DEI SOLLEVAPAZIENTI.</p> <p>IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A</p>

	DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB.93</b>	SPALLIERA SVEDESE
	FORNITURA E MONTAGGIO DI SPALLIERA SVEDESE AD UNA CAMPATA ADATTO PER ESERCIZI DI GINNASTICA, IN FAGGIO EVAPORATO E VERNICIATO AL NATURALE, PIOLI OVOIDALI, COMPLETA DI ATTACCHI PER IL FISSAGGIO A PARETE. DIMENSIONI CM 90 X 250 H. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB.94</b>	SPECCHIO DA PARETE
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SPECCHIO DA PARETE DELLE DIMENSIONI INDICATE NEL PROGETTO ESECUTIVO. COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 96</b>	TAPPETINI PER ESERCIZI
	FORNITURA DI TAPPETINI PER ESERCIZI Dimensioni; cm 173x61 cm circa. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 97</b>	TAVOLINO QUADRATO ANGOLI RAGGIATI DIM. CM 65 X 65 X 42 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLINO QUADRATO COMPOSTO DA UN PIANO IN BILAMINATO O MDF DA 28 MM BORDATO IN ABS CON SPIGOLI ARROTONDATI GAMBE IN TUBO TONDO DIAMETRO MM 60 X 1,2 IN ACCIAIO VERNICIATO, COMPLETE DI PIEDINI REGISTRABILI IN ALTEZZA REALIZZATI IN ABS . VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIPOLIESTERI, IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 98</b>	TAVOLINO SERVITORE SU RUOTE
	FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLINO SERVITORE COSTITUITO DA STRUTTURA METALLICA in ACCIAIO VERNICIATO REGISTRABILE IN ALTEZZA DA CM 79 A 105 CM. PIANO SUPERIORE DI APOGGIO ESTRAIBILE ED INCLINABILE, IN LAMINATO STRATIFICATO COLORATO O IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO, ANTIMACCHIA E ANTIGRAFFIO, CON ALZATINA E BORDI PERIMETRALI , ARROTONDATI E RAGGIATI PER CONTENIMENTO DEI LIQUIDI. POSSIBILITA' DI ESCURSIONE DEL PIANO. LAVABILITA' E DISINFETTABILITA' COMPATIBILE CON L'IMPIEGO DI DETERGENTI SANITARI. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 99</b>	TAVOLO CIRCOLARE DIAM. 3 M. CIRCA PROF. 80 CM. CON FORO CENTRALE
	FORNITURA E POSA DI TAVOLO CIRCOLARE DI DIAMETRO 300 CM CIRCA SUDDIVISO IN 4 PORZIONI DA FISSARE, CON CON PIANO SP. 50 MM. CIRCA IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMINICO ANTIRIFLESSO, ANTIGRAFFIO E LAVABILE, BORDATO ABS ARROTONDATO 2MM ANTIURTO SUI 4 LATI. STRUTTURA DI SOSTEGNO METALLICA STRUTTURA CON ACCIAIO VERNICIATO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB 100</b>	TAVOLO DI DEGENZA A RIBALTA DA 130 CM CIRCA CON SISTEMA SICUREZZA ANTI-RIBALTAMENTO COMPLETO DI MENSOLINA SUPERIORE, PANNELLO A MURO SAGOMATO E BOISERIE LATERALI SAGOMATE.
	FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO DI DEGENZA A RIBALTA SDOPPIATO DA 200 CM COMPOSTO DA: PIANO ABBATTIBILE IN MULTISTRATO O MDF RIVESTITO CON UN FILM IN MATERIALE PLASTICO LAVABILE BORDATO 4 LATI IN ABS. FIANCHI MENSOLA SAGOMATA E SCHIENA SAGOMATA IN TRUCIOLARE O MDF RIVESTITO CON UN FILM IN MATERIALE PLASTICO LAVABILE SP. 20 MM CIRCA CON BORDI IN ABS. DOTATO DI 4 SUPPORTI GIREVOLI DI SOSTEGNO CON MECCANISMO DI SICUREZZA ANTISGANCIO. DEVE ESSERE GARANTITA LA LAVABILITA' E LA DISINFEZIONE . COMPLETO DI PANNELLO REALIZZATO IN TRUCIOLARE BILAMINATO SAGOMATO CON BORDO IN ABS, DOTATO DI PREDISPOSIZIONE PER IL FISSAGGIO DEL TAVOLO A RIBALTA. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

<b>ARR. MOB. 101</b>	TAVOLO RETTANGOLARE BORDO ABS CM 135X55X78 H CIRCA
	FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO RETTANGOLARE COSTITUITO DA PIANO IN MDF RIVESTITO DA LAMINATO PLASTICO ANTIGRAFFIO SPESSORE 27 MM. CIRCA .. GAMBE IN TUBO DIAMETRO MM 50 IN ACCIAIO VERNICIATO CON PUNTALI INFERIORI IN NYLON REGOLABILI, . BORDO PERIMETRALE IN ABS ANTIURTO SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE , BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 103</b>	TAVOLO RIUNIONE DA ML 3,5 CIRCA
	FORNITURA E POSA DI TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DIMENSIONI 350 X 80 CM . CIRCA CON PIANO SP 30 MM . CIRCA IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMMINICO ANTIRIFLESSO ANTIGRAFFIO E LAVABILE, BORDATO ABS ARROTONDATO 2 MM ANTIURTO SUI 4 LATI. BASE COMPOSTA DA DUE TUBO IN LAMIERA DEL DIAMETRO DI 160 MM E DA DUE PIANTANE IN LAMIERA STAMPATA DI DIAMETRO 500 MM, . CIRCA IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI IMATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 104</b>	TAVOLO RIUNIONE DA CM 200 X 80 . CIRCA
	FORNITURA E POSA DI TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DIMENSIONI 200 X 80 CM. CIRCA CON PIANO SP 30 MM IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMMINICO ANTIRIFLESSO ANTIGRAFFIO E LAVABILE, BORDATO ABS ARROTONDATO 2 MM ANTIURTO SUI 4 LATI. BASE COMPOSTA DA DUE TUBO IN LAMIERA DEL DIAMETRO DI 160 MM E DA DUE PIANTANE IN LAMIERA STAMPATA DI DIAMETRO 500 MM, . CIRCA. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI IMATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 105</b>	TAVOLO RIUNIONE OVALE DIMENSIONI CM 220 X 100X 72,5 H. CIRCA
	FORNITURA E POSA DI TAVOLO RIUNIONE OVALE DIMENSIONI CM 220 X 100X 72,5 H CIRCA CON PIANO SP 30 MM. CIRCA IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMMINICO ANTIRIFLESSO ANTIGRAFFIO E LAVABILE, BORDATO ABS ARROTONDATO 2 MM ANTIURTO SUI 4 LATI. BASE COMPOSTA DA DUE COLONNE METALLICHE. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI IMATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB 106</b>	TAVOLO DIM. CM 120 X 42 H. CIRCA
	FORNITURA E POSA DI TAVOLO DI DIAMETRO 120 CM. CIRCA E ALTEZZA DATERRA PARI A 42 CM, . CIRCA CON PIANO SP 30 MM IN CONGLOMERATO LIGNEO MELAMMINICO ANTIRIFLESSO ANTIGRAFFIO E LAVABILE, BORDATO ABS ARROTONDATO 2 MM ANTIURTO. IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI IMATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
<b>ARR. MOB. 107</b>	TENDINE A PANNELLO
	FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDINE A PANNELLO LARGH. 50-60CM CIRCA REALIZZATE I N MATERIALE IGNIFUGO CLASSE 1, 100% TREVIRA PESO 170G/M2, BINARI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, SCORREVOLI IN ABS, ZAVORRE INFERIORI IN ALLUMINIO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI , VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI I MBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, E SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
<b>ARR. MOB. 108</b>	LETTO PER OBESI - LINEA BARIATRICA - TERAPIA INTENSIVA

	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTO ELETTRICO PER TERAPIA INTENSIVA CON SUPERFICE LETTO IN 4 SEZIONI E 3 SNODI A MOVIMENTAZIONI ELETTRICHE, STRUTTURA SU 4 RUOTE DI DIAMETRO ALMENO 150 MM CON FRENO CENTRALIZZATO ASTA PORTA FLEBO DI DIAMETRO ADATTO ANCHE PER POMPE A DUE AGGANCI A SCOMPARSATA INTEGRATA ALLA STRUTTURA NON ASPORTABILE SCHIENALE ELETTRICO ELEVABILE SINO AD ALMENO 70° CIRCA PORTATA MAX PAZIENTE NON INFERIORE A 300 KG.CIRCA, CARICO DI LAVORO SICURO PORTATA STATICA 750 KG. TRASLAZIONE DI 15 CM CIRCA DELLA BASE DELLO SCHIENALE DURANTE IL SOLLEVAMENTO CON CONTEMPORANEA ELEVAZIONE DELLO STESSO BATTERIA AUTOCARICANTE , SUPERFICE LETTO CON ALLUNGALETTO INTEGRATO ELETTRICO DI CIRCA 25 CM SEMI SPONDINE A SCOMPARSATA, CON DISCESA VERTICALE AMMORTIZZATA COMANDI ELETTRICI INTEGRATI ALLE SEMI SPONDINE , FUNZIONI TRENDELENBURG ED ANTITRENDELENBURG ELETTRICHE DA 0° A +/- 13°, PEDALE DI EMERGENZA , POSIZIONE DI POLTRONA CARDIOLOGICA E POSIZIONE DI SEDIA TOTALE CON PIEDI PER TERRA OTTENIBILI CON LA PRESSIONE DI UN SOLO PULSANTE.</p> <p>DOTATO DI MATERASSO TERAPEUTICO AD ARIA INTEGRATO ALLA STRUTTURA LETTO IDONEO AL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON LESIONI DA DECUBITO FINO AL IV° GRADO (SCALA NPUAP), PER LA TERAPIA DEL DECUBITO POST-OPERATORIO DI V° GRADO E PER LA PROFILASSI AD ALTISSIMO RISCHIO(SCALA NORTON ) BASSA PRESSIONE CONTINUA, CESSIONE D'ARIA, PULSOTERAPIA, MODALITÀ NOTTURNA, CON ROTAZIONE LATERALE, GONFIAGGIO MAX, SGONFIAGGIO ZONA SACRALE E REGOLAZIONE DEL CONFORT PAZIENTE NELLE TRE ZONE, PERCUSSIONE E VIBRAZIONE TORACICA COMPIUTERIZZATA PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE RESPIRATORIE . GESTIONE INTEGRATA LETTO MATERASSO: MOVIMENTAZIONI E TERAPIE. IL MATERASSO DOVRA' ESSERE DOTATO DI COVER IMPERMEABILE AI LIQUIDI, IMPERMEABILE AI VAPORI, ANTIFUNGICIDA ED AUTOCLAVABILE. PORTATA MASSIMA TERAPEUTICA ADEGUATA ALLA PORTATA DEL LETTO. SISTEMA ELETTRICO DI SPINTA ASSISTITA ALLA MOVIMENTAZIONE DEL LETTO. LA DITTA DEVE ASSICURARE NELL'IMPORTO OFFERTO E PER IL PERIODO DI GARANZIA N° 2 SANIFICAZIONI CERTIFICATE ANNUE TOTALI DEL LETTO E DEL MATERASSO CON FORNITURA DI MULETTO SOSTITUTIVO DI PARI CARATTERISTICHE.</p> <p>IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 109</b>	<p>PARETE ATTREZZATA DIM Cm 120x51x209h CIRCA</p>
	<p>STRUTTURE REALIZZATE IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO E/O IN LAMIERA DI ACCIAIO ELETTOZINCATA SPESSORE 7-8/10,CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO SPESSORE 70-80 MICRON E COTTURA A FORNO A 190.200°. FRONTALI CON PROFILO PARAPOLVERE SPECCHIATURE INTERNE IN LAMINATO PLASTICO OMOLOGATO IN CLASSE E1 PER IL BASSO CONTENUTO DI FORMALDEIDE SP. 4MM O IN LAMIERA O IN VETRO A NORMA DI SICUREZZA SERIGRAFATO. MANIGLIA IN ALLUMINIO O ACCIAIO INOX , NELLE ANTE E CASSETTI. CERNIERA CON APERTURA A 180° E SCATTO AUTOMATICO DI CHIUSURA.CASSETTI E CASSETTONI COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA.ANTE ESTRAIBILI SOSTENUTE DA APPOSITE GUIDE TELESCOPICHE DI GRANDE PORTATA DOTATE DI FERMI DI SICUREZZA.TUTTI I MODULI DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI ALTEZZA .VANI PORTA VASCHETTE E VASSOI CON FIANCATE INTERNE IN ABS, CON POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO SIA ORIZZONTALE CHE INCLINATO DELLE VASCHETTE E VASSOI. VASCHETTE IN TECNOPOLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE.</p> <p>DIMENSIONE 120X 51X 209H. CIRCA</p> <p>IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, E LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI , CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA</p>
<b>ARR.MOB. 111</b>	<p>PARETE ATTREZZATA PER SEPARARE ZONE FILTRO DA ZONE LAVORO INFERMIERI COMPOSTA DA MODULI VARIABILI DA 90 CM. A 120 CM. CIRCA.. PARTE BASSA CIECA E PARETE SUPERIORE VETRATA CON PORTE SCORREVOLI DA PREVEDERE UNA PORTA SCORREVOLE LARGH. ≥ 100 CM. CIRCA</p>
	<p>STRUTTURA REALIZZATA IN LAMIERA DI ACCIAIO ELETTOZINCATA, CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATA . PANNELLATE CIECHE, RIVESTITE IN BILAMINATO ANTIGRAFFIO, GUARNIZIONI ANTIPOLVERE, ANTE CON VETRO ANTINFORTUNISTICO MONTATO CON GUARNIZIONI FERMAVETRO REALIZZATE CON PROFILI ESTRUSO E ANODIZZATO E GIUNTI ANGOLARI INTERNI, ANTIRIFLESSO, ANTIGRAFFIO E LAVABILE;</p> <p>PREDISPOSIZIONE PER IL PASSAGGIO DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</p>
<b>ARR. MOB. 112</b>	<p>LETTO PER OBESI - LINEA BARIATRICA</p>
	<p>IL LETTO BARIATRICO AZIONATO ELETTRICAMENTE IN TUTTE LE SUE POSIZIONI DEVE CONSENTIRE LA REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL PIANO LETTO, PER AGEVOLARE IL PASSAGGIO ATTRAVERSO LE PORTE, PERMETTERE LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA, TRENDELENBURG/ANTI-TRENDELENBURG E IN POSIZIONE SEDUTA. L'OPERATORE PER MEZZO DELLA CENTRALINA AVRÀ ACCESSO ALLA REGOLAZIONE E INTERDIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE 4 SEZIONI, ALLA FUNZIONE CPR (N) E TRENDELENBURG, IL PAZIENTE PER MEZZO DEL TELECOMANDO A LUI DEDICATO POTRÀ GESTIRE LA MOVIMENTAZIONE DEL PIANO LETTO PER PASSARE DA UNA POSIZIONE SUPINA A POSIZIONE SEDUTA. LE QUATTRO SPONDE LATERALI SI DOVRANNO ALZARE O ABBASSARE SINGOLARMENTE A SCOMPARSATA, CON DISCESA VERTICALE AMMORTIZZATA . IL PIANO LETTO AVRÀ TUTTI GLI ANGOLI ARROTONDATI E SARÀ ARTICOLATO IN 4 SEZIONI. IL TELAIO SARÀ IN PROFILATO D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI. COMPRESO DI BILANCIA INTEGRATA CHE PERMETTERÀ DI VERIFICARE IL PESO DEL PAZIENTE NEL LETTO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSO TERAPEUTICO IDONEO AL TRATTAMENTO DI PAZIENTI OBESI CON LESIONI DA DECUBITO, PER LA TERAPIA DEL DECUBITO POST-OPERATORIO E PER LA PROFILASSI AD ALTISSIMO RISCHIO, DOTATO DI BASSA PRESSIONE CONTINUA, CESSIONE D'ARIA, PULSOTERAPIA, MODALITÀ NOTTURNA, CON ROTAZIONE LATERALE, GONFIAGGIO MAX, SGONFIAGGIO ZONA SACRALE E REGOLAZIONE DEL CONFORT PAZIENTE NELLE TRE ZONE. IL MATERASSO DOVRA' ESSERE DOTATO DI COVER IMPERMEABILE AI LIQUIDI, IMPERMEABILE AI VAPORI, ANTIFUNGICIDA ED AUTOCLAVABILE. PORTATA MASSIMA NON INFERIORE A 300 KG CIRCA CON SISTEMA ANTIDECUBITO TERAPEUTICA ADEGUATO. DIMENSIONI ORIENTATIVE:</p> <p>DIMENSIONI ESTERNE: 226X110 CM CIRCA</p> <p>LARGHEZZA RETE: 200X105 CM CIRCA</p> <p>LUNGHEZZA RETE: DA 200 A 225 CM</p> <p>REGOLAZIONE IN ALTEZZA: DA 41 A 84 CM CON BILANCIA INTEGRATA</p>

	<p>INCLINAZIONE POGGIA SCHIENA: DA 0° A 70°  INCLINAZIONE POGGIA GAMBE: DA 0° A 24°  REGOLAZIONE TRENDELENBURG +/-13°  RUOTE: 150 MM CON FRENO CENTRALIZZATO  PORTATA PAZIENTE: KG 300 CIRCA  PORTATA STATICA: 750 KG (SWL - CARICO LAVORO SICURO)  BILANCIA: INTEGRATA . IL PREZZO COMPENSA L'ONERE PER LA CONSEGNA IN CANTIERE, IL TIRO IN ALTO O IL CALO IN BASSO, LO SBALLAGGIO DALLA CONFEZIONE, IL MONTAGGIO, LA PULIZIA FINALE. SONO COMPRESI INOLTRE TUTTI IMATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI, VITERIE, BULLONERIE, COMPRESO SCOFANAMENTO MANUALE DEI MATERIALI DI RISULTA DEGLI IMBALLAGGI, CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO, SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA COMPRESO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.</p>
<b>ARR. MOB. 113</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 1500X900 CIRCA.</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.  DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 114</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 1500X600 CIRCA .</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.  DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO</p>
<b>ARR. MOB. 115</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 1100X600 CIRCA .</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E</p>

	<p>STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 116</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 1100X425 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 117</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 1300X600 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 118</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 900X600 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>

<b>ARR. MOB. 119</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 600X600 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 120</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 450X600 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 121</b>	<p><b>SEGNALE SOSPESO BIFACCIALE DIM. 120X900 CIRCA</b> MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA ACCOPIATI A SCATTO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE. MODULI IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE. INSTALLAZIONE CON FILO D'ACCIAIO DI LUNGHEZZA VARIABILE E MORSETTO DA FISSARE A SOFFITTO. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE. DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 122</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 120X1200 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA,</p>

	<p>REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 123</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 120X900 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 124</b>	<p><b>SEGNALE A BANDIERA BIFACCIALE DIM. 120X210 CIRCA</b> MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA ACCOPIATI A SCATTO SU SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE. MODULI IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI IN POLICARBONATO CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. INSTALLAZIONE CON VITI NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE. DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE.</p> <p>COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO</p>
<b>ARR. MOB. 125</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 150X150 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>

<b>ARR. MOB. 126</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 150X210 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 127</b>	<p><b>SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE DIM. 300X210 CIRCA</b> SEGNALE A PARETE MONOFACCIALE COMPOSTO DA MODULI INTERCAMBIABILI A SUPERFICIE PIANA FISSATI A SCATTO SU GUIDE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON CLIP IN NYLON A PASSO MODULARE CHE GARANTISCONO LA PERFETTA DISTANZA TRA I MODULI. SUPERFICIE INFORMATIVA IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 0,8 MM CIRCA VERNICIATA E PRESSOPIEGATA SUI LATI VERTICALI PER PERMETTERE L'ACCOPPIAMENTO CON TRAVERSI INTERNI CHE ASSICURANO LA CORRETTA PLANARITÀ. I TRAVERSI INTERNI POSSONO ESSERE REALIZZATI INTERAMENTE IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIEZIONE E/O IN ALLUMINIO ESTRUSO CON TERMINALI IN POLICARBONATO STAMPATO AD INIZIENE. DOVRÀ ESSERE PREVISTO CHE IL PROFILO MURALE IN ALLUMINIO ESTRUSO POSSA, ATTRAVERSO APPOSITO GIUNTO DI RACCORDO, ESSERE COLLEGATO AD ALTRO PROFILO MURALE, IN MODO DA GARANTIRE L'IMPLEMENTAZIONE DEL SEGNALE STESSO. IL SEGNALE NON DEVE PRESENTARE PROFILI LATERALI E/O CORNICI A VISTA. INSTALLAZIONE CON VITI E TASSELLI AD ESPANSIONE NON IN VISTA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE DI PRODUZIONE STANDARDIZZATA, REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI MECCANICAMENTE, APPOSITAMENTE TRATTATI E VERNICIATI. TUTTE LE TIPOLOGIE DOVRANNO AVERE UNIFORMITÀ DI DESIGN, CON SISTEMA MODULARE CHE CONSENTA, ALL'OCCORRENZA, L'AGGIUNTA DI ULTERIORI ELEMENTI PERFETTAMENTE INTEGRATI NELLA STRUTTURA DI BASE ORIGINARIA. IL SISTEMA DOVRÀ GARANTIRE L'UTILIZZATORE CONTRO EVENTUALI MANOMISSIONI NON CONTROLLATE O NON ABILITATE, ESCLUSO OVVIAMENTE ATTI VANDALICI O AZIONI SIMILARI. I MODULI DEVONO ESSERE BLOCCATI DA FERMI IN NYLON NON IN VISTA PER IMPEDIRE LA RIMOZIONE ARBITRARIA. LA RIMOZIONE SARÀ PERMESSA SOLO CON SPECIFICO ATTREZZO FORNITO IN DOTAZIONE. LA GRAFICA SARÀ REALIZZATA CON PELLICOLA ADESIVA VINILICA AD ALTA ADERENZA E STABILITÀ DIMENSIONALE.</p> <p>DOVRANNO ESSERE PREVISTE TIPOLOGIE CON TESTI STAMPATI SU CARTONCINO NEI FORMATI UNIFICATI DIN A2, A3, A4, A5, PER ESSERE GESTITE AUTONOMAMENTE. LA VERNICIATURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA POLVERI E RESINE POLIESTERI, COMPLETAMENTE PRIVE DI SOLVENTI, PIOMBO, CROMO E ZINCO PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE. COMPRESO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA, IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO RESISTENTE AL FUOCO.</p>
<b>ARR. MOB. 128</b>	<p><b>LABORATORIO CITOLOGIA 1</b></p> <p><b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 7,20</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD <b>N°6 DI 120X90/200H</b> BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI. PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 120/150X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN SALDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA , SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; N° 16 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2/3 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE . N° 4 PRESE DATI PC/TEL. POSIZIONATE SU DIVERSI BANCHI . N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA DX E RIPIANO INTERNO,REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM,ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO. N°2 MOBILETTO DA 60CM A 4 CASSETTI MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE IN ACCIAIO SCORREVOLI SU CUSCINETTI , STRUTTURA COME PRECEDENTE.. N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 2 SGABELLO GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIAPIEDI N.2 CAPPETTE DI ASPIRAZIONE MOBILI SU BANCHI.</p>
<b>ARR. MOB. 129</b>	<p><b>LABORATORIO CITOLOGIA 2.</b></p> <p><b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 1,20</b> , CON STRUTTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO IN STRATIFICATO A FORTE</p>

	<p>SPESORE "HPL" DI MM20.</p> <p><b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 5,40</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 150/120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI. PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 150/ 120X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN , SILDABILE CON ADESIVO CORIAN, ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA , SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; N° 12 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE. N° 4 PRESE DATI PC/TEL. N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA DX E RIPIANO INTERNO,REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM,ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO. N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 90CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 45CM. CON 3 CASSETTI, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N°1 MOBILETTO DA 60CM A 4 CASSETTI MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE IN ACCIAIO SCORREVOLI SU CUSCINETTI , STRUTTURA COME PRECEDENTE.N° 1 POLTRONCINA GIREVOLE ,SENZA BRACCIOLI,BASE A 5 RAZZE CON RUOTE,IN TESSUTO IGNIFUGO. N° 1 SGABELLO GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIAPIEDI.</p>
<b>ARR. MOB. 130</b>	<p><b>LABORATORIO TALASSEMIA 2.</b></p> <p><b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 18,80</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 180/150/120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI, PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 180/150/120X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN , SILDABILE CON ADESIVO CORIAN, ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA CON ASPETTO MONOLITICO, SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; N° 1 PIANO LAVELLO IN CORIAN CON VASCA IN CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE, N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE, N° 1 MENSOLE DI LAMIERA DI ACCIAIO DI 150X27,VERNICIATA CON RESINE EPOSSIDICHE, N°2 MENSOLE DI LAMIERA DI ACCIAIO DI 120X27,VERNICIATA CON RESINE EPOSSIDICHE. N° 20 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2/3 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE. N°2 PRESE DATI PC/TEL</p> <p><b>BANCO CENTRALE DI DIM. 180X160X90/200H</b>, CON STRUTTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO UTILE DI 180/180X75 IN CORIAN, SPECIFICHE COME PRECEDENTE. N° 20 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2/3 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE. N°2 PRESE DATI PC/TEL. POSIZIONATE SU DIVERSI BANCHI , N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA SX E RIPIANO INTERNO,REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM,ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO, N° 2 MOBILETTO DA 60CM A 4 CASSETTI MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE IN ACCIAIO SCORREVOLI SU CUSCINETTI , STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 3 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 3 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120 CM CON DUE ANTE SU RUOTE N° 1 VETRINA PENSILE PER REAGENTI DI CM150X30X50H, IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE1, CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO, N° 4 SGABELLI GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIAPIEDI</p>
<b>ARR. MOB. 131</b>	<p><b>LABORATORIO IMMUNOLOGIA.</b></p> <p><b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 18,00</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 180/150/120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI, PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 180/150/120X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN , SILDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA , SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; N° 1 PIANO LAVELLO IN CORIAN CON VASCA IN CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE, N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE, N° 1 MENSOLE DI LAMIERA DI ACCIAIO DI 150X27,VERNICIATA CON RESINE EPOSSIDICHE, N° 1 MENSOLE DI LAMIERA DI ACCIAIO DI 120X27,VERNICIATA CON RESINE EPOSSIDICHE. N° 20 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2/3 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE,N2 PRESE DATI PC/TEL. POSIZIONATE SU DIVERSI BANCHI</p> <p><b>BANCO CENTRALE DI DIM. 180X160X90/200H</b>, CON STRUTTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO UTILE DI 180/180X75 TIPO CORIAN, SPECIFICHE COME PRECEDENTE. N° 20 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2/3 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE,N2 PRESE DATI PC/TEL.</p>

	<p>POSIZIONATE SU DIVERSI BANCHI , N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA SX E RIPIANO INTERNO,REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM,ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO, N° 2 MOBILETTI DA 60CM A 4 CASSETTI MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE IN ACCIAIO SCORREVOLI SU CUSCINETTI . N° 3 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 3 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE, N° 3 VETRINA PENSILE PER REAGENTI DI CM 90X30X50H, IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE1, CON ANTE SCORRREVOLI IN VETRO, N°4 SGABELLI GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIAPIEDI.</p>
<b>ARR. MOB. 132</b>	<p><b>DEPOSITO</b>  <b>N°4 ARMADIO PER REAGENTI DI DIM. CM. 90X50X206</b>, DOTATO DI DUE ANTE CIECHE CON SERRATURA E 5 RIPIANI INTERNI REGOLABILI ,COSTRUITO IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, <b>3,60 MT. LINEARE DI SCAFFALATURA</b> GALVANIZZATA DI DIM. CM.40PX205H DOTATA DI 5 RIPIANI.</p>
<b>ARR. MOB. 133</b>	<p><b>STANZA PRELIEVI.</b>  <b>BANCO A PARETE DI DIM. 120X75X80H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN SALDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA CON ASPETTO MONOLITICO  <b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 3,60</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 180/X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI, PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 180X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN SALDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA CON ASPETTO MONOLITICO, SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO;  <b>BANCO CON PIANO LAVELLO IN CORIAN DI DIM.120</b> CON VASCA IN CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE, N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE,  N°6 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A PROVVISIVE DI INTERRUOTORE MAGNETOTERMICO SU TORRETTA, N° 1 PRESA DATI PC/TEL., N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 90CM. CON 2 CASSETTI, UNO DEI QUALI "CLASSIFICATORE", N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, N° 1 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE, N° 1 VETRINA PENSILE PER REAGENTI DI CM180X30X50H, IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE1, CON ANTE SCORRREVOLI IN VETRO, N° 1 POLTRONCINA GIREVOLE ,SENZA BRACCIOLI,BASE A 5 RAZZE CON RUOTE,IN TESSUTO IGNIFUGO.</p>
<b>ARR. MOB. 134</b>	<p><b>REFERTAZIONE</b>  <b>BANCO A PARETE DI MT.LINEARE 4,20</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE,CON MISURE STANDARD DI CM120/180X75X80H,BASAMENTO SAGOMATO A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO IN STRATIFICATO A FORTE SPESSORE "HPL" DI MM20. N° 7 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUOTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE, N°3PRESE DATI PC/TEL. POSIZIONATE SU DIVERSI BANCHI, N°2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 45CM. CON 2 CASSETTI, UNO DEI QUALI "CLASSIFICATORE", N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON 2 CASSETTONI, N° 1 ARMADIO PER REAGENTI DI DIM. CM. 90X50X206, DOTATO DI DUE ANTE CIECHE CON SERRATURA E 5 RIPIANI INTERNI REGOLABILI ,COSTRUITO IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, N° 1 ARMADIO PER REAGENTI DI DIM. CM.120X50X206, DOTATO DI DUE ANTE VETRO SCORREVOLI E TRE RIPIANI, PARTE SUPERIORE,2 ANTE CIECHE E 1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE ,PARTE INFERIORE, COSTRUITO IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, N° 3 POLTRONCINA GIREVOLE ,SENZA BRACCIOLI,BASE A 5 RAZZE CON RUOTE,IN TESSUTO IGNIFUGO.</p>
<b>ARR. MOB. 135</b>	<p><b>LABORATORIO PRE-HLA.</b>  <b>BANCO A PARETE DI DIM. 120X75X80H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN SALDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA CON ASPETTO MONOLITICO  <b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 9,30</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 180/150/120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO.CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI, PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 180/150/X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN , SALDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA, SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; N° 1 PIANO LAVELLO IN CORIAN DI DIM.120 CON VASCA IN CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO</p>

	<p>DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE, N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE, N° 1 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE.</p> <p><b>BANCO CENTRALE DI DIM. 240X160X90/200H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO UTILE DI 240/240X75 IN CORIAN, SPECIFICHE COME PRECEDENTE. N°1 PRESE DATI PC/TEL., N° 25 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN2/ 3 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE, N°2 PRESE DATI PC/TEL. POSIZIONATE SU DIVERSI BANCHI N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 45CM. CON 2 CASSETTI, UNO DEI QUALI "CLASSIFICATORE" N° 3 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA DX E RIPIANO INTERNO,REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM,ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO, N° 4 MOBILETTO DA 60CM A 4 CASSETTI MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE IN ACCIAIO SCORREVOLI SU CUSCINETTI . N° 3 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME SOPRA, N° 1 ARMADIO PER REAGENTI DI DIM. CM.120X50X206, DOTATO DI DUE ANTE VETRO SCORREVOLI E TRE RIPIANI, PARTE SUPERIORE,2 ANTE CIECHE E 1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE ,PARTE INFERIORE, COSTRUITO IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1. N° 2 SGABELLI GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIAPIEDI, N° 1 POLTRONCINA GIREVOLE ,SENZA BRACCIOLI,BASE A 5 RAZZE CON RUOTE,IN TESSUTO IGNIFUGO.</p>
<p><b>ARR. MOB. 136</b></p>	<p><b>LABORATORIO POST-HLA</b></p> <p><b>N° 1 BANCO MOBILE DI DIM. 120X75X90H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO IN STRATIFICATO A FORTE SPESSORE "HPL" DI MM20,DOTATO DI 4 RUOTE ,2 C/FRENO,</p> <p><b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 11,40</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 180/120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI, PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 180/150/120X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN SALDABILE CON ADESIVO, ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA, SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; ., N° 1 PIANO LAVELLO DI DIM.120 IN CORIAN CON VASCA CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE, N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE ., N° 1 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE</p> <p><b>BANCO CENTRALE DI DIM. 120X160X80H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO UTILE DI 120/120X75 IN STRATIFICATO A FORTE SPESSORE "HPL" DI MM20.</p> <p><b>BANCO CENTRALE DI DIM. 180X160X90/200H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO UTILE DI 180/180X75 IN CORIAN, SPECIFICHE COME PRECEDENTE. N° 35 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2/ 3 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE, N° 2 PRESE DATI PC/TEL., N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 45CM. CON 2 CASSETTI, UNO DEI QUALI "CLASSIFICATORE",N° 5 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA DX E RIPIANO INTERNO,REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM,ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO, N°2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE, N° 2 SGABELLI GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIAPIEDI, N° 2 POLTRONCINA GIREVOLE ,SENZA BRACCIOLI,BASE A 5 RAZZE CON RUOTE,IN TESSUTO IGNIFUGO..</p>
<p><b>ARR. MOB. 137</b></p>	<p><b>LABORATORIO BIOLOGIA.</b></p> <p><b>N°1 BANCO MOBILE DI DIM. 120X75X90H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO IN STRATIFICATO A FORTE SPESSORE "HPL" DI MM20,DOTATO DI 4 RUOTE ,2 C/FRENO-</p> <p><b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 9,90</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 150/120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI, PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 150/120X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO SALDABILE CON ADESIVO ,ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA, SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; . N° 1 PIANO LAVELLO DI DIM. 120 IN CORIAN CON VASCA IN CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE.</p> <p><b>BANCO CENTRALE DI DIM. 120X160X80H</b>, CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO UTILE DI 120/120X75 IN STRATIFICATO A FORTE SPESSORE "HPL" DI MM20</p>

	<p><b>BANCO CENTRALE DI DIM. 180X160X90/200H</b>, CON STRUTTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE, CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO UTILE DI 180/180X75 IN CORIAN, SPECIFICHE COME PRECEDENTE. N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE. N°26PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE, N° 2 PRESE DATI PC/TEL. POSIZIONATE SU DIVERSI BANCHI IN APPOSITI QUADRI, N° 1 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE, N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 45CM. CON 2 CASSETTI, UNO DEI QUALI "CLASSIFICATORE" N° 7 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA DX E RIPIANO INTERNO, REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM, ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO. N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 90CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 2 SGABELLI GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIAPIEDI, N° 2 POLTRONCINA GIREVOLE ,SENZA BRACCIOLI, BASE A 5 RAZZE CON RUOTE, IN TESSUTO IGNIFUGO.</p> <p><b>N°1 CAPPA D'ASPIRAZIONE</b> DI DIMENSIONI INDICATIVE DI 1200X950X2550 DOTATA DI: -SUPERFICIE DI LAVORO IN GRES MONOLITICO, SALISCENDI IN VETRO BILAMINARE (3 MM + 3 MM) A DOPPIA PORTA SCORREVOLE, RUBINETTO PER ACQUA CON TELECOMANDO, VASCHETTA IN GRES DI DIMENSIONI INDICATIVE DI 240X105 MM, PRESE ELETTRICHE TIPO SCHUKO CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA ILLUMINAZIONE INTERN. INTENSITÀ &gt;400 LUX, -STOP SALISCENDI PER PERMETTERE AL SALISCENDI LA MASSIMA APERTURA OPERAZIONALE, -SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO PROVVISI DI: SCHERMO INFORMATIVO DELLO STATO OPERATIVO DELLA CAPPA, PULSANTE MACIA/STOP DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE, PULSANTE MACIA/STOP DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE, PULSANTE (DISPONIBILE) AUX, PULSANTE PER RESETTARE GLI ALLARMI TEST, ALLARME DI ANOMALIA NEL SISTEMA D'ASPIRAZIONE, ESTRATTORE CENTRIFUGO DI POLIPROPILENE AZIONATO DA MOTORE ELETTRICO DA 0,25 /CIV. (0,34 C.V.) A 880 R.P.M. 230/400V. TRIFASE, PROTEZIONE IP 55 CON CAPACITÀ D'ASPIRAZIONE MASSIMA DI 1400 M3/H. BOCCHETTA D'ASPIRAZIONE DI DIMENSIONI INDICATIVE DI 200 MM. DI DIAM.</p>
<b>ARR. MOB. 138</b>	<p><b>DEPOSITO</b> <b>3,60 MT. LINEARE DI SCAFFALATURA</b> GALVANIZZATA DI DIM. CM.40PX205H DOTATA DI 5 RIPIANI</p>
<b>ARR. MOB. 139</b>	<p><b>LABORATORIO CENTRIFUGA.</b> <b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 8,70</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 150X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI, PIANO DI LAVORO DI DIM. UTILE 150X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN SALDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA, SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO;</p> <p><b>N° 1 BANCO CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN DI DIM.120</b> VASCA N CORIANI DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE, N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE, N° 1 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE, N° 15 PRESE MONOPOSTO TIPO SCHUKO DI 10/16A PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SU TORRETTE, N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 60CM. CON ANTA DX E RIPIANO INTERNO, REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM, ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO, N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 90CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE.</p>
<b>ARR. MOB. 140</b>	<p><b>LABORATORIO COLTURE.</b> <b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 8,70</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 150/120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI. PIANO DI LAVORO DI DIM. UTILE 150X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN, SALDABILE CON ADESIVO ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA, SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO;</p> <p><b>N° 1 BANCO CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN DI DIM.120</b> CON VASCA IN CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE. N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE. N° 1 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE. N° 15 PRESE MONOPOSTO TIPO SCHUKO DI 10/16A PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SU TORRETTE. N° 2 PRESE DATI PC/TEL. N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 90CM. CON ANTA DX E RIPIANO INTERNO, REALIZZATO CON MATERIALI DI PRIMA SCELTA DI NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE 1, SPESSORE 19MM, ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI, CERNIERE CON APERTURA A 270°, ANTE RIVESTITE CON BORDO A FORTE SPESSORE STONDATO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, MANIGLIE IN ALLUMINIO</p>

	ANODIZZATO ,BASE PORTA ROTELLE IN LAMIERA D'ACCIAIO. N° 2 MOBILETTI DA 60CM A 4 CASSETTI MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE IN ACCIAIO SCORREVOLI SU CUSCINETTI , STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 90CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE.
<b>ARR. MOB. 141</b>	<b>DEPOSITO</b> <b>6,00 MT. LINEARE DI SCAFFALATURA</b> GALVANIZZATA DI DIM. CM.40PX205H DOTATA DI 5 RIPIANI.
<b>ARR. MOB. 142</b>	<b>LABORATORIO EMOSTASI.</b> <b>BANCO A PARETE DI DIM. 120X75X80H</b> , CON STRUUTURA PORTANTE SAGOMATA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE,CERTIFICATO EN13150 ,PIANO DI LAVORO IN STRATIFICATO A FORTE SPESSORE "HPL" DI MM20. <b>BANCO A PARETE DI DIM. METRI LINEARI 8,80</b> , CON STRUTTURA PORTANTE DI TIPO MODULARE , CON MISURE STANDARD DI 120X90/200H ,BASAMENTI CON SAGOMATURA A "C" IN ACCIAIO TUBOLARE CON DIMENSIONE MINIMA DI MM. 60 X 30 X 2, DI 24 CM2, CON GIUNZIONI MECCANICHE AL MODULO TECNICO. TESTATI PER SOPPORTARE UN CARICO UTILE DI 200 KG. AL M2, UNIFORMENTE DISTRIBUITI SUL PIANO DI LAVORO. CERTIFICATO, DA ENTE RICONOSCIUTO IN AMBITO EUROPEO, CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE EN 13150. TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CON DECAPAGGIO, SOTTOFONDO ANTIRUGGINE E FINITURA CON RESINE EPOSSIDICHE PURE, IN POLVERE CON APPLICAZIONE A FORNO IN GRADO DI GARANTIRE UN ALTO LIVELLO DI RESISTENZA, SIA AI SOLVENTI CHE AGLI ACIDI. MODULI PORTAIMPIANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO SAGOMATA E VERNICIATA, COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E PRECABLATI, CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI EROGATORI O PRESE ELETTRICHE, SENZA DOVER INTERVENIRE SUI SERVIZI ESISTENTI. PIANO DI LAVORO DI DIM.UTILE 120X75 COSTRUITO CON LASTRE TIPO CORIAN SALDABILE CON ADESIVO , ONDE OTTENERE UNA SUPERFICIE CONTINUA , SENZA VASCA, CON BORDI PERIMETRALI ANTIDEBORDANTI, ANTIACIDO, ANTICORROSIONE ED IGIENICO; <b>N° 1 BANCO CON PIANO E LAVELLO IN CORIAN DI DIM.120</b> CON VASCA IN CORIAN DI DIM. 40X40 COMPLETO DI MISCELATORE ,GOCCIOLATOIO E SIFONE. N° 1 COLAVETRERIA A 72 PIOLI TIPO KARTELL CON SCARICO NEL LAVELLO PER BANCO A PARETE. N° 1 MOBILETTO SOTTOLAVELLO DI CM 120 CON DUE ANTE SU RUOTE. N° 25 PRESE TIPO SCHUKO DI 10/16A RAGGRUPPATE IN 2 E POSTE SU QUADRI PROVVISI DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO O TORRETTE. N°2 PRESA DATI PC/TEL. N° 1 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 45CM. CON 2 CASSETTI, UNO DEI QUALI "CLASSIFICATORE". N° 1 MOBILETTO DA 60CM A 4 CASSETTI MONTATI SU GUIDE TELESCOPICHE IN ACCIAIO SCORREVOLI SU CUSCINETTI , STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 2 MOBILETTO SOTTOPIANO DI 120CM. CON 2 ANTE E RIPIANO INTERNO, STRUTTURA COME PRECEDENTE. N° 3 VETRINA PENSILE PER REAGENTI DI CM90X30X50H, IN NOBILITATO IGNIFUGO CLASSE1, CON ANTE SCORRREVOLI IN VETRO. N° 3 SGABELLI GIREVOLI CON SPALLIERA E SEDILE RIVESTITI IN STOFFA IGNIFUGA ED ANELLO POGGIPIEDI. N° 1 POLTRONCINA GIREVOLE ,SENZA BRACCIOLI,BASE A 5 RAZZE CON RUOTE,IN TESSUTO IGNIFUGO.