

Premessa

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dal Testo Unico D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 che sostituisce il D.lgs 494/96. Ogni riferimento al D.lgs 494/96 presente all'interno del predetto PSC è da intendersi come specifico riferimento al D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno. Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento. Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici: l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori; la probabilità del verificarsi delle conseguenze. Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula:  $R=f(P \times M)$  dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell'evento; M = magnitudo delle conseguenze. Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l'entità probabile delle relative conseguenze. La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi. Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' "P"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.
3	Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

TABELLA 2 - SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "M"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (  $R = P \times M$  )

	4	8	12	16
P	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
M				

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO	AZIONI
$R > 9$	Azioni correttive indilazionabili. Determina un controllo di peso ARRESTO
$4 < R \leq 9$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. Determina un controllo di peso CRITICO
$R \leq 4$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio termine. Determina un controllo di peso NORMALE

1) **RELAZIONE TECNICA**  
 1.1) **IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI COINVOLTI**  
 1.1.1) **DATI GENERALI**

COMMITTENTE	Indirizzo	Telefono
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale	via P. Pistis 08045 LANUSEI (OG) - via Mameli 08048 TORTOLI (OG)	0782 42108 - 0782 600900
RESPONSABILE DEI LAVORI	Indirizzo	Telefono
Arch. Maria Laura Del Rio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica e Pianificazione Territoriale	via P. Pistis 08045 LANUSEI (OG) - via Mameli 08048 TORTOLI (OG)	0782 42108 - 0782 600900
PROGETTISTA	Indirizzo	Telefono
Ing. Antonio Raimondo Biscu	Via E. Mattei, 3 - 08025 OLIENA (NU)	0784 287 294
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Indirizzo	Telefono
Ing. Antonio Raimondo Biscu	Via E. Mattei, 3 - 08025 OLIENA (NU)	0784 287 294

ASSL di competenza	Indirizzo	Telefono
A.S.L.		

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	Indirizzo	Telefono
Direzione Provinciale del Lavoro di		

1.1.2) **CARATTERISTICHE DELL'OPERA**

DATI DELL'OPERA	
<b>OGGETTO DEI LAVORI</b>	<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL' I.P.S.I.A. DI PERDASDEFUGU</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'OPERA</b>	Si intende realizzare un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da collegare alla rete di distribuzione, avente potenza di picco di 19,80 kWp. L'impianto dovrà essere realizzato sul tetto piano dell'edificio scolastico dell'I.P.S.I.A. di Perdasdefogu (OG) sito in via Colombo a Perdasdefogu, di proprietà della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA. L'impianto fotovoltaico sarà costituito dai seguenti principali componenti: moduli fotovoltaici, ancoraggi e strutture di sostegno, inverter e dispositivi di interconnessione. Si prevede di posizionare l'impianto fotovoltaico sul tetto piano dell'edificio. L'impianto è costituito da 90 moduli, disposti per stringhe parallele e ad interassi regolari, secondo l'esposizione più idonea al fine di massimizzare l'energia producibile. L'ingombro del singolo modulo è di circa 1700 mm x 1000 mm x 80 mm. Il peso del singolo modulo è compreso fra i 26 kg ed i 30 kg.
<b>UBICAZIONE</b>	Edificio scolastico dell'I.P.S.I.A. di Perdasdefogu (OG) sito in via Colombo - 08046 Perdasdefogu, di proprietà della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
<b>IMPORTO DELL'OPERA</b>	€ 111.500,00
<b>INIZIO LAVORI</b>	
<b>FINE LAVORI</b>	
<b>DURATA DEI LAVORI</b>	150 gg. continuativi dalla data di consegna.
<b>N. UOMINI GIORNO</b>	200 uomini/giorno
<b>MASSIMO N. DI LAVORATORI</b>	10
<b>NUMERO DI IMPRESE</b>	1
<b>ONERI SICUREZZA</b>	Le spese complessive per Oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso d'asta è di € 1.500,00.

1.1.3) **REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE**

**IMPRESA:** 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Attività:** COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Requisiti:** - Non aver registrato incidenti con invalidità permanente

- Non aver registrato incidenti con invalidità temporanea superiore a 30 gg negli ultimi tre anni

- Non aver avuto sanzioni dagli organi di vigilanza negli ultimi cinque anni

**GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI PER L'IMPRESA:** 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

> **PERSONALE OPERATIVO**

O.01 -

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Addetto centrale betonaggio	impianto elettrico, impianto di MAT, impianto di betonaggio, utensili ed	Urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione,	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, polveri, fibre, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere;	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della	Casco, guanti, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Autista autocarro	attrezzature manuali  automezzi, autocarri con e senza ribaltabile, utensili e attrezzature manuali	rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta di materiale dall'alto, inalazione di polveri e fibre, getti, schizzi, allergeni Vibrazioni, scivolamenti, caduta a livello, investimento e caduta di materiale dall'alto, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati	76	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica	componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'impianto di betonaggio  Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'impianto di betonaggio  Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	delle vie respiratorie  Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi
Autogru	automezzi, autogru, imbracature, funi, catene, utensili e attrezzature manuali	Urti, colpi, impatti, compressioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, cesoiamento, stritolamento, movimentazione manuale dei carichi	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, vibrazioni, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autogru	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'autogru	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, indumenti protettivi
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)	impianto elettrico, impianto di MAT, impianto di betonaggio, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, auto, automezzi, autobetoniera, betoniera, sega circolare, piegaferri, saldatore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, getti, schizzi, allergeni	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, calzature di sicurezza, guanti, occhiali
Capo squadra (impianti)	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, troncatrice, curvatubi, saldatore, elettrofusore, tester, auto, automezzi, scanalatore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, radiazioni non ionizzanti, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, inalazioni di polveri e fibre	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, radiazioni non ionizzanti, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, protettore auricolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Capo squadra (opere di finitura)	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, betoniera, auto, automezzi, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamento, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, radiazioni non ionizzanti, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto,	84	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Capo squadra (opere esterne)	impianto elettrico, impianto di MAT, rullo vibrante, rullo compattatore, vibrofinitrice, grader, auto, automezzi, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	cesoiamento, stritolamento, movimentazion Urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, calzature di sicurezza, protettore auricolare
Carpentiere e aiuto carpentiere	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, sega circolare, trapano, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressori, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, getti, schizzi, allergeni	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, rumore, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della sega circolare; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della sega circolare; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti	Casco, calzature di sicurezza, guanti, protettore auricolare
Elettricista (completo)	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, trapano, avvitatore, tester, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre	92	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore, polveri, fibre	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego delle attrezzature impiegate; modalità d'impiego dei prodotti chimici; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie, protettore auricolare
Escavatorista	automezzi, escavatore, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, rumore, cesoiamento, stritolamento, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'escavatore	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'escavatore	Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi
Fabbro	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, trapano,	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti,	89	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, rumore,	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti,	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie,

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Idraulico	avvitatore, saldatore elettrico o ossiacetilenico, utensili ed attrezzature manuali	cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, radiazioni (non ionizzanti), rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto.	79	gas, vapori, fumi, nebbie	caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e traba	casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego delle attrezzature impiegate; modalità d'impiego dei prodotti chimici; modali	schermo, protettore auricolare
	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, piegatubi, troncatrice, polifusore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, fumi					
Muratore polivalente	impianto elettrico, impianto di MAT, ponte su cavalletti, ponteggio, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre, allergeni	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego e manutenzione della betoniera; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Operaio comune polivalente	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, trabatello, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre, getti, schizzi, allergeni	86	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego della betoniera; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Palista	automezzi, pala meccanica, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, rumore, cesoiamento, stritolamento, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati	86	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore	montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della pala	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della pala	Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi
Pavimentista (pavimenti e rivestimenti in legno)	impianto elettrico, impianto MAT, levigatrice, seghetto alternatore, utensili e attrezzature manuali	Scivolamenti, cadute a livello, rumore, elettrocuzione, movimentazione manuale dei carichi, allergeni		Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate	Calzature di sicurezza, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi
Pittore-gessino	impianto elettrico, impianto di MAT, impianto per la produzione dell'intonaco, betoniera o impastatrice, ponte su cavalletti, trabatello, ponteggio, pompa; utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazioni di polveri, fibre, getti, schizzi, allergeni	78	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera e/o dell'impianto per la produzione intonaco e della pompa; componenti, caratteristiche, modalità di m	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego e manutenzione della betoniera e/o dell'impianto per la produzione intonaco	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Ponteggiatore	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, investimento e caduta di materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, olii e derivati	78	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione del ponteggio	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione del ponteggio	Casco, guanti, calzature di sicurezza, attrezzatura anticaduta
Responsabile tecnico di cantiere	auto	Caduta dall'alto, seppellimento, urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, cadute a livello, investimento e caduta di materiale	80	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; tecniche della comunicazione; rischi specifici del cantiere	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; capacità comunicative; modalità operative specifiche in funzione dei rischi del cantiere	Casco, calzature di sicurezza
Riquadratore (intonaci tradizionali)	impianto elettrico, impianto di MAT, ponte su cavalletti, trabatello, ponteggio, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, getti, schizzi, allergeni	75	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti,	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego e	Casco, guanti, calzature di sicurezza, occhiali

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Saldatore	saldatore elettrico, saldatore a gas, bombole, utensili ed attrezzature manuali	Calore, fiamme, radiazioni (non ionizzanti), rumore, movimentazione manuale dei carichi		Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, fumo	caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione del saldatore, del cannelo, delle bombole	manutenzione della betoniera; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione del saldatore, del cannelo, delle bombole	grembiule in cuoio, maschera o schermo inattinico, protettore auricolare, guanti, calzature di sicurezza
Serramentista	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, trapano, avvitatore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazioni di polveri, fibre, allergeni	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e traba	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego delle attrezzature impiegate; modalità d'impiego dei prodotti chimici; modali	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie, protettore auricolare

#### >ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO

O.03 - Visti i luoghi del cantiere, e che le lavorazioni previste non comportano particolari rischi d'incendio, non si ritiene necessario adottare misure particolari ed aggiuntive, a quelle già indicate nel proseguo del presente piano, per la sicurezza antincendio.

#### FASI DI LAVORO PREVISTE PER L'IMPRESA: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

	Opere di installazione e smantellamento cantiere
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno
F.02.01.01.06	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.02.01.01.07	Posa del pannello
F.02.01.01.08	Applicazione di primer
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTI ELETTRICI
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti
F.02.02.03	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti

	Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
	Posa in opera di canalizzazioni esterne
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
	Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
F.02.02.07.01	Scavo e ritombamento
F.02.02.07.02	Posa di pozzetti e cavidotti
F.02.02.08	Inserimento fili
F.02.02.09	Installazione e collegamento apparecchiature elettriche
F.02.02.10	Collaudo impianto elettrico
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	OPERE EDILI ACCESSORIE
	Intonaci e Tinteggiature.
F.02.03.01.01	Stuccatura e carteggiatura di facciate
F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina
F.02.03.01.03	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina

**IMPRESA: 1 - OPERE EDILI**

**Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**Requisiti:** - Non aver registrato incidenti con invalidità permanente

- Non aver registrato incidenti con invalidità temporanea superiore a 30 gg negli ultimi tre anni

- Non aver avuto sanzioni dagli organi di vigilanza negli ultimi cinque anni

**IMPRESA: {Dati Generali.Contenuto(.Identificativo)}**

**Attività:**

**{Dati**

**Generali.Contenuto(.Attività)}**



## 1.2) PROCEDURE GESTIONALI

Per la gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, delle procedure di aggiornamento dello stesso e delle eventuali modifiche si rimanda a quelli che sono gli adempimenti per committenti, coordinatori ed imprese

## 1.3) ELEMENTI PRESENTI NEL CANTIERE

Per l'esecuzione dell'opera sono stati analizzati i seguenti elementi:

	Caratteristiche dell'area
C.03	Layout
C.04	Rischi dall'esterno
C.05	Rischi verso l'esterno
C.06	Condizioni climatiche
C.07	Linee interferenti
C.09	Recinzione
C.10	Accessi
C.11	Segnaletica
C.12	Telefoni utili
	Servizi
C.13.01	Igienico-assistenziali
C.13.02	Sanitari
C.14	Viabilità di cantiere
	Impianti di cantiere
C.15.01	Elettrico
C.15.02	Messa a terra
C.15.03	Illuminazione cantiere
C.15.04	Idrico
C.15.05	Fognario
C.17	Stoccaggio materiali
C.18	Parcheggio dipendenti
	Rifiuti
C.19.01	Stoccaggio
C.19.02	Smaltimento
C.20	Documentazione
C.22	Rischio caduta dall'alto di persone
C.23	Rischio caduta dall'alto di materiali
C.24	Rischio elettrocuzione
C.25	Rischio rumore
C.26	Estese demolizioni
C.27	Rischio incendio
C.28	Sbalzi temperatura
C.29	Movimentazione carichi
C.31	Consultazione
C.32	Gestione interferenze

## 1.4) ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE

Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le fasi e le attività lavorative di seguito indicate:


	Opere di installazione e smantellamento cantiere
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno
F.02.01.01.06	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.02.01.01.07	Posa del pannello
F.02.01.01.08	Applicazione di primer
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTI ELETTRICI
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti
F.02.02.03	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti
	Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
	Posa in opera di canalizzazioni esterne
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
	Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
F.02.02.07.01	Scavo e ritombamento
F.02.02.07.02	Posa di pozzetti e cavidotti
F.02.02.08	Inserimento fili

F.02.02.09 Installazione e collegamento apparecchiature elettriche  
F.02.02.10 Collaudo impianto elettrico  
Rischi e procedure comuni per tutte le fasi  
Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)  
Pacchetto di manutenzione (misure da considerare nelle attività):  
OPERE EDILI ACCESSORIE  
Intonaci e Tinteggiature.  
F.02.03.01.01 Stuccatura e carteggiatura di facciate  
F.02.03.01.02 Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina  
F.02.03.01.03 Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina





2) **INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI**  
2.1) **AREA DI CANTIERE**  
2.1.1) **CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE**  
Planimetria - UBICAZIONE DEL CANTIERE



2.1.2) **LAYOUT DEL CANTIERE**  
C.03 - **DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL'INTERVENTO**

Si prevede di realizzare il presente impianto fotovoltaico sul tetto di copertura dell'edificio scolastico dell'I.P.S.I.A. di Perdasdefogu (OG) sito in via Colombo - 08046 Perdasdefogu, di proprietà della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA. L'edificio di cui trattasi è un immobile isolato, insistente su un lotto di propria pertinenza, realizzato con struttura in muratura e c.a., presenta un'architettura moderna con forme semplici e lineari; la pianta è regolare ed il tetto è piano. Si rimanda agli allegati elaborati grafici per la descrizione più puntuale dell'edificio.

2.1.3) **MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO**

C.04 - Sul perimetro del lotto non sono presenti attività o altre realtà che possano originare situazioni specifiche di rischio per il cantiere, salvo quanto desumibile dalle schede di cui al capitolo "ANALISI DELLE LAVORAZIONI".

2.1.4) **MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO**

C.05 - Data la natura delle opere da eseguire, le condizioni di pericolo più evidenti trasmesse verso l'esterno del cantiere sono le seguenti: - caduta di corpi contundenti dall'alto; - pericolo di investimento delle persone da parte dei mezzi in manovra; - pericolo di caduta negli scavi aperti, folgorazione ecc..

Una più dettagliata descrizione delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo "ANALISI DELLE LAVORAZIONI". Si dovrà comunque attenersi alle raccomandazioni qui di seguito elencate. Le attività lavorative ad elevata produzione di rumorosità, (tracce sui muri per la realizzazione delle canalizzazioni degli impianti (93 dB)), dovranno svolgersi, preferibilmente previo accordo con le autorità, onde ridurre i disturbi all'attività. Gli eventuali allacciamenti provvisori e/o definitivi degli impianti che verranno realizzati su strada, ed anche nelle vie di comunicazione interne al perimetro del plesso, devono essere date complete in un'unica giornata lavorativa. E' comunque assolutamente vietato lasciare aperti gli scavi durante le ore notturne, in periodi di scarsa visibilità e ovviamente nei periodi di attività didattica. Poiché la viabilità presenta traffico moderato, è sufficiente provvedere: alla segregazione provvisoria delle aree interessate dal lavoro con transenne e paletti infissi nel terreno e nastro bicolore; alla chiusura degli scavi durante le ore notturne ed in periodi di scarsa visibilità.

**NOTA BENE:** Per evitare efficacemente qualsiasi interferenza dei lavori con l'attività svolta nell'edificio, l'impresa assuntrice dei lavori dovrà, comunque ed **obbligatoriamente**, adottare metodi e orari di lavoro, tali da garantire un netto sfasamento temporale, fra tali attività e l'esecuzione di quelle opere che comportano fattori di rischio, anche di minima entità, verso terzi. L'esatta conoscenza delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo 2.4 (ANALISI DELLE LAVORAZIONI). I metodi ed in particolare gli orari di lavoro che l'impresa intende adottare, dovranno essere preventivamente concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento.

2.1.5) **PRESCRIZIONI OPERATIVE DERIVANTI DA CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI**

C.06 - Non esistono nell'area del cantiere condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli alla realizzazione dell'opera. Si rende noto che, nel caso di giornate particolarmente ventose ed ovviamente nel caso di pioggia, tutte le attività lavorative che interessano le coperture ed i prospetti esterni dell'edificio, dovranno essere obbligatoriamente interrotte.

2.1.6) **PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE**

C.07 - Nell'area di cantiere esistono linee elettriche, telefoniche, idriche e fognarie interferenti, aeree e interrato. Si prevede, perciò, l'adozione di tutte le misure cautelative e disposizioni in materia di impianti interferenti, ed in particolare vanno osservate le disposizioni indicate nelle schede della varie FASI LAVORATIVE.

## 2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

### 2.2.1) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DI CANTIERE

C.09 - Poichè le opere previste in progetto riguardano indistintamente gli interni e gli esterni dell'edificio, pur considerando che il fabbricato in questione è situato in gran parte all'interno di un'area di propria pertinenza già adeguatamente recintata, sarà comunque necessario realizzare delle recinzioni all'interno dello stesso perimetro di pertinenza. In particolare dovranno essere adeguatamente recintate le zone di accesso comuni. Gli interventi da effettuare sul fronte dell'edificio così come le opere provvisorie necessarie (ponteggi e altro) dovranno interessare una ampia porzione del marciapiede perimetrale dell'edificio, pertanto dovranno essere utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente atti a ridurre i rischi verso l'esterno. **NOTA BENE:** Per evitare efficacemente qualsiasi interferenza dei lavori con l'attività dell'edificio, l'impresa assuntrice dei lavori dovrà, comunque ed **obbligatoriamente**, adottare metodi e orari di lavoro, tali da garantire un netto sfasamento temporale, fra tali attività e l'esecuzione di quelle opere che comportano fattori di rischio, anche di minima entità, verso terzi. L'esatta conoscenza delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo 2.4 (ANALISI DELLE LAVORAZIONI). I metodi ed in particolare gli orari di lavoro che l'impresa intende adottare, dovranno essere preventivamente concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento.

### 2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE

C.10 - L'edificio oggetto dell'intervento è situato in un'area ad esclusiva pertinenza. L'area è adeguatamente recintata ed è dotata di un ingresso carrabile.

### 2.2.3) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA SEGNALETICA E LA CARTELLONISTICA DI CANTIERE

C.11 - Segnaletica di base da adottare nel cantiere:

All'ingresso del cantiere: divieto di ingresso ai non addetti; indossare scarpe antinfortunistiche ed elmetto

Accesso carraio lato esterno: rischio generico +"entrare adagio"

Accesso carraio lato interno: rischio generico +"uscire adagio"

Viabilità di accesso: mezzi meccanici in movimento

Nelle aree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi

In prossimità degli scavi: divieto di avvicinarsi al ciglio scavi; divieto di avvicinarsi all'escavatore in funzione; divieto di sostare presso le scarpate; divieto di depositare materiali sui cigli

Sulle singole macchine: non avvicinarsi alle macchine; vietato pulire o oliare organi in moto; non riparare nè registrare la macchina in movimento; norme di sicurezza relative a ciascuna macchina; DPI richiesti

Sui quadri elettrici: tensione di esercizio

Sulla linea elettrica interrata: individuazione del tracciato

Nell'area di cantiere: vietato usare scale in cattivo stato

Presso i ponteggi: divieto di gettare materiale dai ponteggi; divieto di salire e scendere dai ponteggi

Nelle aree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi

Nelle aree di lavoro: norme di sicurezza per imbracatori; codice dei segnali per le manovre della gru

Durante la realizzazione degli allacciamenti su strada: preavviso di lavori in corso e senso unico alternato a 50 m dalla zona di lavoro, su entrambe le direzioni.

### 2.2.4) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.12 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.

<b>MODALITA' DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>MODALITA' DI CHIAMATA DELL'EMERGENZA SANITARIA</b>
<i>In caso di richiesta di intervento dei vigili del fuoco, il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 i seguenti dati:</i>	<i>In caso di richiesta di intervento, il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati:</i>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente</li><li>2. Indirizzo preciso del cantiere</li><li>3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere</li><li>4. Telefono del cantiere richiedente</li><li>5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)</li><li>6. Presenza di persone in pericolo (si - no - dubbio)</li><li>7. Locale o zona interessata all'incendio</li><li>8. Materiale che brucia</li><li>9. Nome di chi sta chiamando</li><li>10. Farsi dire il nome di chi risponde</li><li>11. Annotare l'ora esatta della chiamata</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente</li><li>2. Indirizzo preciso del cantiere</li><li>3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere</li><li>4. Telefono del cantiere richiedente</li><li>5. Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)</li><li>6. Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)</li><li>7. Nome di chi sta chiamando</li><li>8. Farsi dire il nome di chi risponde</li><li>9. Annotare l'ora esatta della chiamata</li></ol>
<b>Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere</b>	<b>Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere</b>

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenza.

<b>Evento</b>	<b>Chi chiamare</b>	<b>N telefonico</b>
Emergenza incendio	VIGILI DEL FUOCO	115
Emergenza sanitaria	PRONTO SOCCORSO	118
	GUARDIA MEDICA	
Forze dell'ordine	CARABINIERI	112
	POLIZIA DI STATO	113
	POLIZIA MUNICIPALE	<b>0782 42108 - 0782 600900</b>
Guasti impiantistici	ACQUA - Segnalazione guasti	
	ELETTRICITA' - Segnalazione guasti	
	GAS - Segnalazione guasti	
Altri numeri	Chiamate urgenti	<b>197</b>
	ASL territoriale	
	Ispettorato del lavoro	
	ISPELS	
	Ufficio tecnico del comune	<b>0782 42108 - 0782 600900</b>
	Committente	<b>0782 42108 - 0782 600900</b>
	Responsabile dei lavori Arch. Maria Laura Del Rio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica e Pianificazione Territoriale	<b>0782 42108 - 0782 600900</b>
	Progettista Ing. Antonio Raimondo Biscu	<b>0784 287 294</b>
	Coordinatore in fase di progetto Ing. Antonio Raimondo Biscu	<b>0784 287 294</b>
	Responsabile di cantiere	
	Capo cantiere	
	Responsabile del servizio di prevenzione	
	Direttore dei lavori	
	Coordinatore in fase di esecuzione	

## **2.2.5) SERVIZI**

### **2.2.5.1) Servizi igienico-assistenziali**

C.13.01 - Data la dimensione del cantiere, si ritiene sufficiente l'utilizzo dei WC presenti all'interno del fabbricato.

### **2.2.5.2) Servizi sanitari e di primo soccorso**

C.13.02 - Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso, le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione.

### **2.2.6) VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE**

C.14 - La viabilità di cantiere non viene divisa in pedonale e meccanica, dato il modesto sviluppo e la limitata entità dei transiti meccanici (vedi planimetria). Anche le postazioni di carico e scarico e le zone di stoccaggio materiali sono interni al perimetro di pertinenza dell'edificio. La viabilità interna va mantenuta in modo da garantirne la corretta percorribilità (assenza di buche, di zone scivolose, dovute sia ai transiti dei mezzi che a condizioni meteorologiche avverse)

## **2.2.7) IMPIANTI**

### **2.2.7.1) Reti principali di elettricità**

C.15.01 - L'allacciamento elettrico di cantiere verrà realizzato a partire dal contatore Enel già presente nell'edificio.

#### **Caratteristiche minime dell'impianto:**

- Fornitura bassa tensione 400/230 V xon Pmax = 6 KW
- Fornitura monofase/trifase
- Quadro elettrico e sottoquadri ASC

Prese e spine di tipo industriale

Materiali con grado IP 67

Cavi elettrici tipo H=/RN-F

La ditta realizzatrice deve produrre il progetto e la dichiarazione di conformità dell'impianto.

L'impianto sarà oggetto, da parte della ditta realizzatrice, di una adeguata manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti deteriorati.

### **2.2.7.2) Impianto di messa a terra**

C.15.02 - L'impianto di terra dell'edificio è già presente; sono comunque previste delle opere di connessione dell'impianto elettrico in progetto all'impianto di terra esistente nonchè delle opere di ampliamento dello stesso L'impianto di terra del cantiere deve comunque essere realizzato ex novo; si prevede pertanto che l'impresa realizzi un impianto di messa a terra ad hoc per il cantiere. In questo caso, le attività da svolgere prima della realizzazione dell'impianto definitivo vanno effettuate con attrezzature ad aria compressa e/o azionate da motore a scoppio o alimentate da batterie.

### **2.2.7.3) Illuminazione di cantiere**

C.15.03 - L'impianto di illuminazione di cantiere sarà volante, realizzato di volta in volta dalle imprese utilizzatrici derivandolo dall'impianto di alimentazione elettrica di cantiere, utilizzando materiali a norma. L'illuminazione di emergenza è necessaria durante la realizzazione delle opere che interessano zone ove non sono presenti sorgenti di illuminazione naturale. L'impianto sarà oggetto di una adeguata manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti deteriorati.

#### 2.2.7.4) Reti principali idriche

C.15.04 - Non necessario. Verrà utilizzato l'impianto idrico dell'edificio.

#### 2.2.7.5) Reti fognarie principali

C.15.05 - Non necessario. Verrà utilizzata la rete fognaria dell'edificio.

#### 2.2.8) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.

##### 2.2.8.1) Impianti fissi

**Impresa:** 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Attività:** COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Impianti fissi forniti/utilizzati:** Elevatore a cavalletto - Gru fissa a rotazione alta - Gru fissa a rotazione bassa - Ponteggio metallico fisso - Ponti sospesi motorizzati - Ponti su cavalletti - Ponti su ruote a torre o trabattelli - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti.

##### 2.2.8.2) Mezzi

**Impresa:** 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Attività:** COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Mezzi forniti/utilizzati:** Autocarro - Autocarro con cassone ribaltabile - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente. - Gru su carro o autocarro - Pala meccanica

##### 2.2.8.3) Materiali

**Impresa:** 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Attività:** COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Materiali forniti/utilizzati:** Antenne, parabole ed altri manufatti - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Carpenteria metallica - Cartongelco bitumato - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. - Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc - Conglomerato, eventualmente additivato - Corpi radianti (idraulica) - Elementi in metallo e superfici vetrate - Fogli in PVC - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) - Ghiaione misto in natura - Guaina bituminoso-elastomera - Guaina in PVC - Guaina termoresistente - Impermeabilizzante a base di resina epossidica e induritore - Intonaco a base di silicati - Lamiera - Malta - Malta bastarda - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Ponteggi metallici (smontati) - Pozzetti - Primer - Stabilizzante a base di solvente - Stucco e pitture - Tegole laterizie o simili - Terra, ghiaione misto in natura - Trattamento a base di poliosostearato di alluminio in solvente - Trattamento a base di resine al silicone in solvente - Trattamento a base di silicati in soluzione acquosa alcalina - Tubazioni in P.V.C - Tubazioni in P.V.C. - Tubazioni in acciaio rivestito - Tubazioni per impianti elettrici - Vernici o pitture - Zavorre prefabbricate in calcestruzzo

##### 2.2.8.4) Attrezzature

**Impresa:** 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Attività:** COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Attrezzature fornite/utilizzate:** Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldamento - Avvitatore elettrico - Avvitatore pneumatico - Battipalo e pinza pressacavo - Betoniera a bicchiere - Betoniera con benna di caricamento - Cannello a gas per guaina - Cesoi - Cesto per sollevamento - Chiodatrice - Clipper - Coltelli speciali tipo "Creso" - Martello demolitore - Martello demolitore elettrico - Martello perforatore scalpello - Molazza - Pinza pressacavo - Pistola per intonaco - Pistola per pittura a spruzzo - Salvabraghe - Sbobinatrice elettrica - Sbobinatrice manuale - Sbobinatrice manuale e/o elettrica - Scale doppie - Scale semplici portatili - Scanalatore - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Tester - Trapano - Utensili ed attrezzature manuali

##### 2.2.8.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

**Impresa:** 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**Attività:** COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**DPI forniti/utilizzati:** Pomate - Guanti - Elmetto - Occhiali - Mascherina - Otoprotettori - Autorespiratore - Maschera a filtri - Creme protettive - Occhiali o visiera - Occhiali o visiere - Guanti dielettrici - Casco di protezione - Scarpe di sicurezza - Cintura di sicurezza - Calzature di sicurezza - Mascherina antipolvere - Mascherine antipolvere - Indumenti di protezione - Imbracatura di sicurezza - Cuffie o tappi auricolari - Maschera con filtro adatto - Guanti e/o crema protettiva - Mascherina con filtri idonei - Maschera antipolvere, guanti - Guanti e indumenti protettivi - Guanti; Calzature di sicurezza - Calzature di sicurezza; Guanti - Scarpe di sicurezza con puntale - Guanti e calzature di sicurezza - Guanti imbottiti antivibrazioni - DPI previsti dalla scheda di sicurezza - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Guanti contro le aggressioni elettriche - Mascherina antipolvere, occhiali o visiere - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo - Scarpe di sicurezza con puntale e a sfilamento rapido - Scarpe di sicurezza con suola impermeabile e puntale - Guanti, calzature di sicurezza, grembiule impermeabile - Calzature di sicurezza con suola impermeabile e puntale - Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti - Cintura di sicurezza per accesso alla navicella sospesa nel vuoto - Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale - Guanti, Calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio) - Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna - Calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tuta), occhiali o visiera, maschera antipolvere - A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine

#### 2.2.9) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

C.17 - Gli stoccaggi provvisori di materiale sono indicati nel layout e riguarderanno esclusivamente il cortile interno dell'edificio.

#### 2.2.10) PARCHEGGIO DIPENDENTI

C.18 - L'area di sosta dei mezzi dei dipendenti può essere individuata negli spazi esterni al perimetro di pertinenza dell'edificio.

#### 2.2.11) GESTIONE RIFIUTI

##### 2.2.11.1) Stoccaggio dei rifiuti

C.19.01 - I materiali di risulta dalle demolizioni e dalle lavorazioni vanno provvisoriamente stoccati nell'area di pertinenza dell'edificio, realizzando cumuli stabili e collocati in posizioni che non intralcino le movimentazioni e/o le lavorazioni, e da qui conferiti a discarica. Non è previsto l'impiego di prodotti il cui stoccaggio richieda provvedimenti o cautele particolari.

##### 2.2.11.2) Smaltimento dei rifiuti

C.19.02 - I materiali di risulta dalle demolizioni non giudicati riutilizzabili dalla direzione lavori vanno smaltiti direttamente in discarica autorizzata. I materiali di risulta delle lavorazioni vanno asportati dagli addetti (legno) o da ditte autorizzate (materiali plastici etc.). Non è previsto l'impiego di prodotti il cui smaltimento richieda provvedimenti o cautele particolari.

#### 2.2.12) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

C.20 -

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE Cartello di cantiere		Da affiggere all'entrata del cantiere (foglio con dati del cartello da conservare in cantiere)



Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o tubazioni sotterranee Orario di lavoro dei dipendenti Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di pulsantiera radiocomandata Denuncia di inizio lavori all'INAIL Denuncia di inizio lavori all'INPS Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei lavoratori autonomi Registro matricola dei dipendenti Copia della concessione edilizia	D.P.R. 1124/65	
<b>SICUREZZA AZIENDALE</b>		
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento Copia del Fascicolo Copia della notifica preliminare Piano operativo di sicurezza dell'impresa Piano delle demolizioni Piano montaggio di montaggio elementi prefabbricati Piano di rimozione/bonifica amianto Registro infortuni	D.Lgs. 494/96, art. 12 D.Lgs. 494/96, art. 4 D.Lgs. 494/96, art. 11 D.Lgs. 494/96, art. 2	
Cartelle sanitarie del personale Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs 626/94 (in quanto ditta con meno di 10) Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente Attestazioni delle vaccinazioni antitetaniche dei dipendenti Attestazioni delle vaccinazioni previste dal medico competente Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del nominativo del RSPP Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei dipendenti Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15 dipendenti Verbal di verifica e ispezione degli organi di vigilanza	D.P.R. 547/55 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94	
<b>NOMINE</b>		
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di formazione e informazione Nomina degli addetti al primo soccorso; verbali di formazione e informazione Nomina del medico competente Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94	
<b>PRODOTTI E SOSTANZE</b>		
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose		
<b>MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO</b>		
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro		
<b>DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>		
Verbal di consegna dei DPI Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante	D.Lgs. 626/94	
<b>PONTEGGI</b>		
Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante Schema del ponteggio (<20m) Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o composto da elementi misti o difforme dallo schema autorizzato Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito	Art. 35, c.4/quinquies D.Lgs. 626/94 - Cir. Min. Lav. n. 46/2000	
<b>IMPIANTI</b>		
Schema degli impianti ... Dichiarazione di conformità dell'impianto di ... di cantiere Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,...) Calcolo di fulminazione In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio	D.P.R. 462/01 art 2	
<b>APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO</b>		
Autorizzazione all'installazione di gru Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento Libretto uso e manutenzione Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura	D.Lgs 359/99 di cui all'allegato XIV 626/94	
Verifiche trimestrali funi e catene Procedura per gru interferenti Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg Procedure per gru interferenti Certificazione radiocomando gru		
<b>RISCHIO RUMORE</b>		
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno	D.Lgs. 277/91 D.P.C.M. 01.03.1991 e	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
RECIPIENTI IN PRESSIONE Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.	SUCC.	

## 2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI

### 2.3.1) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE

C.22 - Il pericolo di caduta nel vuoto si presenta durante l'esecuzione di tutte le opere. In funzione ai rischi vanno previsti i dispositivi di protezione collettiva, ovvero le opere provvisoriale da impiegare quali: parapetti perimetrali per tutto il perimetro della copertura, trabattelli, ponti su cavalletti, passerelle, ecc.. Nell'impossibilità? di adottare provvedimenti collettivi, si possono prevedere dispositivi di protezione individuale, quali funi di sicurezza e imbracature, ecc. . Le opere provvisoriale possono essere realizzate in tempi diversi, in funzione all'avanzamento dei lavori. Si raccomanda di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

### 2.3.2) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI

C.23 - Il pericolo di caduta di materiali dall'alto si presenta durante l'esecuzione di tutte le opere. In funzione ai rischi vanno previsti i dispositivi di protezione collettiva, ovvero le opere provvisoriale da impiegare quali: trabattelli, ponti su cavalletti, passerelle, ecc.. Nell'impossibilità? di adottare provvedimenti collettivi, si possono prevedere dispositivi di protezione individuale, quali funi di sicurezza e imbracature, ecc. . Le opere provvisoriale possono essere realizzate in tempi diversi, in funzione all'avanzamento dei lavori. Si raccomanda di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

### 2.3.3) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

C.24 - Il rischio di elettrocuzione si presenta durante l'esecuzione di quasi tutte le opere. Si raccomanda di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

### 2.3.4) VALUTAZIONE E MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

#### C.25 - Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonché delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

#### ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

FASCIA	DESCRIZIONE	ADEMPIMENTI
FASCIA 1	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale non superiore a 80 dB.	Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo.
FASCIA 2	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale compreso tra gli 80 e gli 85 dB.	In tali casi: <ul style="list-style-type: none"><li>informare i lavoratori su rischi, danni, misure di prevenzione;</li></ul> effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai lavoratori e confermati dal medico competente.
FASCIA 3	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale compreso tra gli 85 e i 90 dB.	In tali casi: <ul style="list-style-type: none"><li>informare ed addestrare gli esposti;</li><li>fornire protettori personali (cuffie e tappi);</li></ul> eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e, successivamente, ogni due anni.
FASCIA 4	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB.	In tali casi : <ul style="list-style-type: none"><li>va garantita l'informazione, la formazione (addestramento) specializzata;</li><li>vanno forniti protettori personali, con l'obbligo dell'uso;</li><li>vanno eseguiti accertamenti sanitari all'assunzione e, successivamente, ogni anno.</li></ul> Superando i 90 dB, o la pressione acustica istantanea non ponderata di 140 dB, fermi restando gli obblighi precedenti e quelli di perimetrare la zona di rischio e limitarne l'accesso, il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza, entro 30 giorni, l'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative adottate, informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti e tenere un'apposito registro su cui annotare i nominativi dei lavoratori.

Assistente impianti

Adempimento sanitario fascia: 4

Attività	Esposizione	dB
Demolizioni e scanalature con utensili elettrici	40	97
Demolizioni e scanalature con attrezzi manuali	20	87
Movimentazione manuale materiale di risulta	35	83
Fisiologico	5	0
Esposizione totale		93

### 2.3.5) MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI

C.26 - Non sono presenti fasi lavorative che prevedono demolizioni di parti significative del fabbricato. Si raccomanda comunque di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

### 2.3.6) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO

C.27 - Non sono presenti fasi lavorative che prevedono particolari operazioni a rischio di incendio. Si raccomanda, comunque, di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC, ed attenersi alle procedure antincendio considerate nelle varie attività.

**2.3.7) MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA**

C.28 - La zona non è soggetta a condizioni climatiche estreme; anche in condizioni climatiche avverse non si creano situazioni di pericolosità nei transiti e nell'operatività nell'area di cantiere.

**2.3.8) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

C.29 - Quasi tutte le attività che si svolgono in cantiere prevedono un intervento manuale per la movimentazione dei carichi.

Data la tipologia delle opere e la dimensione modeste del cantiere è possibile ridurre notevolmente i rischi derivanti agli addetti prevedendo la formazione di squadre con un numero adeguato di operai, dotati di dispositivi di protezione individuale come da schede. I materiali vanno stoccati, se possibile, in prossimità delle aree di lavoro.

2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI  
2.4.1) MEZZI

Mezzo: Autocarro (1)		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento dei mezzi	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Investimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		D.P.R. n. 547/55 Art. 168
Inquinamento ambientale per polverosità	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173 D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
<b>Adempimenti</b> (1)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)		

Mezzo: Pala meccanica		Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (2)	Per macchine prodotte dopo il '92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		D.P.R. n. 459/96
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.P.R. n. 303/56
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro		
Inalazione di polveri, fibre		Guanti	D.P.R. n. 547/55
Contatto con oli minerali e derivati			
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		

Mezzo: Pala meccanica		Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Incendio</p> <p>Contatto con linee elettriche aeree</p> <p>Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni</p>	<p>Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti</p> <p>Effettuare i depositi in maniera stabile</p> <p>Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro</p> <p>Durante gli spostamenti abbassare il braccio</p> <p>Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina</p> <p>Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare</p> <p>Nella zona di lavoro le linee elettriche non devono interferire con la manovra</p> <p>I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione</p> <p>Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra</p> <p>Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti</p> <p>Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)</p> <p>I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti</p> <p>Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori</p> <p>Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte</p> <p>L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro</p> <p>I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti</p> <p>Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza</p> <p>Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro</p>		<p>D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 164/56</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 182</p>
<p><b>Sorveglianza sanitaria</b> (2)</p>	<p>Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA</p>		





## 2.4.2) ATTREZZATURE

Attrezzatura: Betoniera a bicchiere		Rumore: 82 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto durante le movimentazioni Elettrocuzione o folgorazione	<p>La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)            Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature            L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione            Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento            Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione            Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V            Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra            Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);            Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto            L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza            Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione            I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro            Utilizzare solo prese e spine normalizzate            Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)            I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi            I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni            Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91</p>		<p>D.P.R. n. 459/96</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 310</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 311</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p>
Rumore (1) (2)			D.LGS. n. 277/91
Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata		D.M. 28/01/92
Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)		D.P.R. n. 303/56
Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
sovracorrenti Spostamento intempestivo	Interruttore magnetotermico o equivalente Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Danni provocati da organi di trasmissione	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno dell'involucro della macchina con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• apertura con uso di chiave o attrezzo</li> <li>• riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)</li> </ul> posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo		
Danni provocati da organi che partecipano alla lavorazione	Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante		UNI-EN 294

Attrezzatura: Betoniera a bicchiere		Rumore: 82 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Cesoimento, stritolamento Lesioni dorso lombari per i lavoratori (3)	Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono essere accecati Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure		D.P.R. n. 547/55 D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Investimento persone Caduta di oggetti dall'alto	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m		D.P.R. n. 164/56 Art. 9
<b>Sorveglianza sanitaria</b> (1)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		
(3)	Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione		
<b>Segnaletica</b> (2)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

Attrezzatura: Cesioie		Rumore: 82 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Surriscaldamento Avvio intempestivo Contatto con organi in movimento Lesioni alle mani Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi Investimento e lesioni a non addetti	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	Guanti	D.P.R. n. 459/96  D.P.R. n. 547/55 Art. 316 D.P.R. n. 547/55 Art. 41
Elettrocuzione o folgorazione	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		D.P.R. n. 547/55 Art. 24  D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309  D.P.R. n. 547/55 Art. 310  D.P.R. n. 547/55 Art. 311  D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
Ustioni Proiezione di schegge o parti dell'utensile	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo Condizioni della lama: •ben affilata e in condizioni di piena efficienza ben fissata all'utensile Non sostituire la lama con l'apparecchio in movimento Nel caso di bloccaggio della lama, fermare l'apparecchio, togliere la lama e controllare prima di riprendere il lavoro		D.P.R. n. 547/55 Art. 316

Attrezzatura: Chiodatrice (4) (5)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Urti, colpi, impatti, compressioni		Calzature di sicurezza; Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96
Elettrocuzione o folgorazione	<p>Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro</p> <p>Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature</p> <p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p> <p>L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione</p> <p>Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento</p> <p>Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione</p> <p>Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);</p> <p>Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto</p> <p>L'apparecchio elettrico deve essere dotato di un interruttore di sicurezza e d'arresto inserito nella carcassa</p> <p>Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione</p> <p>Utilizzare solo prese e spine normalizzate</p> <p>Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte</p> <p>Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)</p> <p>Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente</p> <p>I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi</p> <p>I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni</p> <p>I cavi non devono intralciare il posto di lavoro</p>		<p>D.P.R. n. 547/55 Norme CEI D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e D.P.R. n. 164/56 art. 167 D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 310</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 311</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p>
Proiezione di materiali		Occhiali	D.LGS. n. 626/94
<b>Documenti</b>	(4) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		
	(5) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.		

Attrezzatura: Molazza			Rumore: 84 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto durante le movimentazioni Elettrocuzione o folgorazione	<p>La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)</p> <p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p> <p>L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione</p> <p>Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento</p> <p>Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un</p>		<p>D.P.R. n. 459/96</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 310</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 311</p>

Attrezzatura: Molazza		Rumore: 84 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	<p>interruttore di protezione</p> <p>Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);</p> <p>Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto</p> <p>L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza</p> <p>Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione</p> <p>I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro</p> <p>Utilizzare solo prese e spine normalizzate</p> <p>Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)</p> <p>I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi</p> <p>I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni</p> <p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91</p> <p>Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili</p> <p>Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale</p> <p>Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra</p> <p>Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente</p> <p>Interruttore magnetotermico o equivalente</p> <p>Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi</p> <p>Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno dell'involucro della macchina con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apertura con uso di chiave o attrezzo</li> <li>• riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)</li> </ul> <p>posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo</p> <p>Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile</p> <p>Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma</p> <p>segundo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante</p> <p>I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata</p> <p>Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e l'inalazione di polveri</p> <p>Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure</p> <p>Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi</p> <p>Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m</p>		<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>CEI 64-8/4 art. 413.2.7</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p> <p>D.LGS. n. 277/91</p> <p>UNI-EN 294</p> <p>D.M. 28/01/92</p> <p>D.P.R. n. 303/56</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Art. 47</p> <p>D.P.R. n. 164/56 Art. 9</p>
Rumore (6) (7)			
Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale			
Riavvio per ritorno intempestivo di corrente			
sovracorrenti			
Spostamento intempestivo			
Danni provocati da organi di trasmissione			
Danni provocati da organi che partecipano alla lavorazione			
Esposizione ad allergeni			
Inalazione e contatto con polveri, fibre			
Lesioni dorso lombari per i lavoratori (8)			
Investimento persone			
Caduta di oggetti dall'alto			
<b>Sorveglianza sanitaria</b> (6)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		
(8)	Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione		
<b>Segnaletica</b> (7)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Attrezzatura: Sbobinatrice elettrica			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative

Attrezzatura: Sbobinatrice elettrica			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione o folgorazione	<p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p> <p>L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione</p> <p>Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento</p> <p>Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione</p> <p>Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);</p> <p>Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto</p> <p>L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza</p> <p>Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione</p> <p>I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro</p> <p>Utilizzare solo prese e spine normalizzate</p> <p>Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)</p> <p>I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi</p> <p>I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni</p>		<p>D.P.R. n. 459/96</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Art. 35</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 309</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 310</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 311</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>CEI 64-8/4 art. 413.2.7</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p>
Investimento e lesioni a non addetti	<p>Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro</p> <p>Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)</p>		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito		

Attrezzatura: Sbobinatrice manuale			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Investimento di non addetti	Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre postazioni di lavoro		D.P.R. n. 459/96
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito		

Attrezzatura: Scale doppie			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento	<p>Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale</p> <p>Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra persona</p> <p>Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa</p> <p>Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•resistenza</li> <li>•pioli (di tipo antisdrucchiolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri)</li> <li>•altezza massima 5 metri</li> <li>•dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce l'apertura oltre il limite prefissato dal fabbricante</li> </ul> <p>dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti</p>		<p>D.P.R. n. 164/56 Art. 8</p> <p>D.P.R. n. 164/56 Art. 8</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 18</p>

Attrezzatura: Scale doppie			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione Ferite a terzi per caduta dall'alto	Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti elettrici Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 164/56 Art. 8  D.P.R. n. 547/55 Art. 24

Attrezzatura: Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (9) (10)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Avvio intempestivo Surriscaldamento Movimenti intempestivi e lesioni a parti del corpo  Punture, tagli, abrasioni  Lesioni alle mani Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi  Elettrocuzione o folgorazione	<p>Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata</p> <p>Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi</p> <p>Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie Eeguire il lavoro in posizione stabile Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi</p> <p>Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata Eeguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non battere mai sul disco e tenerlo pulito</p> <p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che</p>	<p>Guanti Scarpe di sicurezza Indumenti di protezione Guanti</p>	<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p> <p>D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 310</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 311</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p>

Attrezzatura: Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (9) (10)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Investimento e lesioni a non addetti	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Rumore (11)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
Ustioni Proiezione di polveri o particelle	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	Scarpe di sicurezza Indumenti di protezione	D.LGS. n. 626/94
Proiezione di schegge o parti dell'utensile	Rispetto delle seguenti condizioni: •utensile appropriato alla lavorazione •in condizione di piena efficienza ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri materiali Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati Il disco deve essere ben fissato all'utensile Le protezioni del disco devono essere integre Non manomettere la protezione del disco Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera con filtro adatto Occhiali Indumenti di protezione	
<b>Sorveglianza sanitaria</b> (11)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		
<b>Documenti</b> (9)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse		
(10)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata		

Attrezzatura: Trapano (12) (13)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Contatto con organi in movimento Avvio intempestivo Surriscaldamento Elettrocuzione o folgorazione	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 41 D.P.R. n. 547/55 Art. 316  D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309  D.P.R. n. 547/55 Art. 310  D.P.R. n. 547/55 Art. 311  D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313



Attrezzatura: Trapano (12) (13)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Proiezione di schegge Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi		conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Punte sempre ben affilate Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	Occhiali o visiera	D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Investimento e lesioni a non addetti		Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Lesioni alle mani		Non sostituire la punta con il trapano in movimento E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.LGS. n. 277/91
Rumore (14) (15)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Cuffie o tappi auricolari	
<b>Sorveglianza sanitaria</b> (14)		Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		
<b>Segnaletica</b> (15)		Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
<b>Documenti</b> (12)		Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		
	(13)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.		

Attrezzatura: Utensili ed attrezzature manuali				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 373
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni		Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.P.R. n. 547/55
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto		Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o	Guanti	D.P.R. n. 547/55 Art. 24

Attrezzatura:	Utensili ed attrezzature manuali			
	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza utilizzo</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
		assicurati in modo da impedirne la caduta		



#### 2.4.3) MATERIALI

Materiale: Carpenteria metallica			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc. Lesioni ai piedi per caduta di materiali  Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc. Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione Depositare le piastre o barre seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le piastre o barre vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Indossare i guanti  Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale  Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti  Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., della carpenteria metallica devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri elementi aperti	Guanti  Calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	

Materiale: Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc  Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti  I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Movimentare con cura i materiali	Guanti  Scarpe di sicurezza Guanti  Scarpe di sicurezza	

Materiale: Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc.			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.  Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti  I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Movimentare con cura i materiali	Guanti  Scarpe di sicurezza con puntale Guanti  Scarpe di sicurezza con puntale	

Materiale: Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (1) (2) (3) (4)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.Lgs. 626/1994 come

Materiale: Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (1) (2) (3) (4)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	<p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali</p> <p>Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante</p> <p>Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa</p> <p>Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature</p> <p>Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di conservazione</p> <p>Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco</p> <p>L'uso degli accessori di sollevamento è riservato a lavoratori all'uopo incaricati</p> <p>In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato deve essere qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti</p> <p>Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati</p>		<p>modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quinquies</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quater</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. a)</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. b)</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4 lett. a)</p> <p>ultimo capoverso D.P.R. n. 547/55 Art. 374</p> <p>D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87</p>
Caduta del carico per rottura funi e ganci	<p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammassate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p> <p>Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza</p>		
Caduta del carico per sfilamento funi			
<b>Adempimenti</b>	<p>(3) Verifica di prima installazione, verifiche periodiche ed eccezionali</p> <p>(4) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura</p>		
<b>Documenti</b>	<p>(1) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato delle funi o catene;</li> <li>• lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> <li>• lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;</li> </ul> <p>(2) Documento dove sono state annotate le verifiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura</p>		

Materiale: Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (5) (6) (7) (8)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359</p>

Materiale: Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (5) (6) (7) (8)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta del carico per rottura funi e ganci		<p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali</p> <p>Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante</p> <p>Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa</p> <p>Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature</p> <p>Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali</p> <p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p> <p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.</p> <p>Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte</p>		<p>Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11</p> <p>Istruzioni ENPI fase 4</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374</p> <p>D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 Circ. ISPEL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178</p>
Caduta del carico per sfilamento funi				
<b>Adempimenti</b>	(7)	I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le:		
		a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;		
		b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione;		
		c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°		
<b>Documenti</b>	(8)	Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura		
	(5)	Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato delle funi o catene;</li> <li>• lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> <li>• lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;</li> <li>• l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio</li> </ul>		
	(6)	Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)		

Materiale: Tubazioni per impianti elettrici				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc. Lesioni ai piedi per caduta di materiali		<p>Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.</p> <p>Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p> <p>Movimentare con cura i materiali</p>	<p>Guanti</p> <p>Scarpe di sicurezza con puntale</p>	

Materiale: Vernici o pitture (9)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Per l'utilizzo della vernice o pittura prendere in provvedimenti specifici in base alla composizione descritta nella scheda di sicurezza		

Materiale: Vernici o pitture (9)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
<p>Inflammabile</p> <p>Inquinante</p> <p>Irritante per la pelle</p> <p>Inalazione di vapori, sostanze allergizzanti</p> <p><b>Documenti</b></p>	<p>Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per l'utilizzo</p> <p>Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza</p> <p>Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo smaltimento</p> <p>Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p> <p>Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali</p> <p>Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali</p> <p>Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i locali</p> <p>Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata</p>		
	(9) Scheda/e di sicurezza		







Impianto fisso: Elevatore a cavalletto (1) (2)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione Caduta dell'operatore dall'alto	L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le normative in vigore e collegato all'impianto di terra Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Mantenere abbassati gli staffoni Evitare di passare sotto i carichi sospesi; Segregare la zona sottostante l'argano; Far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di sollevamento Utilizzare funi, catene e ganci a norma		D.M. 12/09/59 Art. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 194 D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12 Circ. 31/07/81 prot. n. 22131/AO-6 D.P.R. n. 459/96 Circ. Min. 31/07/81  D.P.R. n. 164/56 Art. 56
Caduta di materiale dall'alto	Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici		D.P.R. n. 547/55 Art. 186  D.P.R. n. 547/55 art. 171 D.P.R. n. 673/82
Caduta di materiale minuto sollevato impropriamente con forche o piattaforme metalliche	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.P.R. n. 164/56 Art. 58
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni			D.P.R. n. 547/55
<b>Adempimenti</b>	(1) Adempimenti per elevatori a cavalletto (3) Il datore di lavoro deve inoltrare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISPESL competente per territorio prima della sua messa in servizio (4) La verifica periodica, annuale, è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, a cura del Presidio Multizonale di Prevenzione (5) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi		
<b>Documenti</b>	(2) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera		

Impianto fisso: Gru fissa a rotazione bassa (6) (7)			Rumore: 77 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.M. 12/09/59 Art. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 194 Circ. 31/07/81 prot. n. 22131/AO-6 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 186
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Cartellonistica con istruzioni d'uso e formazione adeguata per gruisti ed imbracatori		Fascicolo istruzioni ENPI n° 4 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
Caduta del carico	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		Circ. ISPESL n° 2793 del 20/02/85 D.P.R. n. 547/55 Art. 171

Impianto fisso: Gru fissa a rotazione bassa (6) (7)		Rumore: 77 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti Caduta del carico per sganciamento accidentale Caduta del carico per errato comando Investimento per caduta del carico	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) Le funi e le catene devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali Il sollevamento va effettuato solo con benna o cassoni metallici		D.P.R. n. 547/55 Art. 179  D.P.R. n. 547/55 Art. 179  D.P.R. n. 164/56 Art. 58  D.P.R. n. 547/55 Art. 172  D.P.R. n. 547/55 Art. 4
Investimento persone o mezzi durante le operazioni	I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa Formazione degli addetti nelle modalità operative Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino Effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico Non lasciare carichi sospesi al gancio Accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l'imbracatura rispettando i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciante) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	La gru quando ricorrono specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento Evitare di passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Caduta dall'alto degli addetti	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone		D.P.R. n. 547/55 Art. 376
Ribaltamento della gru in orario extra lavorativo	Sbloccare, a fine attività, il freno di rotazione del braccio		Nota ENPI I-5 del 05/02/75 CNR 10021/85
Elettrocuzione Interferenze fra gru a torre	Per vento di tempesta, ancorare la torre con funi di acciaio o a blocchi di calcestruzzo Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree Dare istruzioni per l'esecuzione delle attività in tempi diversi		CNR 10021/85 D.P.R. n. 164/56 Art. 11 D.P.R. n. 547/55 Art. 182
Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni	Le manovre e gli spostamenti devono essere concordati tra gli operatori con opportuni protocolli Assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli		
<b>Adempimenti</b>	(6) Adempimenti per gru (8) Il datore di lavoro deve inoltrare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISPESL competente per territorio prima della sua messa in servizio (9) La verifica periodica, annuale, è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, a cura del Presidio Multizonale di Prevenzione		
<b>Documenti</b>	(7) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gru		

Impianto fisso: Ponteggio metallico fisso (10) (11) (12)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Cedimento del ponteggio o di sue parti	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente; Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 164/56 Art. 30 D.P.R. n. 164/56 Art. 32

Impianto fisso: Ponteggio metallico fisso (10) (11) (12)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta degli addetti dall'alto	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo impalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni		
Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di materiale minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti lavoratori		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 Circ. Min. Lav. 149/85
Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree a cavi nudi (m 5,0) Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
<b>Adempimenti</b>	(10) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. (l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto) <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale</li> <li>• controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un unico fabbricante</li> <li>• controllo visivo che il marchio sia come da libretto</li> <li>• controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione</li> <li>• controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio</li> <li>• controllo spinotto di collegamento fra montanti</li> <li>• controllo attacchi controventature perni e/o boccole</li> </ul>		
<b>Documenti</b>	controllo orizzontalità del traverso (11) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni (12) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi dall'autorizzazione ministeriale		

Impianto fisso: Ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato		
Cedimento del ponte o di sue parti	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio.		
Caduta di persone dall'alto	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti costituiti da scale a pioli I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; Essi non devono avere altezza superiore a m 2		D.P.R. n. 164/56 Art. 51

Impianto fisso: Ponti su ruote a torre o trabattelli (13) (14)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone dall'alto			D.P.R. n. 164/56 Art. 30
Caduta di materiale dall'alto	Il transito sotto ponti o trabattelli deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure e cautele adeguate		D.P.R. n. 164/56 Art. 5
Ribaltamento o spostamento del trabattello	Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale. La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali. Se il terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre dei tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento piano;		D.P.R. n. 164/56 Art. 52

Impianto fisso: Ponti su ruote a torre o trabattelli (13) (14)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione	Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti; Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, senza aggiunta di sovrastrutture Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0) Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55 Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
<b>Documenti</b>	(13) Libretto di uso e manutenzione del trabattello (14) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali		

Impianto fisso: Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti			
Rumore: 78 dB			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone dall'alto	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m, dovranno essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa di costa e aderente al tavolato		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole costituenti gli impalcati	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche: •fibre con andamento parallelo all'asse; •spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm; •non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza; •essere assicurate contro gli spostamenti; •essere ben accostate tra loro; •presentare parti a sbalzo max di 20 cm; •poggiare sempre su tre traversi;		
Caduta di materiale dall'alto	le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24

Impianto fisso: Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti.			
Rumore: 78 dB			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone dall'alto	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m, dovranno essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa di costa e aderente al tavolato.		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole costituenti gli impalcati.	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche: • fibre con andamento parallelo all'asse; • spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm; • non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza; • essere assicurate contro gli spostamenti; • essere ben accostate tra loro; • presentare parti a sbalzo max di 20 cm; • poggiare sempre su tre traversi;		
Caduta di materiale dall'alto	le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm. Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24







Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Attività: F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (1) Autista autocarro (1) Autista autogru (1) Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) (2)	Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protrate operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato	Guanti  Indumenti di protezione	D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Investimento per ribaltamento stoccaggi o per rotolamento materiali	Stoccare i materiali con distanza fra le singole cataste o depositi di almeno 70 cm Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare, ad es., scale a mano a norma Indossare i DPI previsti dai materiali in questione		
Utensili ed attrezzature manuali (3) (4) Vedi pagina 36	Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc	Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza Guanti	
	Abrasioni, urti, compressioni			
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4			
Attività: F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere					
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>	
Autocarro (4) (3) Vedi pagina 25	abrasioni		protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge			
Gru su carro o autocarro (3) (4) (5) (6) (7) (8)	Ribaltamento dei mezzi Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Incendio	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare Verificare che durante i rifornimenti di carburante vengano spenti i motori e non si fumi		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.LGS. n. 359/99 Art. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 194 D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale	
	Ribaltamento del mezzo nel movimento	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli			
	Ribaltamento del mezzo nel sollevamento	Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei martinetti Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori della superficie di carico			
	Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni Investimento persone o mezzi durante le operazioni	Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, deve essere efficiente			D.P.R. n. 547/55 Art. 175
		Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi			D.P.R. n. 547/55 Art. 186
	Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.P.R. n. 547/55 Art. 186	

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Attività: F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		Fascicolo istruzioni ENPI n° 4 CNR 10021/85
	Cedimento o ribaltamento gru	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere mantenuti e tarati L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
	Caduta del carico	Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento Non lasciare carichi sospesi al gancio Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 172 Circ. ISPESL del 20/02/85 n. 2793 D.P.R. n. 547/55 Art. 171 D.LGS. n. 626/94
	Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Caduta del carico per mancanza di F. M	Formazione dei dipendenti		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
	Caduta del carico a motore non innestato	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori		D.P.R. n. 547/55 Art. 192
	Caduta del carico per imbracatura non idonea	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.P.R. n. 547/55 Art. 181
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza $\geq 10$ ; $\geq 6$ le funi metalliche; $\geq 5$ le catene		D.P.R. n. 164/56 Art. 58
	Caduta del carico per errato comando	Le movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (9) Il sollevamento va effettuato solo con benna, cassoni metallici o sistemi equivalenti		D.P.R. n. 547/55 Art. 183
		Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		

Opera:		Opere di installazione e smantellamento cantiere			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4
Attività:		F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
	Elettrocuzione	<p>Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiera per evitare la messa in moto accidentale</p> <p>Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti</p> <p>Deve essere fatta la formazione degli addetti nelle modalità operative L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree</p>		<p>Circ. ISPESL del 28/01/93 n. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 183 Circ. ENPI del 11/09/72 n. 30 Circ. ISPESL del 15/06/94 n. 78 D.LGS. n. 626/94</p>	
	Rumore (10)	<p>Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali linee</p>	Otoprotettori	<p>D.P.R. n. 164/56 Art. 11</p> <p>D.LGS. n. 277/91</p>	
	Incidenti dovuti a comunicazione incorretta o assente tra operatore e segnalatore	<p>Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e comprensibili</p>		<p>D.LGS. 626/1994</p> <p>D.Lgs. 493/96</p>	
<b>Riferimenti Adempimenti</b>	(1) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino				
	(5) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5/12/1998 debbono essere adeguate alle prescrizioni supplementari riportate nell'allegato XV del D.Lgs. 626/94 e suc mod				
	(6) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL				
	(7) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)				
	(8) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine operatrici posatubi denominate "side boom" non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori				
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	(9) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione				
	(10) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA				
<b>Documenti</b>	(2) Scheda/e di sicurezza				
	(3) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse				
	(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata				
Opera:		Opere di installazione e smantellamento cantiere			Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1
Attività:		F.01.02 - Impianto elettrico di cantiere (11) (12)			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
				<p>L. n. 46/90 Art. 12 D.P.R. 462/01 Art. 2</p>	

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1		
Attività: F.01.02 - Impianto elettrico di cantiere (11) (12)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Elettricista (13) Capo squadra (impianti) (13) Muratore polivalente (14) Operaio comune polivalente (14) Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucchiolo	Casco di protezione Guanti contro le aggressioni elettriche	D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 18 D.P.R. n. 547/55 Art. 24 D.P.R. n. 164/56 Art. 4 D.P.R. n. 164/56 Art. 4
	Caduta di attrezzi Caduta negli scavi Caduta di materiali dall'alto Elettrocuzione	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri  Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimità di grandi masse metalliche Collegare a terra gli utensili portatili non a doppio isolamento  Installare interruttori unipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione  Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W devono essere provviste di interruttore unipolare I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti I conduttori flessibili per derivazione provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica L'impianto dovrà essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni  Utilizzare quadri di cantiere certificati con indicazioni dei circuiti comandati		D.P.R. n. 547/55 Art. 271 D.P.R. n. 547/55 Art. 314 D.P.R. n. 547/55 Art. 288 D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 282 D.P.R. n. 547/55 Art. 283 D.P.R. n. 547/55 Art. 284 D.P.R. n. 547/55 Art. 285 D.P.R. n. 547/55 Art. 287
	Investimento di materiali dal bordo scavi Lesioni alle mani per uso di attrezzi Punture ai piedi	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio incrociando o sfalsando i rotoli; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale	Guanti	

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1		
Attività: F.01.02 - Impianto elettrico di cantiere (11) (12)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Utensili ed attrezzature manuali (15) (16) Vedi pagina 36	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Irritazione alla pelle	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Scarpe di sicurezza Guanti Scarpe di sicurezza	
Sbobinatrice manuale e/o elettrica	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza Guanti Scarpe di sicurezza	D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e D.P.R. n. 164/56 art. 167 D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310  D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	
	Proiezione di schegge o materiali Elettrocuzione per attrezzatura alimentata	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature  Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature  L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V  Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra  Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione		

Opera:		Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1	
Attività:		F.01.02 - Impianto elettrico di cantiere (11) (12)			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Battipalo e pinza pressacavo	Lesioni alle mani	superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto D.P.R. n. 547/55 Art. 313 Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza D.P.R. n. 547/55 Art. 316 Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione Utilizzare solo prese e spine normalizzate Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa) Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	Guanti		
<b>Riferimenti</b>	(13) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino (14) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino				
<b>Documenti</b>	(11) Progetto dell'impianto elettrico di cantiere (12) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o ARPA) competente (15) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (16) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata				

Opera:		Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
Attività:		F.01.03 - Impianto di messa a terra di cantiere (17) (18)			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucchiolo		L. n. 46/90 Art. 12 D.P.R. 462/01 Art. 2 D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 18	
	Caduta di attrezzi dall'alto	Durante il lavoro in postazioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24	
	Caduta di attrezzi dall'alto	Durante il lavoro in postazioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24	
	Caduta negli scavi	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei		D.P.R. n. 164/56 Art. 4 D.P.R. n. 164/56	

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Attività: F.01.03 - Impianto di messa a terra di cantiere (17) (18)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra (impianti) (19) Operaio comune polivalente (20) Elettricista (19) Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pagina 40 Scale doppie (21) (22) Vedi pagina 33	Caduta di materiali dall'alto	tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri	Casco di protezione	Art. 4
	Inciampo, scivolamento	Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o rifiuti		
	Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Investimento di materiali dal bordo scavi	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro	Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza	
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi Punture ai piedi			
	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento	La scala deve avere: •ogni elemento in ottimo stato di conservazione i dispositivi antidrucciolevi all'estremità inferiore dei due montanti in buono stato		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
Utensili ed attrezzature manuali (21) (22) Vedi pagina 36		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35



Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Attività: F.01.03 - Impianto di messa a terra di cantiere (17) (18)				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
<p>Pinza pressacavo Sbobinatrice manuale (21) (22) Vedi pagina 33</p> <p>Sbobinatrice elettrica (21) (22) Vedi pagina 32</p> <p>Cesoie (21) (22) Vedi pagina 30</p> <p>Ponti su cavalletti Vedi pagina 48</p> <p><b>Riferimenti</b></p> <p><b>Documenti</b></p>	<p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni</p> <p>Proiezione di schegge o materiali Lesioni alle mani</p> <p>(19) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino (20) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (17) Progetto dell'impianto di messa a terra (18) Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o ARPA) competente (21) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (22) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata</p>	<p>Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI</p>	<p>Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali Guanti</p>	<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p>

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB		
Attività: F.01.04 - Realizzazione di recinzione di cantiere				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
<p>Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura</p>	<p>Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc</p>	<p>Indossare i DPI previsti dai materiali in questione</p>	<p>Guanti</p> <p>Indumenti di protezione</p>	

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB		
Attività: F.01.04 - Realizzazione di recinzione di cantiere				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
in c.a., struttura di copertura) (23) Muratore polivalente (23) Operaio comune polivalente (23) Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
	Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti	Scarpe di sicurezza  Indumenti di protezione Scarpe di sicurezza Guanti	
Utensili ed attrezzature manuali (24) (25) Vedi pagina 36	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti	Indumenti di protezione Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	
Martello perforatore	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		
	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		D.Lgs. 626/1994 come modificato

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB		
Attività: F.01.04 - Realizzazione di recinzione di cantiere				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
scalpellatore (24) (25)	<p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Avvio intempestivo</p> <p>Surriscaldamento Movimenti intempestivi</p> <p>Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti</p> <p>Scoppio delle tubazioni</p> <p>Contatto con organi in movimento</p> <p>Lesioni a parti del corpo</p> <p>Lesioni alle mani Intralcio ad altre lavorazioni</p>	<p>Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata</p> <p>Al termine dei lavori scaricare l'aria dal compressore Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante</p> <p>Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello devono essere ben affilati Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta La strumentazione deve essere integra e funzionante Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato Tenere sotto controllo i manometri Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato</p> <p>Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso Evitare la sostituzione con il martello in movimento La stabilità del pezzo o della struttura va garantita utilizzando i morsetti o altro sistema; evitare l'uso dei piedi o delle mani per tenere fermi i pezzi da lavorare Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni</p>	<p>Scarpe di sicurezza Guanti</p> <p>Occhiali</p> <p>Guanti</p>	<p>e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 24</p> <p>D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 41</p>

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 77 dB		
Attività: F.01.04 - Realizzazione di recinzione di cantiere				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pagina 34 <b>Riferimenti</b> <b>Adempimenti</b> <b>Sorveglianza sanitaria</b> <b>Documenti</b>	Rumore (26) (27)	A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori Guanti contro le aggressioni meccaniche Maschera con filtro adatto	D.LGS. n. 277/91
	Vibrazioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		
	Inalazione di polveri	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschera adeguata)		
	Ustioni Rumore (27)	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		
	(23) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
(27) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato				
(26) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA				
(24) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse				
(25) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata				

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12		
Attività: F.01.05 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso (28) (29)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento durante l'operazione di sollevamento al piano  Caduta degli addetti dall'alto	Effettuare le fasi di montaggio del ponteggio sotto l'assistenza di un preposto  Segregare l'area interessata, durante l'allestimento, al fine di tenere lontano i non addetti ai lavori Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo impalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto costituito da due correnti, il superiore ad un'altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiedi alta non meno di cm 20 posta di	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 Art. 30 D. Lgs. 359/99 Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative documentazioni" D.P.R. n. 164/56 Art. 17

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12		
Attività: F.01.05 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso (28) (29)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra opere edili (30) Operaio comune ponteggiatore (31) Operaio comune polivalente (31) Gruista (gru a torre) (31) Ponteggi metallici (smontati) (32)	Tagli, abrasioni e contusioni alle mani Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	costa ed aderente al tavolato; sia i correnti che la tavola fermapiedi devono essere applicati all'interno dei montanti  Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)	Guanti	D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Elettrocuzione	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55 Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; Se necessario, realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche		
	Cedimento del ponteggio o di sue parti	Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale e montarli secondo le disposizioni del relativo libretto o secondo le indicazioni di progetto Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente; Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso Non utilizzare elementi appartenenti a ponteggio diverso Basette per la ripartizione del carico sul piano di appoggio		D.P.R. n. 164/56 Art. 30
	Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio  In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcato di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante		D.P.R. n. 164/56 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 24 Circ. Min. Lav. 149/85
		Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente spazio per lo scarico ed il successivo carico; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
			Scarpe di	

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12		
Attività: F.01.05 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso (28) (29)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Utensili ed attrezzature manuali (33) (34) Vedi pagina 36	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	sicurezza Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi saldamente in mano Movimentare con cura i materiali	Guanti Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza	
Gru fissa a rotazione bassa (35) Vedi pagina 46	Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Organizzare stoccaggi solidi dei materiali		
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (37) (38) (39) (40)	Proiezione di schegge o materiali	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		
	Caduta del carico per mancanza di F. M	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		
		Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		
		Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico		
		I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e		

Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12		
Attività: F.01.05 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso (28) (29)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	<p>devono portare il marchio del fabbricante</p> <p>Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa</p> <p>Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature</p> <p>Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali</p> <p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p>		<p>Istruzioni ENPI fase 4</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 179</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 374</p> <p>D.P.R. n. 1497/63 Art. 39</p> <p>D.P.R. n. 673/82 Art. 2</p> <p>Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 178</p>
	Caduta del carico per sfilamento funi	<p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.</p> <p>Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte</p> <p>Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari</p>		<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 180</p>
<b>Riferimenti</b>	(30) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni			
	(31) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Adempimenti</b>	(32) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:			
	per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. (l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale</li> <li>•controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un unico fabbricante</li> <li>•controllo visivo che il marchio sia come da libretto</li> <li>•controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione</li> <li>•controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio</li> <li>•controllo spinotto di collegamento fra montanti</li> <li>•controllo attacchi controventature perni e/o boccole</li> <li>•controllo orizzontalità del traverso</li> </ul>			
	(35) Adempimenti per gru			
	(36) Il datore di lavoro deve far verificare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi			
	(39) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le:			
	a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;			
	b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione;			
	c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°			
<b>Documenti</b>	(40) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura			
	(28) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni			
	(29) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello smantellamento delle opere provvisoriale, in quanto, seppure reinstallate, non assumeranno più la conformazione precedente.			
	Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della documentazione ai soli fini probatori			

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12
Attività:	F.01.05 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso (28) (29)			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	(33) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (34) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata (37) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: •lo stato delle funi o catene; •lo stato dei sistemi di ancoraggio; •lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune; •l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio (38) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)			

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			
Fase:	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (41) (42) F.01.05			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	CADUTA DALL'ALTO Caduta dall'alto per cedimento della copertura  Caduta dall'alto dal bordo copertura  Caduta dall'alto degli addetti	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro e non si fumi Le aree di pertinenza dell'attività in cui vengono utilizzati i prodotti devono essere protette da estintori portatili d'incendio di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica Le lavorazioni a rischio di incendio devono disporre di luce naturale adeguata al fattore di rischio previsto, o sufficiente luce artificiale di notte o quando l'illuminazione è carente non inferiore a 5 lux Nella zona di lavorazione l'accumulo di materiale sarà limitato esclusivamente alla quantità destinata all'utilizzo; Gli ingombri del materiale dovranno mantenere fruibili le vie di esodo Non dovranno essere depositati anche temporaneamente materiali infiammabili e/o combustibili vicini alle fonti di calore Gli scarti di lavorazione saranno eliminati giornalmente e conferiti negli appositi spazi o discariche interne al cantiere Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella cassetta del pronto soccorso  Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza  In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune		D.P.R. n. 303/56 Art. 28  D.M. 28/07/58  D.P.R. n. 164/56  D.P.R. n. 164/56  D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56



Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			
Fase:	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (41) (42) F.01.05			
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	Caduta dall'alto sul perimetro	dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56
	Caduta di materiali dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza	Imbracatura di sicurezza	
	Caduta dall'alto all'interno del fabbricato	Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto	Casco di protezione	D.P.R. n. 495/92 Art. 40
	Investimento per caduta di materiali dall'alto	Delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale della larghezza di almeno un metro. Può trattarsi di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata o di una striscia di carreggiata protetta con recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti min. 50 cmq	Maschera con filtro adatto	
	Investimento di persone per occupazione del marciapiede da parte del cantiere	Prolungare la canale di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità		
	Produzione ed inalazione di polveri			
<b>Prescrizioni</b>	(41) Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) (42) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):			

Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9
Fase:	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE			
Attività:	F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria			
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	Investimento per caduta materiale dall'alto	Il carico imbracato non deve essere impigliato o trattenuto dal resto del materiale da lasciare sul mezzo. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico Usare salvabraghe se i prefabbricati presentano parti spigolose	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta materiale per rottura braghe Caduta dall'alto sul perimetro	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolarmente di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto dal bordo copertura Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO				Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra opere edili (43) Muratore polivalente (44) Fabbro (45) Gruista (gru a torre) (44) Operaio comune polivalente (44) Carpenteria metallica Vedi pagina 40 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40  Utensili ed attrezzature manuali (46) (47) Vedi pagina 36	Caduta di persone dall'alto  Lesioni ai piedi per caduta materiale	imbracature di sicurezza Per lo sbraccaggio del carico e l'accoppiamento e/o serraggio delle carpenterie impiegare solo ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gli spostamenti in quota in senso orizzontale vanno effettuati solo se protetti da imbracatura collegata a funi tese in acciaio, da apparecchi o reti anticaduta	Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.P.R. n. 673/82 Art. 2. D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Caduta del carico per rottura funi e ganci  Caduta del carico per sfilamento funi	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.  Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Calzature di sicurezza	
		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Salvabraghe (46) (47)  Gru fissa a rotazione bassa (48) Vedi pagina 46	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35  D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
	Investimento da salvabraghe	Allentare lentamente le braghe, cosicché i salvabraghe non cadano e colpiscano gli addetti		
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (50) (51) (52) (53)	Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima  Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.		D.P.R. n. 547/55 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 174  D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		Istruzioni ENPI fase 4  D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Caduta del carico per sfilamento funi	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.	Cintura di sicurezza	D.P.R. n. 547/55 Art. 178
	Elettrocuzione	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona		D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.P.R. n. 547/55 Art. 288
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (50) (51) (52) (53)	Caduta dell'operatore dall'alto		Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	
	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni			
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili		Istruzioni ENPI fase 4  D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 <b>Riferimenti</b>	Caduta del carico per sfilamento funi	abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		
<b>Adempimenti</b>	(43) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
	(44) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino	Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.		
<b>Documenti</b>	(45) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		
	(48) Adempimenti per gru			
	(49) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi			
	(52) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°			
	(53) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura			
(46) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.				
(47) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.				
(50) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato delle funi o catene;</li> <li>• lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> <li>• lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;</li> <li>• l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio</li> </ul>		
(51) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)				

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.02 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta di persone dall'alto	Per l'accoppiamento e/o serraggio e/o saldatura delle carpenterie impiegare solo ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gli spostamenti in quota in senso orizzontale vanno effettuati solo se protetti da imbracatura collegata a funi tese in acciaio, da apparecchi o reti anticaduta		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.02 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra opere edili (54) Muratore polivalente (55) Fabbro (56) Operaio comune polivalente (55) Carpenteria metallica Vedi pagina 40 Utensili ed attrezzature manuali (57) (58) Vedi pagina 36	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Sostenere e mettere in sicurezza le carpenterie con adeguate funi ancorate agli appositi sostegni. Utilizzare contenitori portatili per il deposito di materiali sfusi, quali chiavi, bulloni, ecc. Verificare la presenza della tavola fermapiede o di protezione analoga in ogni postazione di lavoro Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne.		
	Investimento per caduta materiale dall'alto			
	Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti Lesioni ai piedi per caduta materiale		Elmetto Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale	
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Avvitatore pneumatico (57) (58)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.02 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47	<p>Rumore (59) (60)</p> <p>Proiezione di schegge e frammenti di materiali</p> <p>Scoppio delle tubazioni</p> <p>Intralcio ad altre lavorazioni</p> <p>Investimento da tubazioni d'aria compressa</p> <p>Investimento e lesioni a non addetti</p> <p>Lesioni alle mani</p>	<p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91</p> <p>Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi, valvole), quelli di scarico dell'aria, quelli silenziatori, ecc. devono essere integre e funzionanti</p> <p>Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo</p> <p>Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi</p> <p>Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa</p> <p>Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti;</p> <p>Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti;</p> <p>Non disporle su superfici sporche di oli o grassi</p> <p>Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta</p> <p>La strumentazione deve essere integra e funzionante</p> <p>Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato</p> <p>Tenere sotto controllo i manometri</p> <p>Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso</p> <p>Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni</p> <p>A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino</p> <p>Tubazioni perfettamente funzionanti</p> <p>Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta</p> <p>Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro</p> <p>Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)</p> <p>E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto</p>	<p>Cuffie o tappi auricolari</p> <p>Guanti</p>	<p>35 D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 373</p> <p>D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 24</p>
<b>Riferimenti</b>	<p>(54) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni</p> <p>(55) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino</p> <p>(56) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino</p>			
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	(59) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA			
<b>Segnaletica</b>	(60) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			
<b>Documenti</b>	(57) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.			
	(58) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
----------------------------------	--	---	--	--

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.03 - Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Capo squadra opere edili (61)                      Gruista (gru a torre) (62)                      Lattoniere (tetto) (63)                      Operaio comune polivalente (62)                      Carpenteria metallica                      Vedi pagina 40                      Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)                      Vedi pagina 40</p> <p>Trapano                      Vedi pagina 35                      Chiodatrice                      Vedi pagina 31                      Utensili ed attrezzature manuali (64) (65)                      Vedi pagina 36</p> <p>Elevatore a cavalletto                      Vedi pagina 46</p>	<p>Caduta dall'alto degli addetti</p> <p>Caduta del carico per rottura funi e ganci</p> <p>Caduta del carico per sfilamento funi</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni</p> <p>Proiezione di schegge o materiali                      Elettrocuzione</p>	<p>Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza                      Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda                      In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante                      In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura</p> <p>Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa                      Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.</p> <p>Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine</p> <p>Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge                      Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.</p>	<p>A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine                      Elmetto</p> <p>Calzature di sicurezza                      Occhiali o visiera</p>	<p>D.P.R. n. 164/56                      D.P.R. n. 164/56</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)                      D.P.R. n. 673/82 Art. 2.                      D.P.R. n. 547/55 Art. 180</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 288</p>



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9			
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.03 - Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili					
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>	
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (66) (67) (68) (69)	Caduta dell'operatore dall'alto	<p>Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt</p> <p>Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi</p> <p>Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico</p> <p>Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona</p>	Cintura di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11	
	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	<p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali</p> <p>Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante</p> <p>Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa</p> <p>Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature</p> <p>Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.</p>	Elmetto Guanti e calzature di sicurezza		Istruzioni ENPI fase 4
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	<p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p> <p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili</p>	D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374		
				D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPEL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178	



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Capo squadra opere edili (70) Gruista (gru a torre) (71) Muratore polivalente (71) Operaio comune polivalente (71) Conglomerato, eventualmente additivato (72)</p> <p>Zavorre prefabbricata in calcestruzzo</p>	<p>Caduta dall'alto sul perimetro</p> <p>Caduta materiale per rottura braghe Investimento per caduta materiale dall'alto</p> <p>Lesioni ai piedi per caduta materiale</p> <p>Lesioni dorso lombari per i lavoratori</p> <p>Inalazione di vapori</p> <p>Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)</p> <p>Irritazione alla pelle</p>	<p>Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura</p> <p>Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Usare salvabraghe se i prefabbricati presentano parti spigolose Il carico imbracato non deve essere impigliato o trattenuto dal resto del materiale da lasciare sul mezzo. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico</p> <p>Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile</p> <p>Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti</p> <p>Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, in base alla loro forma creare cataste incrociandole o sfalsandole; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti</p>	<p>Imbracatura di sicurezza</p> <p>Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale</p> <p>Maschera con filtro adatto</p> <p>Guanti contro le aggressioni chimiche Occhiali Guanti contro le aggressioni chimiche Guanti</p>	<p>D.P.R. n. 164/56</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Art. 47</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Allegato VI</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Gru fissa a rotazione bassa (73) Vedi pagina 46</p> <p>Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (75) (76) (77) (78)</p>	<p>Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc</p> <p>Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.</p> <p>Caduta del carico per rottura funi e ganci</p>	<p>agevole la movimentazione manuale e riponendole su traversine per facilitarne la rimozione; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p> <p>Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano</p> <p>Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima</p> <p>Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.</p> <p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.</p> <p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p>	<p>Scarpe di sicurezza Guanti</p>	<p>D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 174</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11</p> <p>Istruzioni ENPI fase 4</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374</p> <p>D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Caduta del carico per sfilamento funi	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.	Cintura di sicurezza	D.P.R. n. 547/55 Art. 178
	Elettrocuzione	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona		D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.P.R. n. 547/55 Art. 288
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (75) (76) (77) (78)	Caduta dell'operatore dall'alto		Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	
	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni			
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 Utensili ed attrezzature manuali (79) (80) Vedi pagina 36	Caduta del carico per sfilamento funi	abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		
Betoniera a bicchiere (79) (80) Vedi pagina 29	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.	Guanti  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	D.P.R. n. 547/55 Art. 180  D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		
		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		
		Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		
Rumore		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Esposizione ad allergeni		I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Maschera con filtro adatto Guanti	
Inalazione e contatto con polveri, fibre		Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	Maschera con filtro adatto Guanti	

**Riferimenti**

(70) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
<b>Adempimenti</b>	(71) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (73) Adempimenti per gru (74) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi (77) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°			
<b>Documenti</b>	(78) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura (72) Scheda/e di sicurezza (75) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: • lo stato delle funi o catene; • lo stato dei sistemi di ancoraggio; • lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune); • l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio (76) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento) (79) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (80) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 74 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.05 - Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra opere edili (81) Muratore polivalente (82) Decoratore (83) Operaio comune polivalente (82)	Caduta dall'alto, scivolamento Caduta dall'alto per cedimento della copertura  Caduta dall'alto sul perimetro  Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Gli addetti operano posizionati sulla scala Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza  Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56  D.LGS. n. 626/94 Art. 47  D.LGS. n. 626/94 Allegato VI

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 74 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.05 - Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Vernici o pitture Vedi pagina 42	Irritante per la pelle		Guanti e/o crema protettiva Mascherina con filtri idonei	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Utensili ed attrezzature manuali (84) (85) Vedi pagina 36	Inalazione di vapori, sostanze allergizzanti			
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	
	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		
<b>Riferimenti</b>	(81) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni (82) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (83) Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Documenti</b>	(84) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (85) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro			
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (86) Muratore polivalente (86) Gruista (gru a torre) (86) Operaio comune polivalente (86) Tegole laterizie o simili	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47  D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc. Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Movimentare con cura i materiali	Guanti  Scarpe di sicurezza con puntale e a sfilamento rapido
Malta bastarda (87)	Irritazione alla pelle  Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie)	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate  Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.	Guanti contro le aggressioni chimiche Guanti contro le aggressioni chimiche	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.P.R. n. 673/82
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Utensili ed attrezzature manuali (88) (89) Vedi pagina 36	Caduta del carico per sfilamento funi	fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Art. 2. D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		
Cesto per sollevamento (88) (89) Vedi pagina 29	Proiezione di schegge o materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Rumore	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		
Betoniera a bicchiere (88) (89) Vedi pagina 29	Rumore	Non utilizzare imbracature aperte, forche e pallets per il sollevamento ai piani dei materiali	Cuffie o tappi auricolari	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Esposizione ad allergeni	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata		
Molazza (88) (89) Vedi pagina 31	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti Maschera antipolvere, guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Rumore	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Clipper (88) (89)	Esposizione ad allergeni	ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	auricolari Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti Maschera antipolvere, guanti Elmetto	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310  D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e l'inalazione di polveri		
Clipper (88) (89)	Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	Cuffie o tappi	D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Elettrocuzione o folgorazione	<p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p> <p>L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91</p>		
	Rumore (90) (91)			D.LGS. n. 277/91

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	auricolari	D.P.R. n. 164/56 Art. 9
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori (92)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	Elmetto	D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
	Spostamento intempestivo	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
	Punture, tagli, abrasioni, contusioni in varie parti del corpo	Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia		
	Scivolamenti, cadute a livello Inalazione di polveri, fibre	Il carrello portapezzo deve essere in perfetto stato Illuminare a sufficienza l'area di lavoro Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto Mantenere pieno il contenitore dell'acqua Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti	Guanti, calzature di sicurezza, grembiule impermeabile	D.P.R. n. 303/56 D.M. 28/01/92
	Elettrocuzione	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto Durante il lavoro devono essere seguite le disposizioni prescritte dalla scheda di sicurezza per quel prodotto	Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti	D.P.R. n. 547/55 Art. 288
	Caduta dell'operatore dall'alto	Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.	Cintura di sicurezza	
	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (93) (94) (95) (96)	Caduta del carico per rottura funi e ganci	<p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali</p> <p>Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante</p> <p>Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa</p> <p>Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature</p> <p>Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.</p> <p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p>		<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.M. 12/09/59 Art. 12</p> <p>D.M. 12/09/59 Art. 11</p> <p>Istruzioni ENPI fase 4</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 179</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 374</p> <p>D.P.R. n. 1497/63 Art. 39</p> <p>D.P.R. n. 673/82 Art. 2.</p> <p>Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 178</p>
Gru fissa a rotazione bassa (97) Vedi pagina 46	Caduta del carico per sfilamento funi	<p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.</p> <p>Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.</p> <p>Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.</p>		<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 180</p> <p>D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12</p>
Funi e catene (apparecchi di	Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.	<p>Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima</p> <p>Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provviste di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.</p>		<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 8</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 174</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB	
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta			
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>
sollevamento) (93) (94) (95) (96)	Caduta del carico per rottura funi e ganci	<p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali</p> <p>Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante</p> <p>Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa</p> <p>Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature</p> <p>Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.</p> <p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p>	e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48	Caduta del carico per sfilamento funi	<p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.</p> <p>Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.</p> <p>Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.</p> <p>Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.</p>	Istruzioni ENPI fase 4
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47	Caduta di persone dall'alto		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374
<b>Riferimenti</b> <b>Adempimenti</b>	(86) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (95) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178
			Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna
			D.P.R. n. 547/55 Art. 180

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
<b>Sorveglianza sanitaria</b>  <b>Segnaletica</b> <b>Documenti</b>	10°			
	(96) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura			
	(97) Adempimenti per gru			
	(98) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi			
	(90) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA			
	(92) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione			
	(91) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			
	(87) Scheda/e di sicurezza			
	(88) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.			
	(89) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			
(93) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato delle funi o catene;</li> <li>• lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> <li>• lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune);</li> <li>• l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio</li> </ul>			
(94) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)				

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.07 - Posa del pannello				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra opere edili (99) Muratore polivalente (100) Fabbro (101) Gruista (gru a torre) (100) Operaio comune polivalente (100) Elementi in metallo e superfici vetrate	Caduta dall'alto sul perimetro		Imbracatura di sicurezza	
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Disporre idoneo parapetto		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta di personale dall'alto			D.P.R. n. 164/56
		Depositare elementi in metallo e superfici vetrate secondo le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.07 - Posa del pannello				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Lamiera	Escoriazioni e danni alle mani Caduta di materiali, punture	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Guanti Scarpe di sicurezza con suola impermeforabile e puntale	
	Lesioni, tagli, abrasioni Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare la lamiera in copponi seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; la lamiera in copponi va depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti Guanti	
	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Scarpe di sicurezza con puntale	
Trapano Vedi pagina 35 Chiodatrice Vedi pagina 31 Utensili ed attrezzature manuali (102) (103) Vedi pagina 36		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		
	Elettrocuzione	Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.		D.P.R. n. 547/55 Art. 288
	Caduta dell'operatore dall'alto	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio	Cintura di sicurezza	



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9			
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE					
Attività: F.02.01.01.07 - Posa del pannello					
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (104) (105) (106) (107)	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11	
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.  Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune			Istruzioni ENPI fase 4  D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374
	Caduta del carico per sfilamento funi	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa  I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o			D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178  D.P.R. n. 547/55

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.07 - Posa del pannello				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Gru fissa a rotazione bassa (108) Vedi pagina 46</p> <p>Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (104) (105) (106) (107)</p>	<p>Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.</p> <p>Caduta del carico per rottura funi e ganci</p> <p>Caduta del carico per sfilamento funi</p>	<p>legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.</p> <p>Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima</p> <p>Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.</p> <p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.</p> <p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p> <p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.</p>		<p>Art. 180 D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 174</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11</p> <p>Istruzioni ENPI fase 4</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374</p> <p>D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 180</p>

**Riferimenti**

(99) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.07 - Posa del pannello				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Adeempimenti	(100) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
	(101) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino			
Documenti	(106) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°			
	(107) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura			
	(108) Adeempimenti per gru			
	(109) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi			
	(102) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.			
	(103) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			
	(104) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: • lo stato delle funi o catene; • lo stato dei sistemi di ancoraggio; • lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune); • l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio			
	(105) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.08 - Applicazione di primer				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	CADUTA DALL'ALTO Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro			Imbracatura di

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.08 - Applicazione di primer				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra opere edili (110) Addetto impermeabilizzazioni (110) Operaio comune polivalente (111) Primer (112)	Inalazione di vapori	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda	sicurezza Mascherina	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Infiammabile Inquinante Irritante per la pelle Irritante per gli occhi	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere Depositare le latte, barattoli, etc. seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; Ventilare i locali Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Pulire la pelle con detergente speciale, non con solvente	Guanti e/o crema protettiva Occhiali	
Utensili ed attrezzature manuali (113) (114) Vedi pagina 36	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Evitare il contatto	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	Proiezione di schegge o materiali	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	
<b>Riferimenti</b>	(110) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni (111) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		
<b>Documenti</b>	(112) Scheda/e di sicurezza (113) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (114) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 86 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione				

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra opere edili (115) Gruista (gru a torre) (116) Addetto impermeabilizzazioni (115) Operaio comune polivalente (116) Utensili ed attrezzature manuali (117) (118) Vedi pagina 36	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	<b>CADUTA DALL'ALTO</b> Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.LGS. n. 626/94 Allegato VI  D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto dal bordo copertura  Caduta dall'alto degli addetti	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro  Caduta dall'alto degli addetti	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Incendio	Dividere gli stoccaggi dei materiali, in modo da ridurre il carico d'incendio unitario Lasciare libere le vie di fuga individuate in planimetria		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine, Elmetto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza	

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 86 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Coltelli speciali tipo "Creso" Cannello a gas per guaina (117) (118)	Proiezione di schegge o materiali Tagli alle mani	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55
	Calore, fiamme	Accendere la fiamma da postazione fissa o con accenditore a pinza elettrico Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas Spegnere la fiamma chiudendo le valvole di afflusso del gas Assicurare sempre una distanza tra cannello e bombola maggiore di 10 m Durante l'uso devono essere adottati i DPI assegnati, Guanti, Calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio)	Guanti, Calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio)	D.P.R. n. 547/55
	Incendio, scoppio	Allontanare eventuali materiali infiammabili Non usare fiamme libere in corrispondenza del tubo e della bombola del gas Tenere la bombola lontano dalle fonti di calore Tenere un estintore idoneo ABC a polvere sul posto di lavoro I tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello devono essere integri Non lasciare le bombole in locali chiusi o interrati Non sollecitare il tubo di alimentazione con piegamenti e torsioni Funzionalità del riduttore di pressione		D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 303/56
Gru fissa a rotazione bassa (120) Vedi pagina 46	Inalazione di gas, vapori (119)	Se si deve lavorare in locali chiusi assicurare sempre una adeguata ventilazione I materiali utilizzati devono essere accompagnati dalle schede di sicurezza	Maschera a filtri	D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
	Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima  Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.		D.P.R. n. 547/55 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (122) (123) (124) (125)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 86 dB	
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE			
Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I. / Misure legislative
Trattamento a base di poliossosteurato di alluminio in solvente (126)	Caduta del carico per rottura funi e ganci	<p>I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali</p> <p>Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante</p> <p>Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa</p> <p>Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature</p> <p>Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.</p> <p>Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione &gt; 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p>	<p>Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11</p> <p>Istruzioni ENPI fase 4</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374</p> <p>D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178</p>
	Caduta del carico per sfilamento funi	<p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.</p> <p>Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.</p> <p>Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.</p> <p>Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto.</p> <p>Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p>	<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 180</p>
	Esplosivo	<p>Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere</p> <p>Il prodotto non deve essere usato quando si fuma, quando si usano fiamme libere; deve essere movimentato con cautela, non deve essere sottoposto a pressione</p>	
	Inflammabile Inquinante	<p>Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere e quando si fuma</p> <p>Non disperdere il prodotto nelle falde freatiche, corsi d'acqua e fognatura;</p> <p>Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata</p>	
	Irritante per la pelle	<p>Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata</p> <p>Cambiare gli indumenti contaminati;</p> <p>Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno quindici minuti</p>	<p>Crema protettive</p>
Irritante per gli occhi Irritante per le vie respiratorie	<p>Evitare il contatto</p> <p>Non inalare i vapori del solvente;</p> <p>Ventilare il locale di lavoro;</p>	<p>Guanti Pomate Occhiali Autorespiratore</p>	

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 86 dB		
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE				
Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Trattamento a base di resine al silicone in solvente (126)	Esplosivo  Infiammabile Inquinante Irritante per la pelle	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Creme protettive Guanti Pomate Occhiali Autorespiratore	
		Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere Il prodotto non deve essere usato quando si fuma, quando si usano fiamme libere; deve essere movimentato con cautela, non deve essere sottoposto a pressione Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere e quando si fuma Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		
Trattamento a base di siliconati in soluzione acquosa alcalina (126)	Inquinante Corrosivo  Irritante per la pelle	Evitare il contatto Non inalare i vapori del solvente; Ventilare il locale di lavoro; Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Creme protettive Guanti Pomate Occhiali	
		Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata In caso di perdita di prodotto seguire le istruzioni riportate nelle schede di sicurezza Movimentare con cautela usando i DPI previsti nella scheda di sicurezza		
Stabilizzante a base di solvente (126)	Irritante per gli occhi  Esplosivo Infiammabile Inquinante Irritante per la pelle	Evitare il contatto Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Creme protettive Guanti Pomate Occhiali Autorespiratore	
		Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere Il prodotto non deve essere usato quando si fuma, quando si usano fiamme libere; deve essere movimentato con cautela, non deve essere sottoposto a pressione Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere e quando si fuma Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
Impermeabilizzante e a base di resina epossidica e induritore (126)	Irritante per gli occhi Irritante per le vie respiratorie	Evitare il contatto Non inalare i vapori del solvente; Ventilare il locale di lavoro; Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Creme protettive Guanti	
		Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Cambiare gli indumenti contaminati; Rimuovere la resina con crema e l'adesivo con detergente speciale; Pulire la pelle con crema, non con il solvente		



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 86 dB			
Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE					
Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione					
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>	
Guaina bituminoso-elastomerica (126)	Irritante per gli occhi	Evitare il contatto Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Pomate Occhiali		
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti		
	Guaina termoresistente (126)	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
	Fogli in PVC (126)	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
	Guaina in PVC (126)	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
	Cartonfeltro bitumato (126)	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
<b>Riferimenti</b>	(115) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni				
<b>Adempimenti</b>	(116) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino				
	(120) Adempimenti per gru				
	(121) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi				
	(124) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°				
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	(125) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura				
<b>Documenti</b>	(119) Visita medica semestrale per gli addetti che usano catrame, asfalti, bitumi				
	(117) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.				

Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 86 dB		
Fase:	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE			
Attività:	F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	(118) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata. (122) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato delle funi o catene;</li> <li>• lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> <li>• lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;</li> <li>• l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio</li> </ul>			
	(123) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)			
	(126) Scheda/e di sicurezza			

Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			
Fase:	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (127) (128)			
	F.02.01.01.09			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	CADUTA DALL'ALTO Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro e non si fumi Le aree di pertinenza dell'attività in cui vengono utilizzati i prodotti devono essere protette da estintori portatili d'incendio di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica Le lavorazioni a rischio di incendio devono disporre di luce naturale adeguata al fattore di rischio previsto, o sufficiente luce artificiale di notte o quando l'illuminazione è carente non inferiore a 5 lux Nella zona di lavorazione l'accumulo di materiale sarà limitato esclusivamente alla quantità destinata all'utilizzo; Gli ingombri del materiale dovranno mantenere fruibili le vie di esodo Non dovranno essere depositati anche temporaneamente materiali infiammabili e/o combustibili vicini alle fonti di calore Gli scarti di lavorazione saranno eliminati giornalmente e conferiti negli appositi spazi o discariche interne al cantiere Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella cassetta del pronto soccorso		D.P.R. n. 303/56 Art. 28  D.M. 28/07/58
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56  D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto degli addetti	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO				
Fase: Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (127) (128) F.02.01.01.09				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto sul perimetro	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Imbracatura di sicurezza	
	Caduta di materiali dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza		D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto all'interno del fabbricato	Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto	Imbracatura di sicurezza	
	Investimento per caduta di materiali dall'alto		Casco di protezione	D.P.R. n. 495/92 Art. 40
	Investimento di persone per occupazione del marciapiede da parte del cantiere	Delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale della larghezza di almeno un metro. Può trattarsi di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata o di una striscia di carreggiata protetta con recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti min. 50 cmq		
	Produzione ed inalazione di polveri	Prolungare la canale di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità	Maschera con filtro adatto	
<b>Prescrizioni</b>	(127) Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) (128) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Attività: F.02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		D.LGS. n. 626/94
	Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Attività: F.02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (129) Muratore polivalente (129) Autista (129) Operaio comune polivalente (129) Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40  Tubazioni per impianti elettrici Vedi pagina 42 Autocarro (130) (131) Vedi pagina 25	Caduta dall'alto sul perimetro	fissi della copertura	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		
	Cadute di persone dal cassone del camion	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede di altra persona L'imbracatore accede con scale a norma al cassone e, dopo aver provveduto all'imbracatura del carico, scende e si pone in posizione di sicurezza, onde consentire la movimentazione con gru o altro apparecchio di sollevamento		
	Investimento di persone per cedimento degli stoccaggi	Accatastare in modo solido i materiali  Per materiali che possono essere soggetti a scivolamento o rotolamento, posizionare fermi laterali idonei		
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.  Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		
	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		
				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.P.R. n. 673/82 Art. 2. D.P.R. n. 547/55 Art. 180  D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art.

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Attività: F.02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<b>Riferimenti Documenti</b>	Ribaltamento dei mezzi Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata. Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.		35
	(129) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (130) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata. (131) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività: F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Responsabile tecnico di cantiere (133) Capo squadra (impianti) (134) Elettricista (completo) (134) Operaio comune polivalente (133) Antenne, parabole ed altri manufatti	Caduta dall'alto dal bordo copertura  Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Concordare le modalità di disinserimento, parziale o totale, dell'alimentazione elettrica con il responsabile della conduzione dell'impianto stesso, se nominato Il direttore tecnico di cantiere deve concordare le misure di sicurezza relative allo scollegamento degli impianti esistenti con il responsabile della gestione dell'impianto, se nominato Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza L'impianto deve essere scollegato dalla rete principale di alimentazione, sul quadro devono essere posti dei cartelli ben visibili in cui si avverte di non collegare gli interruttori se presente usare la chiave per chiudere il quadro di alimentazione, chiave deve essere depositata presso l'ufficio del responsabile del cantiere Provvedere al disinserimento del quadro generale o, se ciò è impossibile, dei sottoquadri di alimentazione alle parti su cui si deve lavorare; verificare l'efficacia dell'operazione sugli schemi dell'impianto		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Elettrocuzione (132)	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale: riporre su bancali o traversine per facilitare il caricamento; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti   Scarpe di	

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività: F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pagina 40 Tubazioni in P.V.C	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere prelevati dall'alto verso il basso e comunque non prelevati in modo casuale che comporti uno squilibrio nella scaffalatura Depositare i materiali in modo ordinato in modo da evitare rovesciamenti causati da depositi instabili	sicurezza Guanti  Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza	
	Abrasioni, urti, compressioni	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza Guanti	
Tubazioni in acciaio rivestito	Inquinante	Non disperdere il materiale nell'ambiente Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza Guanti	
	Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza Guanti	
Corpi radianti (idraulica)	Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli manuali, carrelli elevatori, gru, etc. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti  Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza Guanti	
	Abrasioni, urti, compressioni			
Martello demolitore (135) (136)	Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, muletti, etc.)		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività: F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eeguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	Scarpe di sicurezza Guanti	D.P.R. n. 547/55
	Avvio intempestivo	Al termine dei lavori scaricare l'aria dal compressore Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Surriscaldamento Movimenti intempestivi	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Eeguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	Occhiali	
	Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello devono essere ben affilati Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	Scoppio delle tubazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta La strumentazione deve essere integra e funzionante Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato Tenere sotto controllo i manometri		
	Contatto con organi in movimento	Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 41
	Lesioni a parti del corpo	Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso Evitare la sostituzione con il martello in movimento La stabilità del pezzo o della struttura va garantita utilizzando i morsetti o altro sistema; evitare l'uso dei piedi o delle mani per tenere fermi i pezzi da lavorare Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro		
	Lesioni alle mani Intralcio ad altre lavorazioni	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	Guanti	
	Rumore (137) (138)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività: F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldamento (139) (135) (136) (140)	Vibrazioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti contro le aggressioni meccaniche Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 253
	Inalazione di polveri	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschera adeguata)		
	Ustioni	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		
	Incendio	Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione Le tubazioni non devono venire a contatto con sostanze quali grasso, olio, fango, etc. La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno 10 m, riducibili a 5 m se le bombole sono protette da scintille e calore o se si lavora all'esterno Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o taglio spegnere il cannello Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi antincendio di primo intervento Non usare i gas delle bombole per: •la pulizia di sostanze esplosive •rinfrescarsi •pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro •avviare motori a combustione interna pulire i pezzi in lavorazione		
	Ustioni	Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere i risvolti per evitare l'entrata di scintille e scorie Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati Non indossare abbigliamento in materiale sintetico		
	Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole	Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di sollevamento non imbragare direttamente il carrello portabombole ma alloggiarlo dentro idonei cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del carico. Il carrello portabombole dovrà essere posizionato nel cassone in posizione verticale e andrà opportunamente fissato per impedirne il ribaltamento e la caduta Nelle zone di intervento è necessario impedire il transito o la sosta di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di materiale incandescente		
	Ustioni o danni a non addetti	Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai luoghi di passaggio di persone e mezzi, proteggerle da calpestii, da scintille, fonti di calore o rottami incandescenti Per lavorazioni protratte nel tempo è necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura, riscaldamento o taglio		
	Danni all'apparato respiratorio	E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello nelle seguenti condizioni: •su recipienti o tubi chiusi •su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore o dell'umidità possono da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto		
	Esplosione per formazione di atmosfere esplosive			



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività: F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Scale doppie (135) (136) Vedi pagina 33	Esplosione o incendio depositi	l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi clorurati come la trielina Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste in posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il ribaltamento Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di materiale	Guanti	D.P.R. n. 303/56 Art. 20
	Incendio di zone limitrofe	Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili		
Scale semplici portatili (135) (136)	Incendio di materiali adiacenti Lesioni alle mani Inalazione di fumi prodotti dalla fusione del metallo	Allontanare eventuali materiali infiammabili Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (guanti) Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di aspirazione forzata Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a sfilamento rapido)	Scarpe di sicurezza Occhiali	D.P.R. n. 547/55 Art. 259
	Caduta di materiali	Proiezione di schegge Radiazioni: visibili, ultraviolette (UV) e infrarosse (IR)	Occhiali Maschera con filtro adatto Indumenti di protezione	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
	Proiezione di materiali incandescenti	Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI prescritti		D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 164/56 Art. 8
	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento	Il piede della scala deve essere posizionato ad 1/4 della lunghezza totale della scala Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli,		
	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività: F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Utensili ed attrezzature manuali (135) (136) Vedi pagina 36	Ferite a terzi per caduta dall'alto di materiali	legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate Se la scala serve ad accedere ad un piano, la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili: •resistenza •pioli (di tipo antistrucchiolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri) •dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando ricorrono pericoli per le condizioni di stabilità della scala)		D.P.R. n. 164/56 Art. 8
		Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scale più lunghe; Vietare l'uso della scala semplice per attività su impianti o linee elettriche Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 164/56 Art. 8
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		D.P.R. n. 547/55 Art. 18
		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni		Guanti  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	
	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		
<b>Riferimenti</b>	(133) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (134) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	(137) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (139) Protocollo sanitario			
<b>Segnaletica</b>	(141) Gli addetti alla saldatura ossiacetilenica devono essere sottoposti a visita medica periodica a cura del medico competente (132) Apporre segnaletica di avvertimento per evitare un accidentale ripristino della tensione			
<b>Documenti</b>	(138) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (135) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (136) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata (140) Norme generali per gli addetti alla saldatura:			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività: F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Indossare scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, il grembiule o la pettorina a seconda dei casi;</li> <li>•Per lavori in orizzontale o verticale indossare occhiali di sicurezza ed il elmetto;</li> <li>•Per lavori sopratesta indossare idonei cappucci antitermici completi di schermo con vetro inattinico che, per ogni copricapo o schermo, dovrà essere sempre sostituito se rotto o chiazato;</li> <li>•In caso di presenza di gas o vapori usare una maschera a filtro di tipo adatto alla lavorazione od una maschera ad emissione di aria esterna;</li> </ul> Nei lavori in locali interrati e senza via di fuga, visibile e facilmente accessibile, usare cintura di sicurezza con fune di sufficiente lunghezza per gli interventi di salvataggio			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6		
Attività: F.02.02.03 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (142) (143) (144)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra (impianti) (145) Operaio comune polivalente (146) Ponteggiatore	Caduta dall'alto dal bordo copertura Caduta dall'alto per cedimento della copertura Caduta dall'alto e negli scavi Caduta di attrezzi dall'alto Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali Investimento di materiali dal bordo scavi Caduta di materiali dall'alto Punture ai piedi Inciampo, scivolamento Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	Stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature rimuovere gli scarti e/o rifiuti Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolarmente installato Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antidrucciolo Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di lavoro Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro	Guanti Elmetto Elmetto Calzature di sicurezza	L. n. 46/90 art. 12 comma 2 D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 24

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6		
Attività: F.02.02.03 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (142) (143) (144)				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
(146) Elettricista (145) Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.P.R. n. 673/82 Art. 2. D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Vedi pagina 40 Scale doppie (147) (148) Vedi pagina 33	Caduta del carico per sfilamento funi	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Utensili ed attrezzature manuali (147) (148) Vedi pagina 36	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera Guanti	
Pinza pressacavo Sbobinatrice elettrica (147) (148) Vedi pagina 32	Proiezione di schegge o materiali Lesioni alle mani	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6		
Attività: F.02.02.03 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (142) (143) (144)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Sbobinatrice manuale (147) (148) Vedi pagina 33				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Cesoie (147) (148) Vedi pagina 30				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47				
<b>Riferimenti</b>	(145) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino (146) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Adempimenti</b>	(142) Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria; il progetto è però consigliabile. L'installatore è comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima della sua messa in funzione			
<b>Documenti</b>	(143) Modello A di denuncia all'ISPESL dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche di cantiere (144) Modello B di denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra delle attrezzature di cantiere (147) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (148) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB		
Attività: F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta di materiali dall'alto	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura Non depositare materiali e attrezzature sul bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 14
	Franamento dello scavo	Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi  Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità	Casco di protezione	D.P.R. n. 164/56 Art. 14 D.P.R. n. 164/56 Art. 12

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB		
Attività: F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (150) Autista autocarro (150) Palista (150) Muratore polivalente (150) Operaio comune polivalente (150) Terra, ghiaione misto in natura	Indebolimento e/o crollo di manufatti adiacenti	superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		D.P.R. n. 164/56 Art. 13
	Investimento di estranei alle lavorazioni Caduta nello scavo	Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario alla loro manutenzione Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi Provvedere all'individuazione dei condotti interrati ed in caso di necessità eseguire lo scavo con un assistente a terra		D.P.R. n. 164/56 Art. 12
	Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti	Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti sospendere i lavori e segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto		D.P.R. n. 164/56 Art. 4
	Investimento da caduta di materiali	Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali. I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento		
	Elettrocuzione	I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra		
	Situazioni di emergenza	Il personale addetto agli scavi di trincea deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo per gestire eventuali situazioni di emergenza Predisporre idonee vie di fuga accertandosi delle distanze ridotte al minimo possibile fra le scale a mano utilizzate per l'accesso al fondo degli scavi		
	Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi manuali Il personale addetto a protrate operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94
Utensili ed	Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito  Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 626/1994

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB		
Attività: F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
attrezzature manuali (151) (152) Vedi pagina 36		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	
Autocarro con cassone ribaltabile (152) (151) (153)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
	Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
	Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Schiacciamento delle persone per guasto al pistone	Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB		
Attività: F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Pala meccanica (152) (151) Vedi pagina 25	idraulico del cassone			
	Caduta dall'alto di persone	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurame la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone		
	Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
	Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protrate operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
	Investimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		
	Inquinamento ambientale per polverosità	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		
	Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173 D.P.R. n. 547/55 Art. 175
	Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle		
	Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
	Rumore	Per macchine prodotte dopo il '92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.LGS. n. 277/91
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza Maschera con filtro adatto	D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 303/56	
Inalazione di polveri, fibre			D.P.R. n. 547/55 Art. 77	
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato			
Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore			
Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza			
Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente			D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto	



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB		
Attività: F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
(152) (151)	<p>Rumore (154)</p> <p>Vibrazioni Urti, colpi, impatti e compressioni</p> <p>Contatto con linee elettriche aeree Scivolamenti, cadute a livello</p> <p>Inalazione di polveri, fibre</p> <p>Contatto con oli minerali e derivati Ribaltamento</p> <p>Incendio Caduta di persona dall'alto</p> <p>Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni</p>	<p>Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti</p> <p>Nella zona di lavoro non ci devono essere linee elettriche che possano interferire con la manovra Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro</p> <p>Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi Usare gli stabilizzatori ove presenti Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione</p> <p>Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Eseguito lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro</p>	<p>Otoprotettori</p> <p>Guanti Indumenti di protezione</p> <p>Scarpe di sicurezza Maschera con filtro adatto Guanti</p>	<p>1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91</p> <p>D.P.R. n. 303/56</p> <p>D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 303/56</p> <p>D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 77</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB		
Attività: F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<b>Riferimenti</b>	(150) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Adempimenti</b>	(153) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)			
<b>Sorveglianza sanitaria Segnaletica</b>	(154) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (149) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 493/96			
<b>Documenti</b>	(151) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (152) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 87 dB		
Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia				
Attività: F.02.02.05.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (155) Muratore polivalente (155) Operaio comune polivalente (155) Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Vedi pagina 40 Scale doppie (156) (157) Vedi pagina 33	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali Caduta dall'alto per cedimento della copertura  Caduta dall'alto dal bordo copertura  Caduta dall'alto	Impresa2: Il direttore tecnico di cantiere della impresa appaltatrice delle strutture o, in sua vece, il capocantiere, coordina con l'impresa appaltatrice degli impianti elettrici i movimenti reciproci dei mezzi e degli addetti  Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucchiolo	Guanti	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56  D.P.R. n. 164/56 Art. 8  D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia Attività: F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 97 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (158)          Muratore polivalente (158)          Operaio comune polivalente (158)          Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc.          Vedi pagina 40          Scale doppie (159) (160)          Vedi pagina 33</p> <p>Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti.          Vedi pagina 49          Ponti su cavalletti          Vedi pagina 48          Ponteggio metallico fisso          Vedi pagina 47          Utensili ed attrezzature manuali (159) (160)          Vedi pagina 36</p>	<p>Caduta dall'alto dal bordo copertura</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e</p>	<p>Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato</p> <p>Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucchiolo</p> <p>Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine</p> <p>Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p>	<p></p> <p>A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine          Elmetto</p>	<p>D.P.R. n. 164/56 Art. 8</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35          D.P.R. n. 547/55 Art. 18</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia Attività: F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 97 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Scanalatore (159) (160)	<p>abrasioni</p> <p>Proiezione di schegge o materiali</p> <p>Avvio intempestivo</p> <p>Surriscaldamento Lesioni alle mani Proiezione di polveri o particelle</p> <p>Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi</p> <p>Elettrocuzione o folgorazione</p>	<p>Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge</p> <p>Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante</p> <p>Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi</p> <p>Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non battere mai sul disco e tenerlo pulito Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p> <p>L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza</p>	<p>Calzature di sicurezza Occhiali o visiera</p> <p>Guanti</p> <p>Calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tuta), occhiali o visiera, maschera antipolvere</p>	<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p> <p>D.LGS. n. 626/94</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia Attività: F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 97 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Martello demolitore elettrico (159) (160)	Investimento e lesioni a non addetti  Ustioni Rumore (161) (162)	<p>Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione</p> <p>I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro</p> <p>Utilizzare solo prese e spine normalizzate</p> <p>Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)</p> <p>I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi</p> <p>I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni</p> <p>Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro</p> <p>Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)</p> <p>Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione</p> <p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91</p>	Cuffie o tappi auricolari	<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 24</p> <p>D.LGS. n. 277/91</p>
	Proiezione di parti della macchina	<p>Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati</p> <p>Sostituito il disco, prima di rimettere in funzione l'utensile, provare a mano il libero movimento del disco stesso</p>		Calzature di sicurezza; Guanti
	Urti, colpi, impatti, compressioni	<p>Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie</p> <p>Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata</p>	Occhiali o visiera	
	Avvio intempestivo	<p>Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro</p> <p>Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante</p>		Occhiali o visiera
	Surriscaldamento Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti	<p>Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere</p> <p>Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati</p> <p>Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro</p> <p>Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)</p> <p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p>	Occhiali o visiera	
	Elettrocuzione o folgorazione	<p>L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione</p> <p>Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento</p> <p>Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione</p> <p>Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p>		Occhiali o visiera

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia Attività: F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 97 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	<p>Contatto con organi in movimento</p> <p>Lesioni a parti del corpo</p> <p>Lesioni alle mani Rumore (161) (162)</p> <p>Proiezione di polveri o particelle</p> <p>Vibrazioni</p> <p>Ustioni</p>	<p>Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto</p> <p>L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza</p> <p>Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione</p> <p>I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro</p> <p>Utilizzare solo prese e spine normalizzate</p> <p>Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)</p> <p>I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi</p> <p>I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni</p> <p>Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso</p> <p>Evitare la sostituzione con il martello in movimento</p> <p>Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato</p> <p>Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata</p> <p>Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi</p> <p>La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione</p> <p>Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro</p> <p>E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto</p> <p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91</p> <p>Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo</p> <p>Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo</p>	<p>Guanti</p> <p>Cuffie o tappi auricolari</p> <p>Mascherina antipolvere, occhiali o visiere</p> <p>Guanti imbottiti antivibrazioni</p>	<p>Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 41</p> <p>D.LGS. n. 277/91</p> <p>D.LGS. n. 626/94</p>
<b>Riferimenti</b> <b>Sorveglianza sanitaria</b> <b>Segnaletica</b> <b>Documenti</b>	(158) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (161) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (162) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (159) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (160) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 75 dB		
Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia				
Attività: F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (163) Muratore polivalente (163) Operaio comune polivalente (163) Tubazioni per impianti elettrici Vedi pagina 42 Malta (164)	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza	Guanti	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo		
Scale doppie (165) (166) Vedi pagina 33	Inalazione di polvere	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Mascherine antipolvere Guanti contro le aggressioni chimiche	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
	Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie)			
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Ponteggio	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 75 dB		
Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia Attività: F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
metallico fisso Vedi pagina 47 Trapano Vedi pagina 35 Utensili ed attrezzature manuali (165) (166) Vedi pagina 36	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto  Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Betoniera a bicchiere (165) (166) Vedi pagina 29	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Cuffie o tappi auricolari Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti Maschera antipolvere, guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Molazza (165) (166) Vedi pagina 31	Rumore  Esposizione ad allergeni  Inalazione e contatto con polveri, fibre	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata  Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)  Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata  Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la	Cuffie o tappi auricolari Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti Maschera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 75 dB		
Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia				
Attività: F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<b>Riferimenti Documenti</b>	Caduta di oggetti dall'alto	protezione contro il contatto e l'inalazione di polveri	antipolvere, guanti Elmetto	
	(163) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m		
	(164) Scheda/e di sicurezza			
	(165) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.			
	(166) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne				
Attività: F.02.02.06.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		D.LGS. n. 626/94
	Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguaire la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		
	Cadute di persone dal cassone del camion	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede di altra persona L'imbracatore accede con scale a norma al cassone e, dopo aver provveduto all'imbracatura del carico, scende e si pone in posizione di sicurezza, onde consentire la movimentazione con gru o altro apparecchio di sollevamento		
	Investimento di persone per cedimento degli stoccaggi	Accatastare in modo solido i materiali		
		Per materiali che possono essere soggetti a scivolamento o rotolamento, posizionare fermi laterali idonei		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2		
Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne				
Attività: F.02.02.06.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
<p>copertura) (167) Muratore polivalente (167) Autista (167) Operaio comune polivalente (167) Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40</p> <p>Tubazioni per impianti elettrici Vedi pagina 42 Autocarro (168) (169) Vedi pagina 25</p>	<p>Caduta del carico per rottura funi e ganci</p> <p>Caduta del carico per sfilamento funi</p> <p>Ribaltamento dei mezzi</p> <p>Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni</p>	<p>Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa</p> <p>Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.</p> <p>La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata.</p> <p>Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.</p>		<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.P.R. n. 673/82 Art. 2. D.P.R. n. 547/55 Art. 180</p> <p>D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p>
<b>Riferimenti Documenti</b>	<p>(167) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino</p> <p>(168) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.</p> <p>(169) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.</p>			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne				
Attività: F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	<p>Caduta dall'alto per cedimento della copertura</p> <p>Caduta dall'alto dal bordo copertura</p> <p>Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali</p>	<p>Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico</p> <p>Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza</p> <p>Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato</p>	<p>Guanti</p>	<p>D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne Attività: F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (170) Muratore polivalente (170) Operaio comune polivalente (170) Tubazioni per impianti elettrici Vedi pagina 42 Utensili ed attrezzature manuali (171) (172) Vedi pagina 36	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta		D.LGS. n. 626/94	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto  Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
	Trapano Vedi pagina 35 Scale doppie (171) (172) Vedi pagina 33	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
	Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento  Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.	Dispositivo anticaduta da utilizzare se il	



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne Attività: F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 <b>Riferimenti Adempimenti</b> <b>Documenti</b>	Lesioni alle mani per l'uso degli utensili  (170) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (175) Effettuare la verifica trimestrale delle funi (177) Affidare la manutenzione del ponteggio sospeso motorizzato a persona opportunamente formata (171) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (172) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata. (173) Collaudo del Ministero del Lavoro, prima della messa in servizio dei ponti sospesi motorizzati (174) Verifica periodica biennale da parte dell'Ispettorato del Lavoro (176) Verifica trimestrale delle funi del ponte sospeso motorizzato	carico massimo alla navicella Il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argano a tamburo con due o più funi portanti, deve essere non inferiore a 14; nel caso di sospensione ad una fune portante deve essere non inferiore a 16 se è installato il dispositivo paracadute, 18 in assenza di tale dispositivo; Gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle piattaforme o al di fuori di esse e devono essere del tipo autofrenante, dotati di freni agenti automaticamente in assenza di forza motrice I carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di sistema frenante automatico e di dispositivo di bloccaggio per lo stazionamento; se traslanti su rotaie devono essere dotati di fine corsa automatici e fissi Non è ammesso l'uso di argani a frizione per la manovra dei ponti sospesi  Gli addetti devono indossare i guanti.	Guanti	D.P.R. n. 164/56 Art. 42

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Attività: F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB		
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra (fondazioni,	Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi.  Investimento di persone, parti fisse o mezzi per errata manovra del guidatore delle pale meccaniche.	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura. Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi.  Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi. I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici. La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti. Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche. In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a segnalazioni di addetti a terra.		D.P.R. n. 164/56 Art. 12

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Attività: F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (178) Muratore polivalente (178) Palista (178) Operaio comune polivalente (178) Ghiaione misto in natura</p> <p>Utensili ed attrezzature manuali (179) (180) Vedi pagina 36</p> <p>Pala meccanica (180) (179) Vedi pagina 25</p>	<p>Inalazione di polveri</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni</p> <p>Proiezione di schegge o materiali</p> <p>Rumore</p> <p>Scivolamenti, cadute a livello</p> <p>Inalazione di polveri, fibre</p> <p>Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni</p>	<p>Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito</p> <p>Depositare il ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p> <p>Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine</p> <p>Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge</p> <p>Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro</p> <p>Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia. Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo</p>	<p>Mascherina antipolvere</p> <p>A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto</p> <p>Calzature di sicurezza Occhiali o visiera</p> <p>Cuffie o tappi auricolari Calzature di sicurezza con suola antiscivolo Mascherina antipolvere</p>	<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.LGS. n. 277/91</p> <p>D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 303/56</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 77</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Attività: F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente. (180) (179)	<p>Caduta di persona dall'alto.</p> <p>Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala.</p> <p>Rumore (181)</p> <p>Vibrazioni Urti, colpi, impatti e compressioni</p> <p>Contatto con linee elettriche aeree Scivolamenti, cadute a livello</p> <p>Inalazione di polveri, fibre</p> <p>Contatto con oli minerali e derivati Ribaltamento</p> <p>Incendio Caduta di persona dall'alto.</p> <p>Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni</p>	<p>di almeno 70 cm. per ciascun lato. Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari. Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore. La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza.</p> <p>Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti</p> <p>Nella zona di lavoro non ci devono essere linee elettriche che possano interferire con la manovra Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro</p> <p>Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi. Usare gli stabilizzatori ove presenti Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari. Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore. I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione</p> <p>Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia. Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti</p>	<p>Cuffie o tappi auricolari</p> <p>Guanti e indumenti protettivi</p> <p>Calzature di sicurezza con suola antiscivolo Mascherina antipolvere Guanti</p>	<p>D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91</p> <p>D.P.R. n. 303/56</p> <p>D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 547/55</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 77</p>



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB		
Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati				
Attività: F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
		<p>Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.</p> <p>Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori</p> <p>Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte</p> <p>L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro</p> <p>I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti</p> <p>Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza</p> <p>Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro</p>		
<b>Riferimenti</b>	(178) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	(181) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA			
<b>Documenti</b>	(179) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.			
	(180) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati				
Attività: F.02.02.07.02 - Posa di pozzetti e cavidotti				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	<p>Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile</p>		D.LGS. n. 626/94 Art. 47  D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (182) Muratore polivalente (182) Operaio comune polivalente (182) Pozzetti		<p>Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati</p> <p>in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti</p>		Guanti; Calzature di sicurezza
Tubazioni in P.V.C.	Abrasioni, urti, compressioni	<p>Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento;</p>		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Attività: F.02.02.07.02 - Posa di pozzetti eavidotti				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Utensili ed attrezzature manuali (183) (184) Vedi pagina 36	Abrasioni, urti, compressioni	segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti; Calzature di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Inquinante	Non disperdere il materiale nell'ambiente		
<b>Riferimenti Documenti</b>	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	Proiezione di schegge o materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	
	(182) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (183) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (184) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB		
Attività: F.02.02.08 - Inserimento fili				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra (impianti) (185)	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato	Guanti	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta		D.LGS. n. 626/94

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB		
Attività: F.02.02.08 - Inserimento fili				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Operaio comune polivalente (186) Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Vedi pagina 40</p> <p>Sbobinatrice elettrica (187) (188) Vedi pagina 32</p> <p>Sbobinatrice manuale (187) (188) Vedi pagina 33</p> <p>Scale doppie (187) (188) Vedi pagina 33</p> <p>Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48</p> <p>Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47</p>	<p>Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento</p> <p>Caduta di persone dall'alto</p>	<p>Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.</p>	<p>Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna</p>	<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.P.R. n. 547/55 Art. 18</p>
<b>Riferimenti</b>	(185) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino			
	(186) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Documenti</b>	(187) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.			
	(188) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2		
----------------------------------	--	--	--	--

Attività: F.02.02.09 - Installazione e collegamento apparecchiature elettriche

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Capo squadra (impianti) (189)                      Eletttricista (190)                      Ponteggiatore (190)                      Operaio comune polivalente (190)                      Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc.                      Vedi pagina 40                      Avvitatore elettrico (191) (192)</p>	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	<p>Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico                      Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza</p>	<p>Calzature di sicurezza; Guanti</p>	<p>D.P.R. n. 164/56                      D.P.R. n. 164/56</p>
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	<p>Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato</p>		<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal                      D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35                      D.P.R. n. 459/96                      D.P.R. n. 547/55</p>
	Elettrocuzione	<p>Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i collegamenti</p>		<p>D.LGS. n. 626/94 Art. 35                      D.P.R. n. 547/55 Art. 309                      D.P.R. n. 547/55 Art. 310</p>
	Urti, colpi, impatti, compressioni	<p>Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro</p>		<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 311                      D.P.R. n. 547/55 Art. 313</p>
	Elettrocuzione o folgorazione	<p>Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature</p> <p>L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione                      Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento                      Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione                      Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V</p> <p>Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra</p> <p>Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);                      Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto                      L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza                      Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione                      I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di</p>		<p>D.P.R. n. 547/55 Art. 316</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 64 dB		
Attività: F.02.02.09 - Installazione e collegamento apparecchiature elettriche				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Trapano Vedi pagina 35 Scale doppie (191) (192) Vedi pagina 33</p> <p>Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48</p> <p>Utensili ed attrezzature manuali (191) (192) Vedi pagina 36</p>	Proiezione di materiali	<p>lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti</p>	Occhiali o visiere	<p>D.LGS. n. 626/94</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18</p>
	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			
	Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.	Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	Proiezione di schegge o materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	
	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 64 dB		
Attività: F.02.02.09 - Installazione e collegamento apparecchiature elettriche				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
<b>Riferimenti</b>	(189) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino (190) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Documenti</b>	(191) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (192) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB			
Attività: F.02.02.10 - Collaudo impianto elettrico					
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>	
Capo squadra (impianti) (193) Elettricista (193) Operaio comune polivalente (194) Utensili ed attrezzature manuali (195) (196) Vedi pagina 36	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Vietare l'accesso ai non addetti alla prova, con apposita cartellonistica e posa di sbarramenti della zona interessata		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56	
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura				
	Elettrocuzione di non addetti	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Tester (195) (196)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB		
Attività: F.02.02.10 - Collaudo impianto elettrico				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Elettrocuzione degli addetti  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni       Tagli, abrasioni	Utilizzare attrezzature a norma  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto  L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature e siano ben fissati	Guanti dielettrici	35  D.P.R. n. 547/55  D.P.R. n. 547/55 Art. 24
<b>Riferimenti</b>	(193) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino			
<b>Documenti</b>	(194) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (195) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. (196) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO				
Fase: Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (197) (198) F.02.02.10				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	CADUTA DALL'ALTO Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro e non si fumi Le aree di pertinenza dell'attività in cui vengono utilizzati i prodotti devono essere protette da estintori portatili d'incendio di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica Le lavorazioni a rischio di incendio devono disporre di luce naturale adeguata al fattore di rischio previsto, o sufficiente luce artificiale di notte o quando l'illuminazione è carente non inferiore a 5 lux Nella zona di lavorazione l'accumulo di materiale sarà limitato esclusivamente alla quantità destinata all'utilizzo; Gli ingombri del materiale dovranno mantenere fruibili le vie di esodo Non dovranno essere depositati anche temporaneamente materiali infiammabili e/o combustibili vicini alle fonti di calore Gli scarti di lavorazione saranno eliminati giornalmente e conferiti negli appositi spazi o discariche interne al cantiere Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella cassetta del pronto soccorso  Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 303/56 Art. 28  D.M. 28/07/58  D.P.R. n. 164/56  D.P.R. n. 164/56

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO				
Fase: Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (197) (198) F.02.02.10				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto degli addetti	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		
	Caduta dall'alto sul perimetro			
	Caduta di materiali dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza		D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto all'interno del fabbricato		Imbracatura di sicurezza	
	Investimento per caduta di materiali dall'alto	Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto	Casco di protezione	D.P.R. n. 495/92 Art. 40
	Investimento di persone per occupazione del marciapiede da parte del cantiere	Delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale della larghezza di almeno un metro. Può trattarsi di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata o di una striscia di carreggiata protetta con recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti min. 50 cmq		
	Produzione ed inalazione di polveri	Prolungare la canale di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità	Maschera con filtro adatto	
<b>Prescrizioni</b>	(197) Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) (198) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Fase: Intonaci e Tinteggiature.				
Attività: F.02.03.01.01 - Stuccatura e carteggiatura di facciate				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	
	Caduta di persone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.01 - Stuccatura e carteggiatura di facciate		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Capo squadra opere edili (199) Decoratore (200) Operaio comune polivalente (201) Stucco o pitture (202)</p> <p>Utensili ed attrezzature manuali (203) (204) Vedi pagina 36</p> <p>Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pagina 34 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi pagina 49</p>	<p>Lesioni dorso lombari per i lavoratori</p> <p>Inquinante</p> <p>Irritante per la pelle e le vie respiratorie</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni</p> <p>Proiezione di schegge o materiali Rumore (205)</p>	<p>Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile</p> <p>Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali Utilizzare secondo le disposizioni della scheda di sicurezza Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata</p> <p>Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine</p> <p>Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge</p>	<p>DPI previsti dalla scheda di sicurezza</p> <p>Guanti</p> <p>Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali</p>	<p>D.LGS. n. 626/94 Art. 47</p> <p>D.LGS. n. 626/94 Allegato VI</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p>

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.01 - Stuccatura e carteggiatura di facciate		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB		
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48 Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 <b>Riferimenti</b>	Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote	Imbracatura di sicurezza	
<b>Segnaletica</b> <b>Documenti</b>	(199) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni (200) Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT Torino (201) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (205) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (202) Scheda/e di sicurezza (203) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (204) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
Capo squadra opere edili (206) Muratore polivalente (207) Riquadratore (intonaci) (208) Operaio comune polivalente (207) Gruista (gru a torre) (207) Intonaco a base di silicati (209)	Lesioni dorso lombari per i lavoratori  Caduta di persone dall'alto  Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile  Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale  Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate  Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il	Casco di protezione	D.LGS. n. 626/94 Art. 47  D.LGS. n. 626/94 Allegato VI

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
<p>Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40</p> <p>Utensili ed attrezzature manuali (210) (211) Vedi pagina 36</p> <p>Molazza (210) (211) Vedi pagina 31</p>	<p>Irritante per la pelle</p> <p>Irritante per gli occhi</p> <p>Caduta del carico per rottura funi e ganci</p> <p>Caduta del carico per sfilamento funi</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni</p> <p>Proiezione di schegge o materiali</p> <p>Rumore</p> <p>Esposizione ad allergeni</p> <p>Inalazione e contatto con polveri, fibre</p>	<p>sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Evitare il contatto con le parti del corpo</p> <p>Evitare il contatto Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc</p> <p>Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari</p> <p>Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine</p> <p>Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti</p> <p>Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge</p> <p>Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata</p> <p>Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e l'inalazione di polveri</p>	<p>Creme protettive Guanti Pomate Occhiali</p> <p>Guanti</p> <p>Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali</p> <p>Otoprotettori</p> <p>Maschera con filtro adatto Guanti Maschera con filtro adatto</p>	<p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.P.R. n. 673/82 Art. 2 D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p> <p>D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</p>



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Fase: Intonaci e Tinteggiature.				
Attività: F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Pistola per intonaco (210) (211)	Rumore (213) (214)	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91
	Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Otoprotettori	D.M. 28/01/92
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere) per la protezione contro l'inalazione di polveri	Maschera con filtro adatto Guanti	D.P.R. n. 303/56
	Contatto con organi in movimento	Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture Le parti laterali della betoniera devono essere protette con elementi pieni o con traforati metallici Tutti gli organi lavoratori (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed altri) devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee protezioni Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento alla vasca, devono avere carter di protezione Non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi in movimento Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti svolazzanti	Maschera con filtro adatto Guanti	D.P.R. n. 547/55 Art. 73
	Investimento durante le lavorazioni	Le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e fune devono essere provviste di fine corsa automatico per l'arresto della benna nella posizione di estremità superiore		
	Riavvio o azionamento accidentale	Dopo l'uso accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di alimentazione Deve essere provvista di dispositivo contro il riavviamento automatico (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete		
	Ribaltamento	Quando la velocità del vento è superiore a 72 km/h ancorare la betoniera secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto delle istruzioni		
	Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m		
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori (215)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	Casco di protezione	D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Proiezione di getti e schizzi	Durante l'uso della betoniera si devono adottare tutte le precauzioni affinché gli addetti non siano investiti da getti di materiali o schizzi	Indumenti di protezione	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Proiezione di getti e schizzi	L'ugello e le tubazioni devono essere puliti Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere ben eseguite Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti Scarpe di sicurezza Indumenti di protezione	35 D.P.R. n. 459/96
	Rumore (213) (214)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
	Esposizione ad allergeni	In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione e/o di ventilazione Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Indumenti di protezione	D.M. 28/01/92
	Elettrocuzione	Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare		D.P.R. n. 547/55 Art. 288
	Caduta dell'operatore dall'alto	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi	Imbracatura di sicurezza	
Caduta di materiale dall'alto	Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico	Casco di protezione		
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (216) (217) (218) (219)	Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
		I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e		



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Fase: Intonaci e Tinteggiature.				
Attività: F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	(210) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse			
	(211) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata			
	(212) Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità della betoniera Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni"			
	(216) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>•lo stato delle funi o catene;</li> <li>•lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> <li>•lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;</li> <li>•l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio</li> </ul>			
	(217) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Fase: Intonaci e Tinteggiature.				
Attività: F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Caduta di persone dalle aperture	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne (vani ascensori, ad es.) che esterne, vanno protette con un parapetto di sicurezza fino all'altezza di 100 cm rispetto al piano di lavoro		D.LGS. n. 626/94 Allegato VI D.P.R. n. 164/56
	Caduta di persone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		
Capo squadra opere edili (220) Decoratore (221) Gruista (gru a torre) (222) Operaio comune polivalente (222) Vernici o pitture Vedi pagina 42	Irritante per la pelle		Creme protettive	
	Inalazione di vapori, sostanze allergizzanti		Guanti Pomate Maschera con filtro adatto	
Funi di		Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di		D.Lgs. 626/1994



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40  Utensili ed attrezzature manuali (223) (224) Vedi pagina 36  Pistola per pittura a spruzzo (223) (224)	Caduta del carico per rottura funi e ganci Caduta del carico per sfilamento funi  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Proiezione di schegge o materiali  Proiezione di getti e schizzi  Rumore (225) (226)  Esposizione a nebbie, gas, vapori	presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc  Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari  Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge  L'ugello e le tubazioni devono essere puliti Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere ben eseguite Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91  In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione e/o di ventilazione Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto	Guanti  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Guanti Occhiali  Otoprotettori  Indumenti di protezione	come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.P.R. n. 673/82 Art. 2 D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35  D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96  D.P.R. n. 547/55  D.LGS. n. 277/91  D.M. 28/01/92



Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Gru fissa a rotazione alta (231) (232)	Caduta del carico per sfilamento funi	<p>I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.</p> <p>Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari</p>		Circ. ISPEL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178  D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.M. 12/09/59 Art. 7
	Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.P.R. n. 547/55 Art. 194 D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12 Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6
	Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione Caduta del carico	Cartellonistica con istruzioni d'uso e formazione adeguata per gruisti ed imbricatori  Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione  Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		D.P.R. n. 547/55 Art. 186 Fascicolo istruzioni ENPI n° 4
	Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti Caduta del carico per sganciamento accidentale	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) Le funi e le catene devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali Il sollevamento va effettuato solo con benna o cassoni metallici		D.P.R. n. 547/55 Art. 171 D.P.R. n. 547/55 Art. 179
	Caduta del carico per mancanza di F. M	I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico		D.P.R. n. 547/55 Art. 172
	Caduta del carico per errato comando	Formazione degli addetti nelle modalità operative		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
	Investimento per caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino		D.P.R. n. 547/55 Art. 4

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) Vedi pagina 41  Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi pagina 49 Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 <b>Riferimenti</b>	Investimento persone o mezzi durante le operazioni	Effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico Non lasciare carichi sospesi al gancio Accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l'imbracatura rispettando i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciante) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi La gru quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Evitare di passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Caduta dall'alto degli addetti	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone		D.P.R. n. 547/55 Art. 376 Nota ENPI I-5 del 05/02/75 CNR 10021/85 CNR 10021/85
	Ribaltamento della gru in orario extra lavorativo	Sbloccare, a fine attività, il freno di rotazione del braccio Per vento di tempesta, ancorare la torre con funi di acciaio o a blocchi di calcestruzzo		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Elettrocuzione	Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		D.P.R. n. 547/55 Art. 182
	Interferenze fra gru a torre	Dare istruzioni per l'esecuzione delle attività in tempi diversi		
	Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni	Le manovre e gli spostamenti devono essere concordati tra gli operatori con opportuni protocolli Assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli		
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 673/82 Art. 2
	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
	<b>Adempimenti</b>	(220) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni (221) Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT Torino (222) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (229) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10° (230) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina				
<b>Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure sicurezza</b>	<b>D.P.I.</b>	<b>Misure legislative</b>
<b>Sorveglianza sanitaria Segnaletica Documenti</b>	(231) Adempimenti per gru (233) Il datore di lavoro deve inoltrare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISPESL competente per territorio prima della sua messa in servizio (234) La verifica periodica, annuale, è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, a cura del Presidio Multizonale di Prevenzione (235) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi (225) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (226) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (223) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (224) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata (227) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>•lo stato delle funi o catene;</li> <li>•lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> <li>•lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;</li> <li>•l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio</li> </ul> (228) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento) (232) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gru			



### 3) COORDINAMENTO

#### 3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

C.31 - Come previsto dalla normativa, il piano di sicurezza e coordinamento va consegnato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori per la consultazione preventiva; il medesimo processo va attivato in caso di modifiche significative da apportare ad essi; è loro diritto formulare, al rispettivo datore di lavoro, proposte di modifica, integrazione, ecc. sui piani.

#### 3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO

##### C.32 - INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA'

Per evitare efficacemente qualsiasi interferenza dei lavori con l'attività dell'edificio, l'impresa assuntrice dei lavori dovrà, comunque ed **obbligatoriamente**, adottare metodi e orari di lavoro, tali da garantire un netto sfasamento temporale, fra tali attività e l'esecuzione di quelle opere che comportano fattori di rischio, anche di minima entità, verso terzi. L'esatta conoscenza delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo 2.4 (ANALISI DELLE LAVORAZIONI). I metodi ed in particolare gli orari di lavoro che l'impresa intende adottare, dovranno essere preventivamente concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione ed il Direttore dei Lavori.

##### INTERFERENZE FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE

Durante la realizzazione delle opere di finitura e di completamento degli impianti, i responsabili tecnici o i capocantiere si contattano quotidianamente con i responsabili delle varie squadre, prima dell'inizio dei lavori, in modo da evitare di operare in contemporanea nello stesso piano dell'edificio; se, per qualche motivo, fosse necessaria la coesistenza di addetti in uno stesso piano, devono prevedere l'esecuzione di attività in vani diversi, verificando la posizione degli stoccaggi provvisori dei materiali e delle attrezzature, il transito dei cavi e quanto altro possa recare disturbo o intralcio alle altrui lavorazioni.

#### 4) PROGETTAZIONE CONTROLLI

Nella presente sezione si riassumono in un PIANO DI CONTROLLO DEL PROCESSO DELLA SICUREZZA gli elementi del piano di sicurezza indicando per ciascuno le tipologie e le frequenze dei controlli da attuare durante le fasi di realizzazione dell'opera.

Il piano dei controlli, redatto in fase di progetto, viene aggiornato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con i dati delle imprese e in base all'evoluzione dei lavori, gestito durante ed in chiusura di produzione dall'impresa o suo delegato.

Nel piano sono indicate per singola lavorazione le tipologie dei pesi (N,C,A), la frequenza e il tipo di controllo da effettuare.

##### TERMINI E DEFINIZIONI USATE NEL PIANO DEI CONTROLLI

###### PESO DEI CONTROLLI

Indicazione qualitativa e quantitativa per la gestione della sicurezza in cantiere che puo' essere derivata sia dalla matrice dei rischi  $R = P \times D$  ( Rischio = Probabilità di accadimento x Gravità del danno potenziale) sia da norme cogenti.

La magnitudo di rischio determina il grado (peso) del controllo in funzione della seguente scala di misurazione e merito:

$R < 4$  determina un controllo di peso NORMALE

$4 < R \leq 9$  determina un controllo di peso CRITICO

$R > 9$  determina un controllo di peso ARRESTO

###### PESO NORMALE (N)

Peso che caratterizza una fase di controllo NORMALE prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con magnitudo del rischio inferiore a 4, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza. In questo caso si rendono necessarie unicamente misure di prevenzione da gestire attraverso l'autocontrollo dell'operatore.

###### PESO CRITICO (C)

Peso che caratterizza una fase di controllo CRITICA prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con magnitudo del rischio maggiore di 4 e inferiore o uguale a 9, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di routine e/o di dettaglio e alla relativa registrazione dell'esito. Detta fase, presentando valori della magnitudine del rischio medio alti, rende insufficienti le azioni di autocontrollo dell'operatore. La Fase critica si riferisce a fasi essenziali per le quali l'operatore deve ottenere l'autorizzazione del controllo interno prima di poter proseguire nello svolgimento del compito. L'impresa può definire gli obblighi e gli oneri previsti nella Fase Critica con apposita comunicazione di richiesta di presenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale compie controlli di dettaglio e di congruità per il rispetto delle specifiche richieste nei piani di sicurezza.

###### PESO ARRESTO (A)

Peso che caratterizza una fase di controllo di ARRESTO prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sia da una magnitudo del rischio maggiore di 9, sia da norme cogenti, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di dettaglio e di conformità ed alla conseguente registrazione dell'esito. Detta fase, presentando un elevato valore della magnitudo del rischio, richiede l'esecuzione di attività coordinate ed eseguite sotto predisposizioni ed istruzioni che comportano un controllo di efficacia. La fase di ARRESTO può comportare l'intervento di più operatori, competenze e/o responsabilità. In particolare deve essere assicurata la presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Può implicare la necessità di ottenere, prima dell'effettuazione della lavorazione, una constatazione alla quale segue una autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; ovvero una constatazione di completamento del controllo o di predisposizione di nuove misure di controllo o di sicurezza secondo quanto disposto da coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

###### FASE VINCOLANTE

Fase definita nel piano dei controlli con peso CRITICO e di ARRESTO oltre la quale non è possibile procedere senza specifica autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.











## 5) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONTEMPLATE NELLA REDAZIONE DEL PIANO

Nella redazione del presente Piano Operativo di Sicurezza sono state considerate le seguenti normative:

CEI 64-8/4 art. 413.2.7 - CNR 10021/85 - Circ. 29/06/81 n. 70 - Circ. 31/07/81 prot. n. 22131/AO-6 - Circ. ENPI del 11/09/72 n. 30 - Circ. ISPESL del 15/06/94 n. 78 - Circ. ISPESL del 20/02/85 n. 2793 - Circ. ISPESL del 28/01/93 n. 7 - Circ. ISPESL n° 2793 del 20/02/85 - Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 - Circ. Min. 31/07/81 - Circ. Min. Lav. 149/85 - Circ. n. 13 del 17.11.1980 - Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale - D. Lgs. 359/99  
Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative documentazioni" - D.LGS. 626/1994 - D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 - D.LGS. n. 277/91 - D.LGS. n. 359/99 Art. 7 - D.LGS. n. 626/94 - D.LGS. n. 626/94 Allegato VI - D.LGS. n. 626/94 Art. 35 - D.LGS. n. 626/94 Art. 47 - D.Lgs. 493/96 - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4 lett. a) ultimo capoverso - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quater - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. a) - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. b) - D.M. 04/03/1982 Allegato A - D.M. 04/03/1982 Art. 2 - D.M. 12/09/59 Art. 11 - D.M. 12/09/59 Art. 12 - D.M. 12/09/59 Art. 7 - D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12 - D.M. 28/01/92 - D.M. 28/07/58 - D.M. del 04/03/82 Art. 6 - D.P.R. 462/01 Art. 2 - D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 - D.P.R. n. 164/56 - D.P.R. n. 164/56 Art. 11 - D.P.R. n. 164/56 Art. 12 - D.P.R. n. 164/56 Art. 13 - D.P.R. n. 164/56 Art. 14 - D.P.R. n. 164/56 Art. 17 - D.P.R. n. 164/56 Art. 30 - D.P.R. n. 164/56 Art. 32 - D.P.R. n. 164/56 Art. 35 - D.P.R. n. 164/56 Art. 39 - D.P.R. n. 164/56 Art. 4 - D.P.R. n. 164/56 Art. 42 - D.P.R. n. 164/56 Art. 5 - D.P.R. n. 164/56 Art. 51 - D.P.R. n. 164/56 Art. 52 - D.P.R. n. 164/56 Art. 56 - D.P.R. n. 164/56 Art. 58 - D.P.R. n. 164/56 Art. 8 - D.P.R. n. 164/56 Art. 9 - D.P.R. n. 303/56 - D.P.R. n. 303/56 Art. 20 - D.P.R. n. 303/56 Art. 28 - D.P.R. n. 459/96 - D.P.R. n. 495/92 Art. 40 - D.P.R. n. 547/55 - D.P.R. n. 547/55 Art. 168 - D.P.R. n. 547/55 Art. 171 - D.P.R. n. 547/55 Art. 172 - D.P.R. n. 547/55 Art. 173 - D.P.R. n. 547/55 Art. 174 - D.P.R. n. 547/55 Art. 175 - D.P.R. n. 547/55 Art. 178 - D.P.R. n. 547/55 Art. 179 - D.P.R. n. 547/55 Art. 18 - D.P.R. n. 547/55 Art. 180 - D.P.R. n. 547/55 Art. 181 - D.P.R. n. 547/55 Art. 182 - D.P.R. n. 547/55 Art. 183 - D.P.R. n. 547/55 Art. 185 - D.P.R. n. 547/55 Art. 186 - D.P.R. n. 547/55 Art. 192 - D.P.R. n. 547/55 Art. 194 - D.P.R. n. 547/55 Art. 24 - D.P.R. n. 547/55 Art. 250 - D.P.R. n. 547/55 Art. 253 - D.P.R. n. 547/55 Art. 254 - D.P.R. n. 547/55 Art. 259 - D.P.R. n. 547/55 Art. 271 - D.P.R. n. 547/55 Art. 282 - D.P.R. n. 547/55 Art. 283 - D.P.R. n. 547/55 Art. 284 - D.P.R. n. 547/55 Art. 285 - D.P.R. n. 547/55 Art. 287 - D.P.R. n. 547/55 Art. 288 - D.P.R. n. 547/55 Art. 309 - D.P.R. n. 547/55 Art. 310 - D.P.R. n. 547/55 Art. 311 - D.P.R. n. 547/55 Art. 313 - D.P.R. n. 547/55 Art. 314 - D.P.R. n. 547/55 Art. 316 - D.P.R. n. 547/55 Art. 373 - D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e D.P.R. n. 164/56 art. 167 - D.P.R. n. 547/55 Art. 374 - D.P.R. n. 547/55 Art. 376 - D.P.R. n. 547/55 Art. 4 - D.P.R. n. 547/55 Art. 41 - D.P.R. n. 547/55 Art. 73 - D.P.R. n. 547/55 Art. 77 - D.P.R. n. 547/55 Art. 8 - D.P.R. n. 547/55 art. 171 - D.P.R. n. 673/82 - D.P.R. n. 673/82 Art. 2 - D.P.R. n. 673/82 Art. 2. - Fascicolo istruzioni ENPI n° 4 - Istruzioni ENPI fase 4 - L. n. 46/90 Art. 12 - L. n. 46/90 art. 12 comma 2 - Norme CEI - Nota ENPI I-5 del 05/02/75 - UNI-EN 294

## 6) ALLEGATI

NUMERO	DOCUMENTO
1	Computo dei costi della sicurezza

## **INDICE GENERALE**

### **1) RELAZIONE TECNICA**

#### **1.1) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI COINVOLTI**

##### **1.1.1) DATI GENERALI**

##### **1.1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA**

##### **1.1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE**

##### **1.2) PROCEDURE GESTIONALI**

##### **1.3) ELEMENTI PRESENTI NEL CANTIERE**

##### **1.4) ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE**

##### **1.5) PROGRAMMA DEI LAVORI**

### **2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI**

#### **2.1) AREA DI CANTIERE**

##### **2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE**

##### **2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE**

##### **2.1.3) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO**

##### **2.1.4) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO**

##### **2.1.5) PRESCRIZIONI OPERATIVE DERIVANTI DA CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI**

##### **2.1.6) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUITTE SOTTERRANEE**

#### **2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

##### **2.2.1) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DI CANTIERE**

##### **2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE**

##### **2.2.3) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA SEGNALETICA E LA CARTELLONISTICA DI CANTIERE**

##### **2.2.4) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI**

##### **2.2.5) SERVIZI**

###### **2.2.5.1) Servizi igienico-assistenziali**

###### **2.2.5.2) Servizi sanitari e di primo soccorso**

##### **2.2.6) VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE**

##### **2.2.7) IMPIANTI**

###### **2.2.7.1) Reti principali di elettricit **

###### **2.2.7.2) Impianto di messa a terra**

###### **2.2.7.3) Illuminazione di cantiere**

###### **2.2.7.4) Reti principali idriche**

###### **2.2.7.5) Reti fognarie principali**

##### **2.2.8) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.**

###### **2.2.8.1) Impianti fissi**

###### **2.2.8.2) Mezzi**

###### **2.2.8.3) Materiali**

###### **2.2.8.4) Attrezzature**

###### **2.2.8.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)**

##### **2.2.9) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI**

##### **2.2.10) PARCHEGGIO DIPENDENTI**

##### **2.2.11) GESTIONE RIFIUTI**

###### **2.2.11.1) Stoccaggio dei rifiuti**

###### **2.2.11.2) Smaltimento dei rifiuti**

##### **2.2.12) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI**

#### **2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI**

##### **2.3.1) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE**

##### **2.3.2) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI**

##### **2.3.3) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**

##### **2.3.4) VALUTAZIONE E MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE**

##### **2.3.5) MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI**

##### **2.3.6) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO**

##### **2.3.7) MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA**

##### **2.3.8) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

#### **2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI**

##### **2.4.1) MEZZI**

##### **2.4.2) ATTREZZATURE**

##### **2.4.3) MATERIALI**

##### **2.4.4) IMPIANTI FISSI**

##### **2.4.5) FASI DI LAVORO**

### **3) COORDINAMENTO**

#### **3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

#### **3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO**

#### **4) PROGETTAZIONE CONTROLLI**

#### **5) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONTEMPLATE NELLA REDAZIONE DEL PIANO**

#### **6) ALLEGATI**

## Indice elementi del cantiere

	Caratteristiche dell'area
C.03	Layout
C.04	Rischi dall'esterno
C.05	Rischi verso l'esterno
C.06	Condizioni climatiche
C.07	Linee interferenti
C.09	Recinzione
C.10	Accessi
C.11	Segnaletica
C.12	Telefoni utili Servizi
C.13.01	Igienico-assistenziali
C.13.02	Sanitari
C.14	Viabilità di cantiere Impianti di cantiere
C.15.01	Elettrico
C.15.02	Messa a terra
C.15.03	Illuminazione cantiere
C.15.04	Idrico
C.15.05	Fognario
C.17	Stoccaggio materiali
C.18	Parcheggio dipendenti Rifiuti
C.19.01	Stoccaggio
C.19.02	Smaltimento
C.20	Documentazione
C.22	Rischio caduta dall'alto di persone
C.23	Rischio caduta dall'alto di materiali
C.24	Rischio elettrocuzione
C.25	Rischio rumore
C.26	Estese demolizioni
C.27	Rischio incendio
C.28	Sbalzi temperatura
C.29	Movimentazione carichi
C.31	Consultazione
C.32	Gestione interferenze

## Indice analisi fasi di lavoro

	Opere di installazione e smantellamento cantiere
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso Rischi e procedure comuni per tutte le fasi IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno
F.02.01.01.06	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.02.01.01.07	Posa del pannello
F.02.01.01.08	Applicazione di primer
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione Rischi e procedure comuni per tutte le fasi IMPIANTI ELETTRICI
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti
F.02.02.03	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Posa in opera di canalizzazioni esterne
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
F.02.02.07.01	Scavo e ritombamento
F.02.02.07.02	Posa di pozzetti e cavidotti
F.02.02.08	Inserimento fili
F.02.02.09	Installazione e collegamento apparecchiature elettriche
F.02.02.10	Collaudo impianto elettrico Rischi e procedure comuni per tutte le fasi OPERE EDILI ACCESSORIE Intonaci e Tinteggiature.
F.02.03.01.01	Stuccatura e carteggiatura di facciate
F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina
F.02.03.01.03	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina

<b>ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITÀ LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA</b>
---

**IMPRESA: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**  
**Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**Indice elementi del cantiere**

C.26 Estese demolizioni

**Indice analisi fasi di lavoro**

	Opere di installazione e smantellamento cantiere
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>
	<b>STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE</b>
	<b>CARPENTERIE METALLICHE</b>
	<b>STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE</b>
	<b>CARPENTERIE METALLICHE</b>
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno
F.02.01.01.06	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.02.01.01.07	Posa del pannello
F.02.01.01.08	Applicazione di primer
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti
F.02.02.03	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti
	Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
	Posa in opera di canalizzazioni esterne
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
	Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
F.02.02.07.01	Scavo e ritombamento
F.02.02.07.02	Posa di pozzetti e cavidotti
F.02.02.08	Inserimento fili
F.02.02.09	Installazione e collegamento apparecchiature elettriche
F.02.02.10	Collaudo impianto elettrico
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	<b>OPERE EDILI ACCESSORIE</b>
	Intonaci e Tinteggiature.
F.02.03.01.01	Stuccatura e carteggiatura di facciate
F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina
F.02.03.01.03	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina